



ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІРПІНЬЖИТЛОІНВЕСТБУД»

вул. Шевченка, 2-а, м. Ірпінь, Київська область, 08205
kr_igib@ukr.net, код згідно з ЄДРПОУ 35023634

від 12.01. 2022 р. № 14/22 на № _____ від _____ р.

ДОВІДКА

Нове будівництво. Прибудова (будівництво) лікувального корпусу до
поліклініки по вул. Садовій, 38, м. Ірпінь, Київської області (коригування).
(Том 9. Чисті приміщення.)

Зведений кошторисний розрахунок – 13 868,276 тис. грн

Будівельні роботи – 13 178,198 тис. грн.

Утримання служби замовника – 690,078 тис. грн.

Директор
КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»



Жанна ОСТАПЧУК

Вик.
Ірина БАБКІНА

ЗТВЕРДЖЕНО

20__ р.


Технічне завдання

Нове будівництво. Прибудова (будівництво) лікувального корпусу до поліклініки по вул. Садовій, 38, м. Ірпінь, Київської області (коригування). (Том 9. Чисті приміщення.)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-18 на облаштування приміщень</u>			
1	Улаштування стін з сендвіч панелей на металевому каркасі (застосовно)	м2	880,09	
2	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	437,47	
3	Улаштування каркасу касетної стелі	м2	523,56	
4	Укладання плит стельових касетної стелі	м2	523,56	
5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	141	
6	Установлення фільтр-боксів з фільтром HEPA H13	шт	50	
7	Установлення дифузору витяжного периметром до 2000 мм	клапан	50	
8	Шліфування основи перед укладанням струмопровідного лінолеума	м2	567,31	
9	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стижах	м2	567,31	
10	Улаштування витяжних колон 500x300x3100 мм (8 шт)	м2	39,68	
11	Монтаж Ламінарів розм. 3000x3000 з фільтром HEPA H13	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 2-1-19 на влаштування дверей</u>			
12	Монтаж розсувних автоматичних дверей (застосовно)	шт	23	
	<u>Локальний кошторис 2-1-20 на влаштування вентиляційної системи</u>			
13	Збирання вузлів та прокладання зварних повітроводів із нержавіючої сталі товщиною 1 мм периметром до 1 600 мм	м2	322	
14	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	205	
15	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2	117	
16	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-3, ВП 1-3 розміром пластин 100x1000x1000 мм	шт	16	
17	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	8	
18	Установлення клапанів периметром до 1600 мм	клапан	2	
19	Установлення клапанів діаметром до 355 мм	шт	4	
20	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	6	
21	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	10	
22	Прокладання повітроводів гнучких діаметром до 250 мм	м2	196,25	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-21 на монтаж вентиляційного обладнання</u>			
23	Монтаж машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
24	Монтаж агрегату, маса 0,18 т	шт	1	
25	Монтаж припливних та витяжних установок, маса до 0,1 т	шт	14	
26	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (автоматика для Aerostar)	шт	8	
27	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (автоматика для Aerostar)	шт	40	

Директор КП «Ірпіньжитлоінвестбуд»



Жанна ОСТАПЧУК

Вик. Бабкіна І.І.

