



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Будівництво льодової ари по вулиці Північна, 79-Г в м. Ірпінь Бучанського району Київської області»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1/АР на Загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішнє оздоблення</u>			
1	Монтаж багатошарових панелей заводської готовності /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	м2	2919	
2	Сендвіч-панель PWS-PIR PL 120 RAL 7016 25мк 0,5мм/9010 25мк 0,4 мм	м2	3006,57	
3	Саморіз для с/п 5,5*6,3 185 мм	шт	3969	
4	Маркер для панелей	шт	13	
5	Засіб для очищення панелей	шт	25	
6	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	602,7	
7	Монтаж стартового профілю	м	370	
8	Нестандартні аксесуари 1,25 мм оцинковані (стартовий профіль)	м	370	
9	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	м шва	992	
10	Герметик поліуретановий (600 мл.)	шт	35	
11	Заповнення утеплювачем борозен площею до 0,1 м2	м3	4,96	
12	Піна монтажна 870мл	шт	90	
13	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	м шва	3029	
14	Терафомо-термопрокладка 3005x50 мм (1,25 м.кв)	м	3180,45	
15	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	421,95	
16	Нестандартні аксесуари 0,5 мм з полімерним покриттям	м2	421,95	
17	Саморіз 4,2 *25 RAL	шт	12301	
18	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань	м2	161,76	
19	Нестандартні аксесуари 0,5 мм з полімерним покриттям	м2	161,76	
20	Саморіз 4,2 *25 RAL	шт	2072	
21	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків фасонних елементів герметизувальною нетвердіючою мастикою	м шва	2071,98	
22	Герметик поліуретановий (600 мл.)	шт	67	
23	Заповнення утеплювачем борозен площею до 0,1 м2	м3	10,3599	
24	Піна монтажна 870мл	шт	66	
25	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків фасонних елементів прокладками на клеї в один ряд	м шва	364	
26	Лента бутілкаучукова	м	382,2	
	<u>Улаштування швів примикання сендвіч-панелів до кладки стін з шлакобетонних каменів</u>			

1	2	3	4	5
	=====			
27	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд	м шва	251,34	
28	Піна монтажна 870мл			
29	Лента бутілкаучукова	шт	21	
30	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	263,91	
31	Нестандартні аксесуари 0,5 мм з полімерним покриттям (Нащільник ФЭ 11)	м	251,34	
32	Саморіз 4,2 *25 RAL	м	276,47	
	<u>Улаштування швів примикання сендвич-панелів до цоколю</u>	шт	755	
	=====			
33	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	м шва	246,4	
34	Герметик поліуретановий (600 мл.)			
35	Улаштування примикань до стін і парпетів	шт	25	
36	Нестандартні аксесуари 0,5 мм з полімерним покриттям (Нащільник ФЭ 10)	м	246,4	
37	Саморіз 4,2 *25 RAL	м	271,04	
	<u>Герметизація примикання стіна-стеля (гараж, електрощитова, серверна)</u>	шт	740	
	=====			
38	Улаштування деформаційних швів	м	50,95	
39	Пенополистирол Penoboard 20 (1,20x0,55) (21)	м2	10,5	
40	Стрічка Аленор віконна внутрішня ТМ 150	м	53,5	
41	Бутіл-каучукова лента Alenor	м	107	
42	Клей-піна Penosil д/пенопол 750мл професійна	шт	3,06	
43	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	м шва	50,95	
44	Герметик Soudal 240 FC черный 600мл			
	<u>Герметизація примикання інверсійної покрівля до сендвич-панелів (вісь 2)</u>	шт	2,04	
	=====			
45	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	39,12	
46	Нестандартні аксесуари 0,5 мм з полімерним покриттям (Нащільник ФЭ 9)	м	43,03	
47	Саморіз 4,2 *25 RAL			
48	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	шт	234	
49	Герметик поліуретановий (600 мл.)	м шва	39,12	
	<u>Нижній та верхній вузол примикання перегородок з сендвич-панелів (другий поверх)</u>	шт	2	
	=====			
50	Монтаж перемичок із металевих балок			
51	Стартовий алюмінієвий швелер	т	0,55578	
52	Пінополістірол ЭППС 50 мм	м	101,89	
53	Піна монтажна 870мл	м2	4,26	
54	Дюбель нейлоновий з шурупом KPR-PIKE SK 8 x 65мм	шт	75	
55	Улаштування примикань до стін і парпетів	шт	372	
		м	185,26	

1	2	3	4	5
56	Нащільник гнучий L250 мм	м	203,79	
57	Саморіз 4,2 *25 RAL	шт	556	
58	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей герметизувальною нетвердіючою мастикою	м шва	185,26	
59	Герметик поліуретановий (600 мл.) <u>Нижній вузол примикання перегородок з сендвич-панелів (Перетин по сендвичу по вісі Б, перший поверх)</u> =====	шт	14	
60	Заповнення каркасів і фахверків легкобетонними каменями без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	2,55	
61	Блоки СБ-Пр-Ц-Р-390х120х188-1400-М50	м3	2,34	
62	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,28	
63	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,3	
64	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	м2	50,95	
65	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм <u>Обрамлення ліфтового portalу розміром 1,0х2,1м, ширина наличників 200мм</u> =====	м2	58,6	
66	Обрамлювання прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 200 мм	м2	2,04	
67	Металл: н/ж сталь марка 430 шліф. t=1.5мм.	м	10,2	
68	Саморіз 4,2 *25 RAL <u>Монтаж декоративних ламелей на фасаді</u> =====	шт	80	
69	Монтаж металевих ламелей	м	1165,85	
70	Ламель 120х20х2 декор	м	1224,14	
71	Кріплення <u>Розділ 2. Цоколь</u>	шт	778	
72	Протравлення цементної штукатурки	м2	299,39	
73	Грунтувач фарба силікатна Ceresit СТ 15 =====Підземна частина=====	л	164,66	
74	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	20,019	
75	Суміш ППС (для приклеювання і захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 Pro	кг	1201,14	
76	Екструдований пінополістирол, товщ. 100мм	м3	19,22	
77	Дюбель для теплоізоляції с пластиком цвяхом 10х180 мм	шт	1415	
78	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм	м2	200,19	
79	Суміш ППС (для приклеювання і захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85 Pro	кг	1201,14	
80	Сітка штукатурна скловолокниста CERESIT СТ 327	м2	230,22	
81	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 3 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	200,19	
82	Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	150,14	
83	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	200,19	
84	Геотекстиль термофікований щільністю 400 г/м2	м2	250,24	

1	2	3	4	5
	=====Надземна частина=====			
85	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	99,2	
86	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	347,2	
87	Улаштування протипожежних поясів із пористих матеріалів на розчині	м3	9,92	
88	Суміш ППС (для приклеювання і захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 Pro	кг	595,2	
89	Екструдований пінополістирол, товщ. 100мм	м3	9,523	
90	Дюбель для теплоізоляції с пластиковим цвяхом 10х180 мм	шт	701	
91	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм	м2	99,2	
92	Суміш ППС (для приклеювання і захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 Pro	кг	595,2	
93	Сітка штукатурна скловолокниста CERESIT CT 327	м2	114,08	
94	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	99,2	
95	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	347,2	
96	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	99,2	
97	Грунтуючий склад CERESIT CT 16 PRO	л	59,52	
98	Декоративно-мозаичная штукатурка Ceresit CT 77	кг	297,6	
	<u>Розділ 3. Покрівля в осях А-В/2-13</u>			
99	Монтаж Z-прогонів	м	1698	
100	Опорний столик	шт	288	
101	Прогін Z 150х68/60х1,5	м	285	
102	Прогін Z 250х75/65х3,0	м	1413	
103	Болт М16х35	шт	1152	
104	Шайба М16	шт	1152	
105	Гайка М16	шт	2304	
106	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	2603,93	
107	Профлист Т57 (t=0,65)	м2	2682,05	
108	Саморіз по металу зі свердлом 4,8х32	шт	7811	
109	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	2603,93	
110	Плівка пароізоляційна ARM PROTECT PI (1,5х50м)	м2	2994,52	
111	Стрічка одностороння Pruszyński TOP TAPE 50ммх25м	м.п.	1822,75	
112	Утеплення покрівлі плитами з мінеральної вати в один шар 100мм	м2	2603,93	
113	Плита теплоізоляційна PIR 100мм	м2	2816,15	
114	Утеплення покрівлі плитами з мінеральної вати - другий шар 60мм	м2	2603,93	
115	Плита теплоізоляційна PIR 60мм	м2	2816,15	
116	Клей-піна Penosil д/пеніпол 750мл проф	шт	131	
117	LDK GOK Дюбель 135	шт	20831	
118	Саморіз RUSPERT WM-4,8х70 для дюбеля LDK	шт	20831	
119	Улаштування шару з геотекстилю	м2	2603,93	
120	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	2994,52	
121	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	2603,93	
122	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	2968,48	
123	Вирізання отворів в сталевій покрівлі	м різа	23	
	<u>Парапети по осях 2,13</u>			
124	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	56,6	

1	2	3	4	5
125	Плита теплоізоляційна PIR 50мм	м2	58,3	
126	Клей-піна Penosil д/пеніпол 750мл проф	шт	4	
127	LDK GOK Дюбель 135	шт	298	
128	Саморіз RUSPERT WM-4,8x70 для дюбеля LDK	шт	298	
129	Монтаж парпетної планки жорсткості	м	82,22	
130	Protan-рельс	м	84	
131	Protan-карман	п.м.	84	
132	Саморіз по металу зі свердлом 4,8x75	шт	329	
133	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	82,22	
134	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	37,8212	
135	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	49,332	
136	Планка прижимна оцинкована	м	83,042	
137	Саморіз для с/п 5,5x185 мм	шт	575	
138	Дюбель	шт	575	
139	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	82,22	
140	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	12,7441	
141	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	16,937	
142	Планка прижимна оцинкована	м	83,042	
143	Саморіз для с/п 5,5x185 мм	шт	411	
144	Дюбель	шт	411	
145	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	82,22	
146	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	8,469	
147	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	8,469	
	<u>Парапети по осях А,В</u>			
148	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	162,31	
149	Плита теплоізоляційна PIR 50мм	м2	167,179	
150	Клей-піна Penosil д/пеніпол 750мл проф	шт	12	
151	LDK GOK Дюбель 135	шт	853	
152	Саморіз RUSPERT WM-4,8x70 для дюбеля LDK	шт	853	
153	Монтаж парпетної планки жорсткості	м	138,6	
154	Protan-рельс	м	138,6	
155	Protan-карман	п.м.	138,6	
156	Саморіз по металу зі свердлом 4,8x75	шт	555	
157	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	138,6	
158	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	63,756	
159	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	83,16	
160	Планка прижимна оцинкована	м	139,986	
161	Саморіз для с/п 5,5x185 мм	шт	970	
162	Дюбель	шт	970	
163	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	138,6	
164	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	21,483	
165	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	28,5516	
166	Планка прижимна оцинкована	м	139,986	
167	Саморіз для с/п 5,5x185 мм	шт	693	
168	Дюбель	шт	6930	
169	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	138,6	
170	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	14,2758	
171	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	14,2758	
172	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	138,6	
173	Геотекстиль термоскреплений 150 гр/м2	м2	67,096	
174	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	67,096	
	<u>Розділ 4. Покрівля в осях А-Б/1-2</u>			
175	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2	шт	2	
176	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	285,6	

1	2	3	4	5
177	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини +додавати до товщ. 30-150мм	м2	54,22	
178	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини +додавати до товщ. 30-200мм	м2	231,38	
179	Фібра	кг	18,4	
180	Демпферна стрічка	м	87,34	
181	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	м2	285,6	
182	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,22848	
183	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	328,44	
184	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	322,728	
185	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	285,6	
186	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	285,6	
187	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	285,6	
188	Екструдований пінополістирол XPS PENOBORD 100мм	м2	588,34	
189	Екструдований пінополістирол XPS PENOBORD 50мм	м2	294,17	
190	Улаштування примикань	м	5	
191	Стрічка зовнішня Alenog OH 100мм (рулон 12,5мм)	п.м.	10	
192	Клей-піна Penosil д/пенопол 750мл проф	шт	1	
193	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	285,6	
194	Стрічка гідроізоляційна, 25м	м	225	
195	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	285,6	
196	Засипка покриттів дрібнозернистим щебенем товщ.50мм	м3	25,997	
197	Засипка покриттів гравієм товщ.40мм під плитку ФЕМ	м3	11,424	
198	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок <u>Парапет в осях 1-2/А; 1/А-Б; 1-2/Б</u>	м2	285,6	
199	Мурування парапету з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли	м2	44,75	
200	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	шт	2255	
201	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	93,98	
202	Екструдований пінополістирол XPS PENOBORD 50мм	м2	96,8	
203	Клей-піна Penosil д/пенопол 750мл проф	шт	6	
204	LDK GOK Дюбель 135	шт	469	
205	Саморіз RUSPERT WM-4,8х70 для дюбеля LDK	шт	469	
206	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	93,978	
207	Улаштування примикань до стін і парапетів	м	93,98	
208	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,0705	
209	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	96,8	
210	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП сланець сірий 4, 2мм	м2	81,061	
211	Прижимна планка оцинкована	м	98,92	
212	Поліуретановий герметик <u>Розділ 5. Покрівля в осях Б-В/1-2</u>	л	1,416	
213	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 500 см2	шт	1	
214	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	54,88	
215	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини +додавати до товщ. 30-150мм	м2	54,88	

1	2	3	4	5
216	Фібра	кг	4,39	
217	Демпферна стрічка	м	32,57	
218	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	54,88	
219	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,043904	
220	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	63,112	
221	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	62,0144	
222	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	54,88	
223	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	54,88	
224	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	54,88	
225	Екструдований пінополістирол XPS PENOBORD 100мм	м2	113,053	
226	Екструдований пінополістирол XPS PENOBORD 50мм	м2	56,526	
227	Улаштування примикань	м	2,5	
228	Стрічка зовнішня Alenor ОН 100мм (рулон 12,5мм)	п.м.	5	
229	Клей-піна Penosil д/пенопол 750мл проф	шт	0,5	
230	Улаштування шиповідної мембрани	м2	54,88	
231	Стрічка гідроізоляційна, 25м	м	75	
232	Саморіз покрівельний	шт	219	
233	Дюбель-парасолька 10х90	шт	219	
234	Улаштування розподільного шару з геотекстилю	м2	54,88	
235	Стрічка гідроізоляційна, 25м	м	50	
	<u>Парапет в осях 1/Б-В; 1-2/В</u>			
236	Мурування парапету з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли	м2	19,01	
237	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	шт	958	
238	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	19,21	
239	Екструдований пінополістирол XPS PENOBORD 50мм	м2	19,786	
240	Клей-піна Penosil д/пенопол 750мл проф	шт	2	
241	LDK GOK Дюбель 135	шт	95	
242	Саморіз RUSPERT WM-4,8х70 для дюбеля LDK	шт	95	
243	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	19,21	
244	Улаштування примикань до стін і парапетів	м	20,22	
245	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,015	
246	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	20,8266	
247	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП сланець сірий 4, 2мм	м2	20,8266	
248	Прижимна планка оцинкована	м	20,22	
249	Поліуретановий герметик	л	0,366	
	<u>Розділ 6. Двері</u>			
250	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	142,85	
251	Двері вогнестійкі сталеві Normann типу HUA30 A-1, 1000х2100 мм (EI-30)	шт	5	
252	Двері зовнішні сталеві Normann типу HUA30 A-2, 1300х2100 мм	шт	5	
253	Двері зовнішні сталеві Normann типу HUA30 A-1, 1300х2100 мм	шт	2	
254	Двері сталеві Normann типу ZK-1, 700х2100 мм	шт	18	
255	Двері сталеві Normann типу ZK-1, 1000х2100 мм	шт	3	
256	Двері сталеві Normann типу ZK-1, 900х2100 мм	шт	28	
257	Двері сталеві Normann типу ZK-2, 1400х2100 мм	шт	3	
258	Блоки дверні з алюмінієвих сплавів ДСТУ Б.В. 2.6-48:2008 світлопрозора частина - з армованого скла	м2	14,96	

1	2	3	4	5
259	Замок BKS 55/72/L/20x3x235 WC (KL1)	шт	11	
260	Замок BKS 55/72/R/20x3x235 WC (KL1)	шт	10	
261	Циліндр запирання 27-35	шт	62	
262	Захисні пластини на двері (2 шт на 1 дверь)	шт	82	
263	Комплект ручок PARIS PC 3290197 нержавіюча сталь матова F69	шт	41	
264	Комплект ручок Rondo WC нержавіюча сталь матова	шт	21	
265	Антипаніка Dormakaba PHA 2500 RR	шт	17	
266	Добірні коробки	шт	62	
267	Добори для алюмінієвих дверей	шт	7	
268	Установлення залізних виробів віконних	шт	62	
269	Доводчик RYOBI K1554, чорний (Японія)	шт	62	
270	Заповнення утеплювачем борозен площею до 0,1 м2	м3	1,5965	
271	Піна монтажна	л	21,4	
272	Монтаж дверей скляних в душовій	м2	20,8	
273	VICTORIA Душові двері скляні	шт	14	
<u>Розділ 7. Вікна</u>				
274	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,49	
275	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	34,5	
276	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	39,1	
277	Вікна металопластикові з полівінілхлоридного профілю, опір теплопередачі 0,75м2*К/Вт	м2	74,94	
278	Вікно алюмінієве протипожежне 2-го типу (EI-30), опір теплопередачі 0,75м2*К/Вт	м2	1,15	
279	Дюбель шуруп 100x10	шт	347	
280	Поліуретановий герметик	л	10,204	
281	Піна монтажна	л	25,851	
282	Пластина виносна 50x5	м	259,39	
283	Герметизація стиків пінополістиролом	м шва	254,3	
284	Пінополістирол ЕПП 1,22*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	2,54	
285	Улаштування примикання	м шва	508,6	
286	Стрічка зовнішня Alenor OH 100мм (рулон 12,5мм)	п.м.	267	
287	Стрічка внутрішня Alenor OH 100мм (рулон 12,5мм)	п.м.	267	
<u>Розділ 8. Ворота, ролети</u>				
288	Монтаж воріт промислових секційних	шт	2	
289	Ворота промислові секційні Alutech ProTrend (40 мм), 3000x3000(h) мм, низький монтаж з валом спереду (висота приміщення 3370 мм) стардартний колір зовні 10 кольорів на вибір, з середени RAL9002, автоматика Алютех TR-3531-230KIT	шт	2	
290	Улаштування примикання воріт	м шва	18	
291	Стрічка бутилкаучукова герметизуюча Alenor-BF 100мм (10мм)	п.м.	18	
292	Монтаж жалюзей-ролет	шт	4	
293	Жалюзі-ролета на проріз 1740x3000 (кол. Антрацит)	шт	3	
294	Жалюзі-ролета на проріз 1640x3000 (кол. Антрацит)	шт	1	
<u>Розділ 9. Вітражі</u>				
295	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	154,27	
296	Вітражі алюмінієві, опір теплопередачі 0,5м2*К/Вт, склопакети дверей з армованого скла	м2	154,27	

1	2	3	4	5
297	Дюбель шуруп 100х10	шт	429	
298	Поліуретановий герметик	л	15,119	
299	Піна монтажна	л	33,168	
300	Пластина виносна 50х5	м	86,29	
301	Герметизація стиків пінополістиролом	м шва	44,79	
302	Пінополістирол ЕПП 1,22*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	2,54	
303	Улаштування примикання	м шва	89,58	
304	Стрічка зовнішня Alenog OH 100мм (рулон 12,5мм)	п.м.	267	
305	Стрічка внутрішня Alenog OH 100мм (рулон 12,5мм)	п.м.	267	
	<u>Розділ 10. Внутрішні стіни, перегородки</u>			
306	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	м3	74,49	
307	Блоки СБ-Пр-Ц-Р-390х120х188-1400-M50	м3	60,48	
308	Блоки СБ-Пр-Ц-Р-390х188х188-1400-M50	м3	8,05	
309	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	8,2	
310	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	3,74	
311	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	3,74	
312	Підсилення цегляних стін стальними тяжами /кріплення до плит перекриття/	т	1,04	
313	Распорный анкер М8х50	шт	38	
314	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	23	
315	Перемички з/б марки 9ПБ13-37-П серія 1,038.1-1 вип.4(Ф313)	шт	17	
316	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	
317	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	
318	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 100	м3	0,06	
319	Пробивання в бетонних стелях борозен площею перерізу до 20 см2	м	3,6	
320	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0541	
321	Прокат кутовий рівнополічковий 90*6 мм	т	0,0541	
322	Монтаж перемичок із металевих балок	т	0,0541	
323	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	м	185,86	
324	Профіль CW75	м	240,13	
325	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 50 мм, товщина 50 мм	м	204,45	
326	Саморези 3,5х35	шт	2156	
327	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях [висотою понад 3,5 м до 5 м]	м2	539,22	
328	Листы гипсокартонные ЛГКВ 1.2*3.0 Knauf 12,5мм	м2	2355,31	
329	Утеплювач Техно-Роклайт 1,2*0,6*0,10 плита 30кг/м3	м2	555,4	
330	Профіль CW75	м	2703	
331	Профіль UW75	м	930,91	
332	Шпатлевка финиш	кг	611,26	
333	Лента армирующая	м	1906,68	
334	Стеклолента для примыканий	м	1121,58	
335	Завукоизоляционная полоса из полиуретана	м	1615,07	
336	Саморезы 3,5х35	шт	34993	
337	Саморезы 9,5х3,5	шт	6807	

1	2	3	4	5
338	Дюбель з каліброваною головкою 4x100мм	шт	2803	
339	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу	м2	77,84	
340	Листы гипсокартонные ЛГКВ 1.2*3.0 Knauf 12,5мм	м2	81,73	
341	Утеплювач Техно-Роклайт 1,2*0,6*0,10 плита 30кг/м3	м2	80,18	
342	Профиль Кнауф С 75/50 3м (0,6)	м	140,11	
343	Профиль Кнауф U 75/40 3м (0,6)	м	67,72	
344	Дюбель 6x40	шт	238	
345	Саморезы 3,5x35	шт	1323	
346	Лента армирующая	м	66,94	
347	Уплотнительная, самоклеящаяся звукоизоляционная лента дихтунг 3 мм * 50 мм	м	93,41	
348	Шпатлевка Фугенфюллер	кг	24,44	
349	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	211,8	
350	Уголок пластиковый перфорированный со стеклосеткой 2,5м	м	222,39	
351	Улаштування перегородок каркасно-філончастих у санвузлах	м2	36,47	
352	Перегородки ЛДСП 25 мм в комплекті з фурнитурою	м2	36,47	
353	Установлення гарнітури туалетної: поличок	шт	4	
354	Jika Split межписсуарная перегородка H8476010000001	шт	4	
355	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0, 25 м2	ґрати	14	
356	Дверцята ревізійні пластикові DOMOVENT Л 200*200	шт	8	
357	Ревізійні дверцята 200x250 мм. МініМакс	шт	2	
358	Ревізійні дверцята 200x400 мм. МініМакс	шт	2	
359	Рамка ревиз пласт 25x30 Домовент	шт	2	
360	Лючок нержавеющей ревізійний	шт	2	
	<u>Розділ 11. Оздоблювальні роботи</u>			
	<u>СТІНИ</u>			
	=====			
361	Знепилювання поверхонь	м2	1270,46	
362	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1270,46	
363	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	254,09	
364	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	571,09	
365	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	571,09	
366	Штукатурка Кнауф HP Старт	кг	571,09	
367	Шпаклевка Кнауф MULTI-FINISH	кг	571,09	
368	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	571,09	
369	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	114,22	
370	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці /внутрішня сторона цоколю/	м2	65,62	
371	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro	кг	39,37	
372	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт /облицювання в три кольори або зі складанням малюнка з трьох плиток і більше/	м2	365,29	
373	Плитка БРИК КРЕМОВЫЙ 30*60	м2	221,36	
374	Плитка облицовочная Атем Orly R	м2	36,9	
375	Плитка облицовочная Атем White 200x300	м2	110,69	

1	2	3	4	5
376	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	251,66	
377	Плитка керамічна для підлоги Modus GP grafit 30*60	м2	254,18	
378	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону /душові/	м2	31,6	
379	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	158	
380	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	63,2	
381	Лента гидроизоляционная CL 152 Ceresit	м	200	
382	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону (Примикання підлога - стіна в гаражі)	м2	9	
383	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	36	
384	Гидроизоляция KRYL Plug	кг	15,3	
	<u>УКОСИ</u>			
	=====			
385	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9	
386	Плитка керамічна для підлоги Modus GP grafit 30*60	м2	9,11	
387	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	68,93	
388	Алюмінієвий профіль для плитки прямий: 20 x 14мм 2, 7м, анод. срібло	м	72,38	
	<u>СТЕЛЯ</u>			
	=====			
	<u>Стеля Грильято</u>			
389	Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок	м2	100,23	
390	Касета 600х600 мм (модуль) чередок 75х75 мм	м2	100,44	
391	Несучий профіль 2400мм	м	303,1	
392	Несучий профіль 600мм	м	82,99	
393	Пристінний профіль 3000мм	м	51,12	
394	Спиця кільце/спиця гачок	шт	100	
395	З'єднувач для спиць "Метелик"	шт	100	
396	Підвіс ГРИЛЬЯТО "Якір"	шт	100	
397	Дюбель-шурупи 6х40мм гриб	шт	100	
398	З'єднувач	шт	100	
	<u>Стеля Армстронг</u>			
399	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	184,79	
400	Профіль металевий, довжиною 1,2м	м	351,1	
401	Профіль металевий, довжиною 3,7 м	м	175,55	
402	Профіль металевий, довжиною 0,6 м	м	175,55	
403	Кутик металевий пристінний, довжиною 0,6 м	м	199,57	
404	Підвіс в комплекті	шт	147	
405	Тяга підвісу	шт	147	
406	Дюбель-шурупи 6х40мм гриб	шт	548	
407	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	184,79	
408	Плити "Армстронг" 600х600 мм	м2	177,08	
409	Плити "Армстронг" вологостійка 600х600 мм	м2	16,95	
	<u>Стеля ГКЛВ</u>			
410	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	47,48	

1	2	3	4	5
411	Профіль Knauf UD 28/27	м	42,73	
412	Профіль Knauf CD 60/27	м	121,07	
413	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	740	
414	Дюбель-шурупи 6х40мм гриб	шт	79	
415	Підвіси в комплекті	шт	33	
416	Продовжувач профілів 60/27	шт	14	
417	З'єднувач профілів "краб"	шт	80	
418	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	47,48	
419	Листы гипсокартонные ЛГКВ 1.2*3.0 Knauf 12,5мм	м2	49,854	
420	Саморіз 3,5х25 мм	шт	997	
421	Стрічка армувальна	пм	47,01	
422	Шпаклівка полімерцементна	кг	16,95	
423	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	47,48	
424	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	47,48	
425	Штукатурка Knauf HP Старт	кг	47,48	
426	Шпаклевка Knauf MULTI-FINISH	кг	47,48	
427	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47,48	
428	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 <u>Бетонна стеля, балконні плити</u>	л	9,5	
429	Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу	м шва	625,8	
430	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	м2	1170,13	
431	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 <u>Розділ 12. Підлоги</u>	кг	234,026	
432	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів <u>Тип 1</u>	м3	1028,77	
433	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	115	
434	Плівка 100 мк	м2	126,5	
435	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	11,5	
436	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	0,4	
437	Фіксатор	шт	527	
438	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	115	
439	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	132,25	
440	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих в два шари	м2	115	
441	Плити пінополістирольні ЕППС 1,2*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	234,6	
442	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	115	
443	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок +додавати до товщ. 100мм	м2	115	
444	Армування стяжки	м2	115	
445	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 6 мм	т	0,4	
446	Фіксатор	шт	593	
447	Демпферна стрічка п/у b=5мм	м	79,05	
448	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	115	
449	Лінолеум Eternal Original 61052/2	м2	117,3	
450	Клей BOSTIK KU 320	кг	35,19	
451	R777/10 Дисперсійна ґрунтовка Ceresit (60) УКТ ЗЕД 3314	кг	23,46	

1	2	3	4	5
452	Монтаж сталених плінтусів із гнучого профілю	м		
453	Куточок алюмінієвий АЛЮПРО анадований 30х50х2мм	м	20,79	
454	Клей Henkel FIX Decor монтажний	кг	21,83	
455	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (плінтус, галтель)	м	0,472	
456	Плінтус Doellken 32х4,5х4000		14,12	
457	Галтель 25х25х2500	м	7,1306	
458	Улаштування плінтуса з лінолеуму з заведенням на стіну	м	7,1306	
459	Лінолеум Eternal Original 61052/2	м2	0,74	
	<u>Тип 2</u>		0,7548	
460	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2		
461	Плівка 100 мк	м2	287,03	
462	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	315,733	
463	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	28,703	
464	Фіксатор	шт	0,8614	
465	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	1134	
466	Улаштування додаткового шару підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	287,03	
467	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	287,03	
468	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих в два шари	м2	660,17	
469	Плити пінополістирольні ЕППС 1,2*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	287,03	
470	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	585,54	
471	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок +додавати до товщ. 70мм	м2	287,03	
472	Армування стяжки	м2	287,03	
473	Сітка ВР5 100х100 мм	м2	315,733	
474	Фіксатор	шт	1148	
475	Демпферна стрічка п/у b=5мм	м	172,22	
476	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	287,03	
477	R777/10 Дисперсійна ґрунтовка Ceresit (60) УКТ ЗЕД 3314	кг	58,55	
478	Улаштування гумового покриття на клеї	м2	287,03	
479	Монтаж сталених плінтусів із гнучого профілю	м	218,65	
480	Спецпрофіль гнучий 400 мм по Ралу	м	229,58	
481	Монтаж сталених плінтусів із гнучого профілю	м	14,88	
482	Куточок алюмінієвий АЛЮПРО анадований 30х50х2мм	м	15,624	
483	Клей Henkel FIX Decor монтажний	кг	0,34	
	<u>Тип 3</u>			
484	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	114,18	
485	Плівка 100 мк	м2	125,598	
486	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	11,418	
487	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	0,3467	
488	Фіксатор	шт	457	
489	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	114,18	
490	Улаштування додаткового шару підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	114,18	
491	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	262,61	
492	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих в два шари	м2	114,18	
493	Плити пінополістирольні ЕППС 1,2*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	232,93	
494	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	114,18	
495	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок +додавати до товщ. 70мм	м2	114,18	

1	2	3	4	5
496	Армування стяжки	м2	114,18	
497	Сітка ВР5 100х100 мм	м2	125,598	
498	Фіксатор	шт	457	
499	Демпферна стрічка п/у b=5мм	м	68,51	
500	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар	м2	114,18	
501	R777/10 Дисперсійна ґрунтовка Ceresit (60) УКТ ЗЕД 3314	кг	23,29	
502	Улаштування гумового покриття на клеї Тип 4	м2	114,18	
503	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	28,74	
504	Плівка 100 мк	м2	63,23	
505	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	2,874	
506	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	0,12	
507	Фіксатор	шт	152	
508	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	28,74	
509	Улаштування додаткового шару підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	28,74	
510	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	66,102	
511	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих в два шари	м2	28,74	
512	Плити пінополістирольні ЕППС 1,2*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	58,63	
513	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	28,74	
514	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних +додавати до середньої товщ.35мм	м2	28,74	
515	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	1,03	
516	Пластифікатор	л	2	
517	Армування стяжки	м2	28,74	
518	Сітка 4Вр1 100х100 мм товщ. 3мм	м2	31,61	
519	Фіксатор	шт	171	
520	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар с заведенням на стіни на 200 мм	м2	34,49	
521	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	137,96	
522	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,74	
523	Плитка керамічна для підлоги Modus GP grafit 30*60	м2	29,31	
524	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	186,81	
525	Кольоровий шов Ceresit CE 40/2 еласт.cip.cv.	кг	11,67	
526	Хрестики для укладання плитки Тип 5	шт	121	
527	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	106,19	
528	Плівка 100 мк	м2	116,81	
529	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	10,619	
530	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	0,34	
531	Фіксатор	шт	447	
532	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	106,19	
533	Улаштування додаткового шару підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	106,19	
534	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	244,24	
535	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих в два шари	м2	106,19	
536	Плити пінополістирольні ЕППС 1,2*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	216,63	
537	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача 5-10мм/	м3	21,38	

1	2	3	4	5
538	Гарячекатана арматура А500С, діаметр 10 мм	т	0,96	
539	Фіксатор	шт	503	
540	Демпферна стрічка п/у b=5мм	м	67,11	
541	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	106,19	
542	Нарізання і улаштування деформаційних швів у бетонних конструкціях	м різ.	3,11	
543	Шнур ущільнювальний 6мм	м	3,2655	
544	Герметик поліуретановий (туба 600мл) BASF	кг	0,2355	
545	Улаштування гумового покриття (приміщення 141)	м2	20	
546	Гумове покриття Everoll Berlin 10 mm BSW Regupol Тип 6	м2	20,4	
547	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	46,14	
548	Плівка 100 мк	м2	101,51	
549	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	4,614	
550	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	0,14	
551	Фіксатор	шт	182	
552	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	46,14	
553	Улаштування додаткового шару підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	46,14	
554	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	106,12	
555	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих в два шари	м2	46,14	
556	Плити пінополістирольні ЕППС 1,2*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	94,13	
557	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	46,14	
558	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок +додавати до товщ. 80мм	м2	46,14	
559	Армування стяжки	м2	46,14	
560	Сітка ВР5 100х100 мм	м2	50,75	
561	Фіксатор	шт	207	
562	Демпферна стрічка п/у b=5мм	м	27,26	
563	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	46,14	
564	Ґрунтовка MYCOFLEX 488 MS weis 600мм GE герметик на основі полімерів	кг	68,42	
565	Залізнення цементних покриттів (топінг)	м2	46,14	
566	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів Тип 7	м2	46,14	
567	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	34,2	
568	Плівка 100 мк	м2	37,62	
569	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	3,42	
570	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	0,11	
571	Фіксатор	шт	142	
572	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	34,2	
573	Улаштування додаткового шару підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	34,2	
574	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	78,66	
575	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих в два шари	м2	34,2	
576	Плити пінополістирольні ЕППС 1,2*0,55*8 (25 уп) 50мм	м2	69,77	
577	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	34,2	
578	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок +додавати до товщ. 70мм	м2	34,2	
579	Армування стяжки	м2	34,2	
580	Сітка ВР5 100х100 мм	м2	37,62	
581	Фіксатор	шт	153	
582	Демпферна стрічка п/у b=5мм	м	21,35	

1	2	3	4	5
583	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Thomsit DD товщиною 5 мм	м2	34,2	
584	R777/10 Дисперсійна грунтовка Ceresit (60) УКТ ЗЕД 3314	кг	6,74	
585	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG/25 УКТ ЗЕД 3214	кг	307,8	
586	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	34,2	
587	Лінолеум Eternal Original 61052/2	м2	34,88	
588	Клей BOSTIK KU 320	кг	10,47	
589	R777/10 Дисперсійна грунтовка Ceresit (60) УКТ ЗЕД 3314	кг	6,98	
590	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	11,18	
591	Куточок алюмінієвий АЛЮПРО анадований 30x50x2мм	м	11,74	
592	Клей Henkel FIX Decor монтажний	кг	4,47	
593	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї (плінтус, галтель)	м	40,96	
594	Плінтус Doellken 32x4,5x4000	м	20,68	
595	Галтель 25x25x2500	м	20,68	
596	Улаштування плінтуса з лінолеуму з заведенням на стіну	м2	2,25	
597	Лінолеум Eternal Original 61052/2	м2	2,3	
	Тип 8			
598	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	313,05	
599	Плівка 100 мк	м2	344,355	
600	Улаштування плит залізобетонних плоских	м3	31,305	
601	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	1,08	
602	Фіксатор	шт	1429	
603	Укладання підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	313,05	
604	Улаштування додаткового шару підкладного шару з геотекстилю під ЕППС	м2	313,05	
605	Матеріал некатний Dortex геотекстиль 300.2200.50, ТУ У 13.9-37910953-001:2016	м2	720,02	
606	Улаштування покриттів з плит ПВХ "ЩИТ"	м2	313,05	
607	Плита ПВХ для підлог "ЩИТ" посилена	м2	328,7	
608	Улаштування плит залізобетонних плоских (2 пандуси для МГН та біда виходу А1/13)	м3	3	
609	Гарячекатана арматурна сталь А500С, діаметр 8 мм	т	0,06	
610	Фіксатор	шт	80	
611	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	126,54	
612	Спецпрофіль гнутий 400 мм по Ралу	м	132,87	
	Тип 9			
613	Улаштування пароізоляції прокладної в два шари	м2	1561,94	
614	Плівка 100 мк	м2	3592,46	
615	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	1561,94	
616	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	м2	-1561,94	
617	Праймер бітумний	т	1,24955	
618	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП сланець сірий 4, 2мм	м2	1796,23	
619	Улаштування примикань з рулонних наплавлюваних матеріалів	м2	88,36	
620	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	101,614	
621	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,071	
	Тип 10			
622	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	54,06	

1	2	3	4	5
623	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних +додавати до товщ.60мм	м2	54,06	
624	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	3,308	
625	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	900	
626	Пластифікатор	л	6	
627	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	54,06	
628	Сітка 4Вр1 100х100 мм товщ. 3мм	м2	59,47	
629	Фіксатор	шт	243	
630	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	54,06	
631	Лінолеум Eternal Original 61052/2	м2	55,14	
632	Клей BOSTIK KU 320	кг	16,54	
633	R777/10 Дисперсійна ґрунтовка Ceresit (60) УКТ ЗЕД 3314	кг	11,03	
634	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	45,5	
635	Куточок алюмінієвий АЛЮПРО анадований 30х50х2мм	м	47,78	
636	Клей Henkel FIX Decor монтажний	кг	1,04	
	<u>Тип 11</u>			
637	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	69,03	
638	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних +додавати до товщ.40мм	м2	69,03	
639	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	2,82	
640	Пластифікатор	л	5	
641	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар с заведенням на стіни на 200 мм	м2	82,84	
642	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	331,36	
643	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	69,03	
644	Плитка керамічна для підлоги Modus GP grafit 30*60	м2	70,41	
645	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	448,7	
646	Кольоровий шов Ceresit CE 40/2 еласт.сір.св.	кг	28,03	
647	Хрестики для укладання плитки	шт	292	
	<u>Тип 12</u>			
648	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	322,87	
649	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних +додавати до товщ.60мм	м2	322,87	
650	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	19,76	
651	Добавка для влаштування стяжок та штукатурок із звукоізоляційним ефектом Ceresit CO 85	кг	4850	
652	Пластифікатор	л	35	
653	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	322,87	
654	Сітка 4Вр1 100х100 мм товщ. 3мм	м2	355,16	
655	Фіксатор	шт	1452	
656	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	322,87	
657	Спортивний лінолеум Tarkett Omnisports V65	м2	329,33	
658	Клей BOSTIK KU 320	кг	98,8	
659	R777/10 Дисперсійна ґрунтовка Ceresit (60) УКТ ЗЕД 3314	кг	65,87	
660	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	164,45	
661	Куточок алюмінієвий АЛЮПРО анадований 30х50х2мм	м	172,67	
662	Клей Henkel FIX Decor монтажний	кг	3,74	
	<u>Тип 13</u>			

1	2	3	4	5
663	Захист підлоги			
664	Грунтовка MYCOFLEX 488 MS weis 600мм GE герметик на основі полімерів	м2 кг	391,03 58,65	
665	Залізнення цементних покриттів (топінг)	м2	391,03	
666	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	391,03	
667	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	123,5	
668	Спецпрофіль гнучий 400мм по Ралу товщ. 1,2мм оцинкований	т	0,5119	
	<u>Тип 14</u>			
669	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	м2	30,68	
670	Лінолеум Eternal Original 61052/2	м2	31,29	
671	Монтаж обрамлення сходів із гнучого профілю	м	39	
672	Алюмінієвий поріжок для сходів А 60*30 срібло	м	40,95	
	<u>Тип 15</u>			
673	Улаштування гумового покриття на клеї	м2	28,45	
674	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	65,2	
675	Спецпрофіль гнучий 400 мм по Ралу	м	68,46	
	<u>Тип 16</u>			
676	Захист підлоги	м2	115,04	
677	Грунтовка MYCOFLEX 488 MS weis 600мм GE герметик на основі полімерів	кг	17,256	
678	Залізнення цементних покриттів (топінг)	м2	115,04	
679	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	115,04	
	<u>Розділ 13. Вхідна група</u>			
680	Улаштування обрешітки із цементно-стружкових плит	м2	17,28	
681	Улаштування ізоляції рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	58,44	
682	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,047	
683	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	67,206	
684	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП сланець сірий 4, 2мм	м2	66,0372	
685	Улаштування покриття з листа профільованого	м2	17,28	
686	Профіль ПК-57 Zn/0,70/1030/Укр(кам-Под)/1500	м2	21,6	
687	Саморіз покрів посилен 5,5х90 (50)М	шт	172	
688	ФЕ13 (парапет ширина 250 мм)	м	18,2413	
689	Саморіз 4,2х25 мм RAL	шт	52	
690	Улаштування примикань до стін і парапетів	м	13,75	
691	ФЕ9 (примикання до стіни, ширина 200мм)	м	14,1625	
692	Саморіз 4,2х25 мм RAL	шт	41	
693	Герметик поліуретановий (600 мл)	шт	3	
694	Улаштування примикання до стіни з плити цементно-стружкової	м	13,75	
695	Плита цементно-стружкова БЗС 3200х1200х16	м2	8,68	
696	Саморіз покрів посилен 5,5х90 (50)М	шт	35	
	<u>Опорядження вхідної групи</u>			
	=====			
697	Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	38,85	
698	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	20,67	
699	Алюмінієва композитна панель 4мм/0,4 колер 9005	м2	61,3056	
700	Комплект конструкцій	м2	59,52	

1	2	3	4	5
	<u>Підлоги</u>			
	=====			
701	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	м2	2,16	
702	Тактильная плитка бетонная "Конус" 300х300х60	м2	2,16	
703	Улаштування брудозахисних алюмінієвих решіток	м2	4,8	
704	Брудозахисна алюмінієва решітка Сити Гума+скребок 600х400	шт	20	
	<u>Розділ 14. Огорожі</u>			
	<u>Огородження сходів С-3 (ОГ-2, ОГ-3, ОГ-4)</u>			
705	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,511	
706	Труба профільна 30х30х3	т	0,21434	
707	Труба профільна 80х40х4	т	0,1521	
708	Труба профільна 80х40х3	т	0,1757	
709	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	16,5	
710	Монтаж пожежної драбини	т	0,511	
	<u>Огородження сходинок ганків Сг-1, Сг-2 (ОГ5-ОГ9)</u>			
711	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,329	
712	Труба профільна 30х30х3	т	0,14243	
713	Труба профільна 80х40х4	т	0,10034	
714	Труба профільна 80х40х3	т	0,10763	
715	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	10,65	
716	Монтаж пожежної драбини	т	0,329	
	<u>Огородження балконів Огб-1</u>			
717	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	10,51	
718	Труба профільна 80х40х3	т	7,8051	
719	Сталь штабова 80х10	т	0,5271	
720	Сталь штабова 200х10	т	2,526	
721	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	276,65	
722	Монтаж огорожі балконів	т	10,51	
	<u>Огородження внутрішніх сходів Ог-1</u>			
723	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,456	
724	Труба профільна 80х40х3	т	0,3069	
725	Сталь штабова 80х10	т	0,02799	
726	Сталь штабова 200х10	т	0,134	
727	Фарбування металевих ґрат за 2 рази	м2	276,65	
728	Монтаж огорожі внутрішніх сходів	т	0,456	
	<u>Огорожа сходів СК-1 з нержавіючої сталі</u>			
729	Установлення металевої огорожі без поручня	м	13,8	
730	Огорожа	пм	13,8	
	<u>Огорожа технічного майданчика</u>			
731	Укладання фундаментів під колони при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	шт	67	
732	Фундаменти	шт	67	
733	Установлення металевої огорожі по металевих стовпах, висотою до 2,2 м	м	46,2	
734	Огорожа Ріре 2х2 м	м2	92,4	
735	Труба профільна 40х20х3	т	0,065	

1	2	3	4	5
736	Сталь штабова 200x6	т	0,073	
737	Болт М8 в комплекті	шт	76	
738	Улаштування хвіток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
739	Хвіртка Ріре 2x0,9 м <u>Скляна огорожа кафе, виробництво Україна</u>	шт	1	
740	Установлення огорожі зі скла триплекс з двох гартованих стекол	м2	16,698	
741	Скло триплекс закаленное 5+5	м2	16,698	
742	Алюминиевый профиль - для крепления стекла сверху	пм	13,8	
743	Поручень накладной на стекло 40x40мм , AISI 304	пм	13,8	
744	Внутренний алюминиевый угол, анодированный	шт	1	
745	Заглушка для профиля, AISI 304 <u>Огорожа над перегородками 2-го поверха</u>	шт	2	
746	Установлення металевої огорожі технічних майданчиків	м	47,29	
747	Огорожа Ріре 2x2 м	м2	96	
748	Сталь штабова 200x6	т	0,073	
749	Болт М8 в комплекті	шт	96	
750	Улаштування хвіток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	3	
751	Хвіртка Ріре 2x0,9 м <u>Розділ 15. Поручні МГН у санвузлах</u>	шт	3	
752	Установлення поручнів	шт	3	
753	Поручень посиленний статовий (біля унітазу)	шт	1	
754	Поручень пристінний кутовий	шт	1	
755	Поручень для мийка стіна-підлога	шт	1	
756	Установлення дзеркала	шт	1	
757	Дзеркало поворотне <u>Розділ 16. Реклама на фасаді</u>	шт	1	
758	Установлення літер	шт	17	
759	Реклама <u>Розділ 17. Монтаж сидінь</u>	комплект	1	
760	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	шт	1232	
761	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	шт	-1232	
762	Установлення сидінь з нумерацією без м'яких накладок	шт	308	
763	Установлення VIP сидінь	шт	12	
764	Крісло Abacus bronze в типе В/С с нумерацией, без мягких накладок с комплектом креплений	шт	152	
765	Крісло Abacus bronze в типе В/С с нумерацией, без мягких накладок с комплектом креплений	шт	144	
766	Крісло Abacus bronze в типе В/С с нумерацией, без мягких накладок с комплектом креплений <u>Розділ 18. Проходки крізь конструкції</u>	шт	12	
767	Обрамлення проходів інженерних мереж виробами металевими	м2	10,8	
768	Металевий лист поліестер RAL	м2	10,8	
769	Саморіз по металу 5,5x25 мм RAL	шт	144	
770	Заклепка витяжна ф4мм	шт	180	

1	2	3	4	5
771	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	шт	12	
772	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм	шт	14	
773	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	10	
774	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 250 мм	шт	1	
775	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 32 мм +додавати до глибини 220мм	шт	12	
776	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 90 мм +додавати до глибини 220мм	шт	13	
777	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм +додавати до глибини 220мм	шт	12	
778	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм +додавати до глибини 300мм	шт	1	
779	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 90 мм +додавати до глибини 300мм	шт	1	
780	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 250 мм +додавати до глибини 300мм	шт	1	
781	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	2,64	
782	Труби сталеві електрозварні ф 35мм			
783	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	м м	2,64 3,16	
784	Труби сталеві електрозварні ф90мм			
785	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м м	3,16 1,98	
786	Труби сталеві електрозварні ф150мм			
787	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	м м	1,98 0,3	
788	Труби сталеві електрозварні ф160мм	м	0,3	

1	2	3	4	5
789	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм	м	0,3	
790	Труби сталеві електрозварні ф250мм	м	0,3	
791	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	9,3	
792	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS +додавати до глибини 220мм	м різ.	9,3	
	<u>ПАРАПЕТ</u> =====			
793	Мурування парпету з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли	м2	7,44	
794	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М125	шт	374	
795	Утеплення покриттів плитами теплоізоляційними товщ. 100мм	м3	0,744	
796	Плита теплоізоляційна PIR 100мм	м2	7,663	
797	Клей-піна Reposil д/пеніпол 750мл проф	шт	1	
798	LDK GOK Дюбель 135	шт	37	
799	Саморіз RUSPERT WM-4,8х70 для дюбеля LDK	шт	37	
800	Улаштування розділювального шару із геотекстилю	м2	7,44	
801	Улаштування примикань до стін і парпетів	м	9,3	
802	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,007	
803	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	9,579	
804	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП сланець сірий 4, 2мм	м2	9,579	
805	Прижимна планка оцинкована	м	9,3	
806	Поліуретановий герметик =====	л	0,168	
807	Улаштування примикань	м	111	
808	Сталь листова 3мм	т	0,0934	
809	Обжимний хомут	шт	74	
810	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою 600 мм із двома фартухами	м	29,6	
811	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,013	
812	Рулонний матеріал Техноеласт ЕПП 4,0мм	м2	17,464	
813	Рулонний матеріал Техноеласт ЕКП сланець сірий 4, 2мм	м2	17,464	
814	Улаштування примикань	м	10	
815	Герметик поліуретановий (600 мл)	шт	1	
816	ПВХ мембрана RENOLIT ALKORPLAN F 1,5	м2	2,75	
817	Хомут	шт	4	
818	Кільце оцинковане	шт	4	
819	Грибок на трубу пластиковий	шт	4	
	<u>Локальний кошторис 2-1-2//КМ на Конструкції металеві (каркас)</u> <u>Розділ 1. Каркас</u>			
820	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 3,0 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т	42,4669	

1	2	3	4	5
821	Колони металеві			
822	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т т	42,4669 156,4982	
823	Металеві балки покриття			
824	Металеві балки перекриття	т	143,7159	
825	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т т	12,7823 15,0483	
826	Зв'язки металеві			
827	Монтаж фахверка /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т т	15,0483 13,3179	
828	Фахверкові балки			
829	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т т	13,3179 2,6677	
830	Зовнішні сходи			
831	Хімічний анкер М16	т	1,6995	
832	Анкерний болт М16	шт	12	
833	Пожежна драбина	шт	24	
834	Самонарізний болт St6,3*50	т	0,9682	
835	Монтаж трибун /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	шт т	30 1,9776	
836	Конструкції трибун			
837	Монтаж каркасів підвісної стелі із підвісками і деталями кріплення /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	т т	1,9776 2,0085	
838	Конструкції підвісної стелі			
839	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /грунтування швів зварки після монтажу/	т м2	2,0085 1263,82	
840	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3060,09	
<u>Розділ 2. Монтаж ступенів та настилів</u>				
841	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі =====Зовнішня драбина СЗ=====	т	0,92	
842	Ступені - Р33х33/40х3 1350х270 Zn			
843	Настил - Р33х33/40х3 1470х1200 Zn	шт	25	
844	Настил - Р33х33/40х3 1470х1500 Zn =====Сходи ганку Сг-1, Сг-2=====	шт шт	2 1	
845	Ступені - Р33х33/40х3 1200х300 Zn			
846	Настил - Р33х33/40х3 1320х1650 Zn =====Настилі трибун=====	шт шт	16 2	
847	Настил - Rund 300/500/40/2 "Фрунзе"	шт	2	
848	Настил - Rund 250/500/40/2 "Фрунзе"	шт	144	
849	Настил - Rund 150/500/40/2 "Фрунзе" =====Настилі переносних трибун=====	шт	2	
850	Настил - Rund 250/500/40/2 "Фрунзе"	шт	144	

1	2	3	4	5
851	Настил - Rund 200/500/40/2 "Фрунзе"	шт		
852	Настил - Rund 150/500/40/2 "Фрунзе"	шт	72	
	<u>Локальний кошторис 2-1-3//вогнезахист на</u> <u>Протипожежні роботи з підвищення вогнезахисної</u> <u>ефективності металевих конструкцій.</u>		72	
	<u>Розділ 1. Балки покриття, ферми, зв'язки</u>			
853	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ammokote MS-90 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій /при роботі з риштувань, підвісних помостів, колик на висоті більше 4 м/	м2	2112,94	
854	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Ammokote MS-90 додавати до норми 13-74-5 /при роботі з риштувань, підвісних помостів, колик на висоті більше 4 м/ /при роботі з риштувань, підвісних помостів, колик на висоті більше 4 м/ (в два шари)	м2	471,63	
855	Вогнезахисний засіб «Аммокот MS-90» для металевих конструкцій	кг	1876,59	
	<u>Розділ 2. Колони</u>			
856	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу Ammokote MS-90 на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	м2	802,33	
857	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу Ammokote MS-90 додавати до норми 13-74-5 (до чотирьох шарів)	м2	802,33	
858	Вогнезахисний засіб «Аммокот MS-90» для металевих конструкцій	кг	1889,18	
	<u>Розділ 3. Риштування</u>			
859	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 гп	2264	
860	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень при установленні і розбиранні інвентарних риштувань внутрішніх, трубчастих	м2 гп	2264	
	<u>Локальний кошторис 2-1-4/КЖ на Залізобетонні</u> <u>конструкції</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
861	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	м3	4434,384	
862	Перевезення ґрунту до 12 км	т	6208,776	
863	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	1109,85	
864	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 до 50 м	м3	1109,85	
865	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	231,54	
866	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1109,85	

1	2	3	4	5
867	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 до 50 м	м3	1109,85	
868	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1109,85	
	<u>Розділ 2. Фундамент під перегородки</u>			
869	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	11,02	
870	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	13,17	
871	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,3867	
872	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А500С	т	0,7905	
	<u>Розділ 3. Плита підлоги</u>			
873	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	21,53	
874	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0834	
875	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	1,96758	
	<u>Розділ 4. Фундаменти ФМ1 - ФМ10</u>			
	<u>=== ФМ 1 - 8 шт</u>			
876	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,36	
877	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	23,12	
878	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,57872	
879	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,06848	
880	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,17472	
881	Болт фундаментний 1.1.М30х950 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	32	
882	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,04992	
883	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	4,48	
884	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	4,48	
	<u>=== ФМ 1(В) - 2 шт</u>			
885	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,34	
886	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	5,78	
887	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,14468	
888	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,01712	
889	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,07568	
890	Болт фундаментний 1.1.М30х950 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	8	
891	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,01248	
892	Швелери N14	т	0,032	
893	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	1,12	

1	2	3	4	5
894	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм === Фм 2 - 7 шт	м2	1,12	
895	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,52	
896	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	11,2	
897	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,3556	
898	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0532	
899	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,23324	
900	Болт фундаментний 1.1.М30х950 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	28	
901	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,04368	
902	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	2,94	
903	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм === Фм 2(в) - 2 шт	м2	2,94	
904	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,72	
905	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	3,2	
906	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,1016	
907	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0152	
908	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,09864	
909	Болт фундаментний 1.1.М30х950 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	8	
910	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,01248	
911	Швелери N14	т	0,032	
912	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,84	
913	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм === Фм 3 - 6 шт	м2	0,84	
914	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,4	
915	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	9	
916	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,28404	
917	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,04848	
918	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,09912	
919	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	24	
920	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,04896	
921	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	2,94	
922	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати до 70 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	4,9	

1	2	3	4	5
	<u>=== Фм 4 - 7 шт</u>			
923	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,8	
924	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	7,84	
925	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,29806	
926	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,04872	
927	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,1022	
928	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	28	
929	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,04368	
930	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	2,52	
931	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	2,52	
	<u>=== Фм 5 - 1 шт</u>			
932	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,34	
933	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,23	
934	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04258	
935	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00804	
936	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,01652	
937	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
938	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,00816	
939	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,49	
940	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	0,49	
	<u>=== Фм 6 - 7 шт</u>			
941	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	1,96	
942	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	7,49	
943	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,26047	
944	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,05656	
945	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,11564	
946	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	28	
947	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,05712	
948	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	3,43	
949	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	3,43	
	<u>=== Фм 7 - 2 шт</u>			
950	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,56	

1	2	3	4	5
951	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,92	
952	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,07406	
953	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,01392	
954	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,02812	
955	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	8	
956	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,01248	
957	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,72	
958	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм === Фм 8 - 1 шт	м2	0,72	
959	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,34	
960	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,23	
961	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04258	
962	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00804	
963	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,01556	
964	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
965	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,0072	
966	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,49	
967	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм === Фм 9 - 1 шт	м2	0,49	
968	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,28	
969	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,07	
970	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,03721	
971	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00808	
972	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,01652	
973	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
974	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,00816	
975	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,49	
976	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм === Фм 10 - 1 шт	м2	0,49	
977	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,23	
978	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,85	
979	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,0346	
980	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00808	

1	2	3	4	5
981	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0146	
982	Болт фундаментний 1.1.M20x700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
983	Сталь кутова 40x40x4 мм	т	0,00624	
984	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,36	
985	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	0,36	
	<u>=== Фм 11 - 1 шт</u>			
986	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,56	
987	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	2,76	
988	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,08757	
989	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0036	
990	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,03332	
991	Болт фундаментний 1.1.M30x950 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
992	Сталь кутова 40x40x4 мм	т	0,00624	
993	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	2,4955	
994	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	2,4955	
	<u>=== Фм 12 - 2 шт</u>			
995	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,4	
996	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,26	
997	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04016	
998	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00876	
999	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0276	
1000	Болт фундаментний 1.1.M20x600 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	8	
1001	Сталь кутова 40x40x4 мм	т	0,0152	
1002	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,72	
1003	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	0,72	
	<u>=== Фм 13 - 1 шт</u>			
1004	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,4	
1005	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,73	
1006	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,0891	
1007	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0131	
1008	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0284	
1009	Болт фундаментний 1.1.M20x700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
1010	Болт фундаментний 1.1.M20x600 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	

1	2	3	4	5
1011	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,01384	
1012	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,72	
1013	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	0,72	
	<u>=== Фм 14 - 1 шт</u>			
1014	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,47	
1015	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	1,91	
1016	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,10136	
1017	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0135	
1018	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0284	
1019	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
1020	Болт фундаментний 1.1.М20х600 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	4	
1021	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,01384	
1022	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	0,72	
1023	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	0,72	
	<u>=== Фм 15 - 2 шт, Фм 16 - 1 шт</u>			
1024	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,45	
	<u>=== Фм 17 - 1 шт</u>			
1025	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,45	
1026	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,82	
1027	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,0653	
1028	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0051	
	<u>==== Гідроізоляція фундаментів</u>			
1029	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	360	
	<u>Розділ 5. Плити фундаментні</u>			
	<u>=== Пфм1 - 1 шт</u>			
1030	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	20,6	
1031	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	42,7	
1032	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	4,6479	
1033	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0994	
1034	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,18672	
1035	Болт фундаментний 1.1.М20х700 09Г2С-6 ДСТУ 2251-93	шт	48	
1036	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,0864	

1	2	3	4	5
	<u>== арк 56,57</u>			
1037	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м, при товщині плити до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	м3	88,35	
1038	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	9,39244	
1039	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,1001	
1040	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,34516	
1041	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м2	4,43	
1042	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм до 70 мм	м2	4,43	
	<u>Розділ 6. Балки фундаментні Бм1-Бм16</u>			
	<u>=== Бм1 - 8 шт</u>			
1043	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	9,44	
1044	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,354	
1045	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,17664	
1046	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,06032	
	<u>=== Бм2 - 1 шт</u>			
1047	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,18	
1048	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04425	
1049	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,02176	
1050	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00754	
	<u>=== Бм3 - 1 шт</u>			
1051	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,43	
1052	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04862	
1053	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,02596	
1054	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00845	
	<u>=== Бм4 - 1 шт</u>			
1055	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,85	
1056	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,03597	
1057	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,0146	
1058	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00676	
	<u>=== Бм5 - 1 шт</u>			
1059	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,17	
1060	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04401	
1061	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,0234	
1062	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00832	
	<u>=== Бм6 - 2 шт</u>			
1063	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,52	
1064	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,05784	
1065	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,03008	
1066	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00988	
	<u>=== Бм7 - 1 шт</u>			

1	2	3	4	5
1067	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,42	
1068	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,01527	
1069	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,00858	
1070	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм8 - 2 шт	т	0,00312	
1071	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	2,22	
1072	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,0858	
1073	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,04528	
1074	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм9 - 1 шт	т	0,0156	
1075	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,6	
1076	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,02214	
1077	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,01276	
1078	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм10 - 1 шт	т	0,00468	
1079	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,85	
1080	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,03298	
1081	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,01688	
1082	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм11 - 1 шт	т	0,00624	
1083	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,94	
1084	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,0362	
1085	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,01858	
1086	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм12 - 1 шт	т	0,00637	
1087	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,23	
1088	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04812	
1089	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,02192	
1090	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм13 - 1 шт	т	0,00845	
1091	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,48	
1092	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,01755	
1093	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,01124	
1094	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм14 - 1 шт	т	0,00364	
1095	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,91	
1096	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,03555	
1097	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,01894	
1098	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С === Бм15 - 1 шт	т	0,00689	
1099	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,39	
1100	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,01419	
1101	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,00896	
1102	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00312	

1	2	3	4	5
	<u>=== Бм16 - 1 шт</u>			
1103	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,04	
1104	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04195	
1105	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,02268	
1106	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00741	
	<u>=== Бм17 - 1 шт</u>			
1107	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,59	
1108	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,02172	
1109	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,01276	
1110	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00468	
	<u>=== Бм18 - 1 шт</u>			
1111	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,11	
1112	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,04242	
1113	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,02264	
1114	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0078	
	<u>=== Бм19 - 1 шт</u>			
1115	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,01	
1116	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,03831	
1117	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,02036	
1118	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00728	
	<u>=== Бм20 - 1 шт</u>			
1119	Улаштування балок фундаментних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,92	
1120	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,03623	
1121	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С	т	0,01888	
1122	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,00689	
	<u>=====</u>			
1123	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	336	
	<u>Розділ 7. Прямок Пр1</u>			
1124	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,87	
1125	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,2	
1126	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А500С	т	0,9872	
1127	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0261	
1128	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону, сальник Ду100 L=200	т	0,023	
1129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,4	
1130	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг, Зд2	т	0,0533	
1131	Виготовлення закладних деталей Зд2 - 1 шт	т	0,0533	
1132	Гарячекатана арматурна сталь Ф 10А500С	т	0,0062	
1133	Сталь кутова 100х100х7 мм	т	0,0471	
1134	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг - Зд3	т	0,1185	
1135	Виготовлення закладних деталей Зд3 - 1 шт	т	0,1185	

1	2	3	4	5
1136	Гарячекатана арматурна сталь Ф 10А500С	т	0,01488	
1137	Сталь кутова 100х100х7 мм	т	0,1036	
1138	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,65	
1139	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара	м2	6,65	
1140	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону === КРИШКА Кр1 920х1140 мм - 1 шт	м2	37	
1141	Установлення металевої кришки прямка	т	0,0797	
1142	Виготовлення металевої кришки прямка	т	0,0797	
1143	Гарячекатана арматурна сталь Ф 24А500С	т	0,00138	
1144	Гарячекатана арматурна сталь Ф 10А500С	т	0,00024	
1145	Сталь кутова 90х56х5 мм	т	0,04639	
1146	Сталь листова товщ. 4 мм	т	0,0394	
1147	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,82	
1148	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара === РЕШІТКА Р1 1530х1435 мм - 1 шт	м2	4,82	
1149	Установлення металевих ґрат прямка	т	0,1441	
1150	Виготовлення металевих ґрат прямка	т	0,1441	
1151	Гарячекатана арматурна сталь Ф 24А500С	т	0,00138	
1152	Сталь кутова 90х90х6 мм	т	0,0255	
1153	Профілі гнуті сталеві замкнуті зварні квадратні 80х80х4	т	0,1172	
1154	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,01	
1155	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара Розділ 8. Колектор К1	м2	5,01	
1156	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	5,83	
1157	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	м3	25,1	
1158	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	3,3841	
1159	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0673	
1160	Монтаж опорних конструкцій	т	0,1587	
1161	Швелери 20У	т	0,1272	
1162	Профілі гнуті сталеві замкнуті зварні квадратні 60х60х3	т	0,0315	
1163	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МН 105-6)	т	0,078	
1164	Закладна деталь МН 105-6	т	0,078	
1165	Прокладання гільз	м	70,8	
1166	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	0,4	
1167	Труби PVC діам. 50 мм	м	70,4	
1168	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг - Зд5 (закладні деталі по периметру каналу)	т	0,5515	
1169	Сталь кутова 75х75х5 мм	т	0,4355	
1170	Гарячекатана арматурна сталь Ф 10А500С === покриття колектора К2-К10	т	0,11594	
1171	Установлення металевих ґрат прямка	т	1,46985	
1172	Виготовлення металевих ґрат прямка	т	1,46985	
1173	Гарячекатана арматурна сталь Ф 10А400С	т	0,01536	

1	2	3	4	5
1174	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0,82308	
1175	Сталь листовая товщ. 2 мм	т	0,63224	
1176	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	124,19	
1177	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара	м2	124,19	
1178	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону <u>Розділ 9. Плита під льодове поле</u>	м2	92	
1179	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	327,6	
1180	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм <u>Розділ 10. Лифтова шахта</u>	т	6,8521	
1181	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,62	
1182	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	1,03918	
1183	Улаштування залізобетонних стін висотою більше 6 м, товщиною 200 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	15,06	
1184	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	1,8048	
1185	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С <u>Розділ 11. Плити перекриття</u>	т	0,054	
1186	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	шт	78	
1187	Плита перекриття ПБ 78.12.22-8К7в (220/В)П	шт	68	
1188	Плита перекриття ПБ 74.12.22-12,5К7в (220/В1)П. <u>Пм1</u>	шт	10	
1189	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	2,98	
1190	Гарячекатана арматурна сталь Ф 25А400С	т	0,1148	
1191	Гарячекатана арматурна сталь Ф 16А400С	т	0,1529	
1192	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С <u>Пм2</u>	т	0,1011	
1193	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,92	
1194	Гарячекатана арматурна сталь Ф 25А400С	т	0,1148	
1195	Гарячекатана арматурна сталь Ф 16А400С	т	0,07538	
1196	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С <u>Пм3</u>	т	0,06541	
1197	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,84	
1198	Гарячекатана арматурна сталь Ф 25А400С	т	0,1128	
1199	Гарячекатана арматурна сталь Ф 16А400С	т	0,0763	
1200	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С <u>Пм4</u>	т	0,0525	
1201	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	5,7	
1202	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,5863	

1	2	3	4	5
1203	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С <u>Пм5</u>	т	0,0098	
1204	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	30,1	
1205	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	3,7196	
1206	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,087	
1207	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,9778	
1208	Сталь кутова 150х100х4 мм	т	0,8818	
1209	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А400С <u>Пм6</u>	т	0,096	
1210	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	0,87	
1211	Гарячекатана арматурна сталь Ф 16А400С	т	0,0586	
1212	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С <u>=== анкера-296 шт</u>	т	0,0289	
1213	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,12432	
1214	Гарячекатана арматурна сталь Ф 10А240С <u>Розділ 12. Сходи</u> <u>==Сходові клітини Ск1</u>	т	0,12432	
1215	Улаштування залізобетонних сходів /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,55	
1216	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,97168	
1217	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,97168	
1218	Сталь листовая товщ. 4 мм	т	0,57648	
1219	Сталь листовая, товщ. 12 мм	т	0,3952	
1220	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,95	
1221	Гарячекатана арматурна сталь Ф 8А240С	т	0,0025	
1222	Гарячекатана арматурна сталь Ф 12А400С	т	0,149	
1223	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	45,33	
1224	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара <u>==Сходи балкону Сб1,Сб2</u>	м2	45,33	
1225	Улаштування залізобетонних сходів /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	0,63	
1226	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	1,157	
1227	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	1,157	
1228	Сталь листовая товщ. 4 мм	т	0,707	
1229	Сталь листовая, товщ. 12 мм	т	0,45	
1230	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	54,85	
1231	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в 2 шара <u>Локальний кошторис 2-1-5/лифт на Монтаж лифту</u>	м2	54,85	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>			
1232	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1	
1233	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-7	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>			
1234	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	
1235	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (до 2 зупинок)	Ліфт	-8	
	<u>Локальний кошторис 2-1-6/лифт на Ліфт. Придбання обладнання</u>			
1236	Ліфт №1 в/п 630 кг на 2 зупинки, 1 м/с виробник - OTIS	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 2-1-7/ТХ на Монтаж обладнання ТХ</u>			
1237	Установлення фена настінного	шт	22	
1238	Установлення сушарок для рук	шт	1	
1239	Улаштування стійки рецепції	м2	6,71	
1240	Улаштування стійки барной	м2	8,58	
1241	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1	
1242	Барна мийка	шт	1	
1243	Наклеювання на стіну дзеркала	м2	39,33	
1244	Дзеркало 2750x1605x4	м2	39,33	
	<u>Локальний кошторис 2-1-8/ТХ на Придбання устаткування ТХ</u>			
	<u>Розділ 1. 1 поверх</u>			
1245	Фен настінний Valera Executive 1200 Super	шт	11	
1246	Стійка рецепції 6100x2760x1100	шт	1	
	<u>Розділ 2. 2 поверх</u>			
1247	Фен настінний Valera Executive 1200 Super	шт	11	
1248	Барна стійка L=7,8 м.п.	шт	1	
1249	Електрична сушарка для рук ZG811 SAT	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 2-1-9/ТХ на Придбання устаткування. Меблі, що не монтуються</u>			
	<u>Розділ 1. Устаткування, що не монтуються</u>			
	<u>1 поверх</u>			
1250	Лава гардеробна 1000x355x1660	шт	5	
1251	Лава гардеробна 1500x355x1660	шт	27	
1252	Лава гардеробна 2000x355x1660	шт	15	
1253	Комплект меблі командних роздягалень (лава для гравців 600x770x1000 з полкою-43шт, лава кутова для гравців 1080x1080x1000 з полкою-5шт, стійка для ключок-2шт)	комплект	1	
1254	Стілець офісний ISO	шт	14	
1255	Стіл офісний на металевому каркасі 1400x680x755 BC	шт	4	

1	2	3	4	5
1256	Крісло офісне Поло	шт	4	
1257	Аптечка медичная АМ-1	шт	1	
1258	Тумба лабораторна мобільна ТМ-4Я-П	шт	1	
1259	Кушетка медична КРП 1900х580х530	шт	1	
1260	Стіл масажний 640х1000х650 М-1	шт	1	
1261	Шафа канцелярська 390х900х1800 ШМР-18	шт	7	
1262	Шафа гардеробна офісна 500х800х1800 ШМР-20 ор	шт	2	
1263	Стіл металевий 620х900х760 СЛ-П	шт	3	
1264	Шафа металева для одягу 300х500х1800 ШО-300/1 2 поверх	шт	12	
1265	Шафа металева для одягу 300х500х1800 ШО-300/1	шт	32	
1266	Лава гардеробна 1500х355х1660	шт	2	
1267	Стіл JERSORE 80х140 см чорний	шт	9	
1268	Стілець LEKNES чорний	шт	36	
1269	Урна для фуд-кортів	шт	2	
1270	Касовий апарат	шт	2	
1271	Апарат для приготування горячого шоколаду Delice 3	шт	1	
1272	Міксер для коктейлів DM-2	шт	1	
1273	Сокоохолоджувач Compact 5-2	шт	1	
1274	Кофеварка	шт	1	
1275	Блендер Dragone VV	шт	1	
1276	Холодильна шафа демонстраційна Large	шт	2	
1277	Шафа холодильна Torino	шт	1	
1278	Стіл виробничий KB CB-4 500х1000	шт	1	
1279	Стіл офісний на металевому каркасі 1200х680х755 ПС 12	шт	1	
1280	Крісло офісне Поло	шт	1	
1281	Шафа канцелярська 390х900х1800 ШМР-18	шт	1	
1282	Станок хореографічний двохрівневий переносний	шт	8	
1283	Стіл обідній з 4 стільцями Торсби, комплект	шт	3	
1284	Стіл Мельторп 1250х750	шт	1	
1285	Мікрохвильова піч PANASONIC NN-ST254MZPE	шт	1	
1286	Електрочайник Philips HD9318/20	шт	1	
1287	Холодильник INDESIT TIAA 14	шт	1	
1288	Вішалка для одягу Континент	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 2-1-10/ВК на Водопровід та каналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1</u>			
1289	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т	шт	1	
1290	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм	шт	1	
1291	Лічильник холодної води д.40	шт	1	
1292	Фільтр сітчастий Dn80	шт	1	
1293	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
1294	Манометри загального призначення ОБМ-100	комплект	1	
1295	Кран триходовий під манометр	шт	1	
1296	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	
1297	Засувка фланцева Д.80 з відповідними фланцями	шт	4	

1	2	3	4	5
1298	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1	
1299	Засувка фланцева Д.65 з відповідними фланцями ===== трубопровід =====	шт	1	
1300	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	114	
1301	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
1302	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	90	
1303	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	37	
1304	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
1305	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	17	
1306	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	15	
1307	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.20x2,8 (Ekoplastik)	м		
1308	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.25x3,5 (Ekoplastik)	м	102	
1309	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.32x4,4 (Ekoplastik)	м	108	
1310	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.40x5,5 (Ekoplastik)	м	81	
1311	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.50x6,9 (Ekoplastik)	м	33	
1312	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.63x8,6 (Ekoplastik)	м	27	
1313	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.110x15,1 (Ekoplastik)	м	15	
1314	Перехід PPR з металевою зовнішньою різьбою Д.110x3,0	шт	13	
1315	Муфта компресійна з внутрішньою різьбою Д.110x3"	шт	1	
1316	Кран кульовий Д.15	шт	1	
1317	Кран кульовий Dn20	шт	92	
1318	Кран кульовий Dn25	шт	11	
1319	Кран кульовий Dn32	шт	6	
1320	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	шт	2	
1321	Ізоляція із вспіненого каучука товщ. 9мм для труби з зовнішнім діаметром Ф22 K-Flex	м	303	
1322	Ізоляція із вспіненого каучука товщ. 9мм для труби з зовнішнім діаметром Ф28 K-Flex	м	65,28	
1323	Ізоляція із вспіненого каучука товщ. 9мм для труби з зовнішнім діаметром Ф35 K-Flex	м	102	
1324	Ізоляція із вспіненого каучука товщ. 9мм для труби з зовнішнім діаметром Ф42 K-Flex	м	73,44	
1325	Ізоляція із вспіненого каучука товщ. 9мм для труби з зовнішнім діаметром Ф54 K-Flex	м	37,74	
1326	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	30,6	
			16	

1	2	3	4	5
1327	Кран, поливальний внутрішній Dn15	шт	11	
1328	Кран, поливальний зовнішній Dn25	шт	5	
1329	Вентиль латунний запірний муфтовий Ду25	шт	2	
1330	Установлення змішувачів	шт	11	
1331	Змішувач настінний	комплект	11	
1332	Рукав гумовотканиновий напірний діаметр умовний 25-50 мм, маса комплекту 0,06 т	комплект	16	
1333	Шланг гумотканинний, L = 5 м Ду15	шт	11	
1334	Шланг гумотканинний, L = 20 м Ду25	шт	5	
1335	Установлення повітровідвідників	шт	5	
1336	Автоматичний повітровідвідник 149B2867 Danfoss	шт	5	
1337	Клапани сталеві із фланцями на різі, діаметр умовного проходу 65 мм	шт	1	
1338	Пілотний регулюючий клапан C101 DN65 PN10 / 16/25 фланцевий P1 = 5,0 бар, P2 = 2,5 бар, Q = 1,87 м ³ / год (149B10106N). Danfoss	шт	1	
1339	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 10-50 мм	шт	1	
1340	Клапан редукційний 7BIS бронзовий муфтовий Д.25 (149B7599 Danfoss)	шт	1	
<u>Розділ 2. Водопровід гарячої води Т3</u>				
<u>===== трубопровід =====</u>				
1341	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	133	
1342	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	32	
1343	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	10	
1344	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	17	
1345	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
1346	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	40	
1347	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.20x3,4 (Ekoplastik)	м	120	
1348	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.25x4,2 (Ekoplastik)	м	29	
1349	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.32x5,4 (Ekoplastik)	м	9	
1350	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.40x6,7 (Ekoplastik)	м	15	
1351	Труба STABI PLUS S 3,2 / PN 28 / SDR 7,4 Д.50x6,9 (Ekoplastik)	м	18	
1352	Труба STABI PLUS S 3,2 / PN 28 / SDR 7,4 Д.63x8,6 (Ekoplastik)	м	36	
1353	Кран кульовий Dn15	шт	76	
1354	Кран кульовий Dn20	шт	9	
1355	Кран кульовий Dn25	шт	2	
1356	Кран кульовий Dn32	шт	2	

1	2	3	4	5
1357	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	177	
1358	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф22 K-Flex	м	40,8	
1359	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф28 K-Flex	м	35,7	
1360	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф35 K-Flex	м	25,5	
1361	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф42 K-Flex	м	17,34	
1362	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф54 K-Flex	м	20,4	
1363	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф76 K-Flex	м	40,8	
1364	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
1365	Засувка фланцева Д.65 з відповідними фланцями	шт	1	
1366	Установлення повітровідвідників	шт	5	
1367	Автоматичний повітровідвідник 149В2867 Danfoss	шт	5	
<u>Розділ 3. Водопровід циркуляційної води Т4</u>				
<u>===== трубопровід =====</u>				
1368	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	12	
1369	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	17	
1370	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	20	
1371	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	40	
1372	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.20x3,4 (Ekoplastik)	м	11	
1373	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.25x4,2 (Ekoplastik)	м	15	
1374	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.32x5,4 (Ekoplastik)	м	18	
1375	Труба PPR S 2,5 / PN 20 / SDR 6 Д.40x6,7 (Ekoplastik)	м	36	
1376	Кран кульовий Dn15	шт	1	
1377	Кран кульовий Dn20	шт	1	
1378	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	89	
1379	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф22 K-Flex	м	12,24	
1380	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф28 K-Flex	м	17,34	
1381	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф35 K-Flex	м	20,4	
1382	Ізоляція із вспіненого каучуку товщ. 25мм для труби з зовнішнім діаметром Ф42 K-Flex	м	40,8	
1383	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	1	
1384	Засувка фланцева Д.40 з відповідними фланцями	шт	1	
1385	Хомут металевий з шурупом 20-25 Ekoplastik	шт	80	
1386	Хомут металевий з шурупом 32-40 Ekoplastik	шт	64	

1	2	3	4	5
1387	Хомут металевий з шурупом 50-63 Ekoplastik	шт	100	
1388	Хомут металевий (гвинт/гайка) 87-92 Ekoplastik	шт	20	
1389	Хомут металевий (гвинт/гайка) 102-116 Ekoplastik	шт	10	
1390	Опора пластикова подвійна 2x20 Ekoplastik	шт	80	
1391	Опора пластикова подвійна 2x25 Ekoplastik	шт	40	
<u>Розділ 4. Каналізація господарсько-побутова К1</u>				
1392	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	30	
1393	Труба для внутрішньої каналізації поліпропіленова ПП д.50 (Ostendorf)	м	30	
1394	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	270	
1395	Труба для внутрішньої каналізації поліпропіленова ПП д.110 (Ostendorf)	м	270	
1396	Крестовина одноплоскостна 45° Д.110x110x110	шт	8	
1397	Крестовина двоплоскостна Д.110x110x110	шт	3	
1398	Трійник 45° Д.110x110	шт	48	
1399	Трійник 45° Д.110x50	шт	45	
1400	Трійник 45° Д.50x50	шт	5	
1401	Відгалуження кутове 45° Д.110	шт	170	
1402	Відгалуження кутове 45° Д.50	шт	50	
1403	Відгалуження кутове 87° Д.110	шт	4	
1404	Перехід Д.100x50	шт	3	
1405	Торцева кришка Д.50	шт	6	
1406	Торцева кришка Д.110	шт	18	
1407	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	14	
1408	Ревізійний лючок-прочистка з кришкою для трубопроводу Д.100	шт	14	
1409	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	2	
1410	Трап Д.50 з "сухим" сифоном	комплект	2	
1411	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	28	
1412	Трап Д.100 з "сухим" сифоном	комплект	5	
1413	Трап лінійний д.110	комплект	23	
1414	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	63	
1415	Труба PPR S 3,2 / PN 16 / SDR 7.4 Д.50x6,9 (Ekoplastik)	м	57	
1416	Хомут для кріплення трубопроводу д.50	шт	28	
1417	Хомут для кріплення трубопроводу д.110	шт	85	
1418	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т (Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 100-BCm 10/50-N)	шт	1	
<u>Розділ 5. САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ</u>				
1419	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	3	
1420	Вентиляційний клапан DN 110	шт	3	
1421	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	1	
1422	Змішувач для раковини GROHE EUROECO	комплект	1	
1423	Умивальник підвісний Villeroy & Boch O.Novo 60 см	комплект	1	
1424	Монтаж інсталяцій	рама	1	
1425	Інсталяція для раковини з вбудованим сифоном Grohe Rapid SL	шт	1	

1	2	3	4	5
1426	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	1	
1427	Унітаз Villeroy & Boch O.Novo Vita Rimless для інвалідів AntiBac	шт	1	
1428	Монтаж інсталяцій	рама	1	
1429	Інсталяція для унітаза, монтаж. висота 1.13 м з кріпленням Grohe Rapid SL	шт	1	
1430	Установлення вентилів	шт	26	
1431	Універсальний кутовий вентиль 3/8, Grohe	шт	10	
1432	Універсальний кутовий вентиль 1/2 Grohe	шт	16	
1433	Установлення унітазів підвісних	компл.	26	
1434	Підвісний унітаз Grohe Bau	шт	26	
1435	Grohe Rapid SL комплект 3-в-1 для унітаза	шт	26	
1436	Сідіння для унітаза Bau Ceramic soft close Grohe	шт	26	
1437	Монтаж інфрачервоної електроніки	шт	26	
1438	Накладна панель з нержавіючої сталі Grohe Skate	шт	27	
1439	Установлення змішувачів	шт	27	
1440	Змішувач одноричажний для раковини S-Size Grohe Eurosmart	шт	52	
1441	Grohe Euroeco Cosmopolitan T Нажимний автоматич. вертикальний вентиль без функції змішування	комплект	4	
1442	Нажимной автоматичний вентиль GROHE Euroeco Cosmopolitan T Grohe	комплект	16	
1443	Установлення раковин	комплект	32	
1444	Раковина Bau Ceramic 45 Grohe	компл.	24	
1445	Раковина 55 монтаж під столешницю Grohe Bau	комплект	20	
1446	Сифон для раковини під доний клапан 1 1/4" Grohe	комплект	4	
1447	Установлення спортивного душу	шт	20	
1448	Спортивний верхній душ Grohe Relexa 70	шт	30	
1449	Установлення душу	комплект	30	
1450	Набар верхнього душа, 3 режима струї Grohe New Tempesta 100	шт	4	
1451	Установлення душових каналів	комплект	4	
1452	Душовий канал 800 мм. Waterway Stream	компл.	23	
1453	Установлення змішувачів	комплект	23	
1454	Змішувач одноричажний для душа Grohe Eurosmart	шт	3	
1455	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	комплект	3	
1456	Пісуар Bau Ceramic, прихований монтаж, Grohe	компл.	7	
1457	Монтаж інсталяцій	шт	7	
1458	Інсталяція для пісуара Grohe Rapid SL	рама	7	
1459	Сифон для пісуара, горизонтальний випуск, Grohe	шт	7	
1460	Монтаж інфрачервоної електроніки	шт	7	
1461	Інфрачервона електроніка для раковини без змішування Grohe Eurosmart Cosmopolitan E	шт	11	
1462	Інфрачервона панель змива для пісуара Grohe Tectron Skate	шт	4	
1463	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	7	
1464	Нажимной доний клапан з функцією зач.-від. слива Grohe	шт	24	
1465	Монтаж прихованного блоку	шт	24	
1466	Прихований монтажний блок Grohe Euroeco Cosmopolitan E	шт	4	
	=== Додаткові матеріали ===	шт	4	
1467	Гнучка підводка для підключення сантехнічних виробів	шт	80	
1468	Комплект для підключення насосної станції	комплект	1	
	<u>Розділ 6. Дощова каналізація K2</u>			