

Затверджено

Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво приватного житлового будинку №35 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,4 [0, 3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05868
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,05802
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0505
4	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотньої засипки до місця складування)	1000м3	0,06373
5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотньої засипки від місця складування)	1000м3	0,06373
6	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0505
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,05868
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5868
9	Перевезення ґрунту до 30 км	т	81,228
	Всього по розділу 1		

	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>	-	-
10	Улаштування шару з геотекстиля	1000 м2	0,04
11	Улаштування шару з шиповидної мембрани	1000 м2	0,04
12	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	10,9
13	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,029
14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	2,958
15	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	0,38
16	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	38
17	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,33
18	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	9
19	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	24
20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,011
21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,122
22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,202
23	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	20,503
24	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,57
25	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,378
26	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,012
27	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,7
28	Мастика бітумна Ореол-1 R-11 фундаментна	т	0,168
29	Праймер бітумний баугут	т	0,056
	<u>Розділ 3. Сходи по осі А</u>	-	-
30	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,4 [0, 3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0036465

31	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,005034
32	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0026
33	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотньої засипки до місця складування)	1000м3	0,0039065
34	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотньої засипки від місця складування)	1000м3	0,0039065
35	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0026
36	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0036465
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,036465
38	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,0476
39	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,4935
40	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006
41	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,612
42	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,021
43	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	2,1315
44	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,22
45	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,005
46	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,0405
47	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,06

48	Мастика бітумна Ореол-1 R-11 фундаментна	т	0,0144
49	Праймер бітумний baugut	т	0,0048
<u>Розділ 4. Сходи по осі Г</u>			
50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами з ковшом місткістю 0,4 [0, 3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,003916
51	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,005408
52	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0028
53	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотньої засипки до місця складування)	1000м3	0,004196
54	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотньої засипки від місця складування)	1000м3	0,004196
55	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0028
56	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,003916
57	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03916
58	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,5712
59	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,532
60	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003
61	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,306
62	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,01
63	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	1,015
64	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,113

65	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,005
66	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,044154
67	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,048
68	Мастика бітумна Ореол-1 R-11 фундаментна	т	0,01152
69	Праймер бітумний bautut	т	0,00384
<u>Розділ 5. Монолітна плита підлоги Пм-1</u>			
70	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	1,24
71	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,062
72	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	6,324
73	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,39
74	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	13,6
75	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	13,6
76	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,175
77	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 F-100, W-6	м3	17,7625
78	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	2,03
<u>Розділ 6. Стіни</u>			
79	Мурування стін з газобетонних блоків	1 м3	48,66
80	Газоблок 300*200*600	м3	48,1734
81	Суміш клейова для газоблоків	кг	1216,5
82	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,38473
83	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0	м2	29,196
84	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,1
85	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,84

86	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,0642
87	Газоблок 120*200*600	м3	10,53558
88	Суміш клейова для газоблоків	кг	242,6376
89	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0	м2	8,5136
90	Піна монтажна	л	134,0892
91	Кріплення анкерні металеві	т	0,031926
92	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	431
93	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,9
94	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 0,25х0,25х0,2	шт	72
95	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,16
96	Перемички з/б марки 1ПБ10-1	шт	2
97	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	6
98	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	8
99	Теплоізоляція перемичок виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,08184
100	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	0,0834768
101	Мурування з цегли [керамічної] стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,8
102	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,323
	<u>Розділ 7. Монолітні пояси та балка</u>	-	-
-	Монолітний пояс МП		
103	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,03198
104	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	3,24597
105	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,4
106	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,08
107	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,037224
	Балка монолітна Бм		

108	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,01722
109	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,74783
110	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,025
111	Арматура клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,06
112	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,044766
	Анкер А-1		
113	Арматура клас А240С, діаметр 12 мм	т	0,0596
	<u>Розділ 8. Перекриття</u>		
114	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	1,2
115	Плівка пароробар"єрна	м2	133,2
116	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0	м2	11
117	Балка перекриття 200 х 100	м3	1,02
118	Балка перекриття 200 х 50	м3	2,2
119	Контрбрус 100 х 50	м3	1,32
120	Дошка 125х25	м3	1,75
121	Мінеральна вата товщиною 200мм 85кг/м3	м3	27,4
122	Мінеральна вата товщина 100 мм 85кг/м3	м3	13,7
123	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4
124	Гідробар'єр	м2	154
125	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	1,4
126	Плити OSB товщина 18 мм	м2	142,8
127	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,629
128	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,12
129	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006

130	Люк зі складними сходами на горище	комплект	1
	<u>Розділ 9. Покрівля</u>	-	-
131	Виготовлення та установлення крокв	м3	6,88
132	Руберойд Ореол-1 Бітумакс ХПП-2,0	м2	18
133	Кроква 200х50	м3	2,56
134	Діагональна кроква 200х100	м3	2,04
135	Мауерлат 150х150	м3	1,23
136	Стійка 150х100	м3	0,25
137	Лежень брус 150х150	м3	0,33
138	Підкіс 150х100	м3	0,08
139	Балки брус 100х150	м3	0,14
140	Кобилка 200х50	м3	0,25
141	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,688
142	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,223
143	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	2,23
144	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-0,2230
145	Брус 50х50	м3	2,46
146	Металочерепиця "Арсенал" Стандарт 0, 45	м2	256,45
147	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1646
148	Планка конька	м	48
149	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	19
150	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,23
151	Плівка пароробар"ерна	м2	245,3
	<u>Розділ 10. Карнизи</u>	-	-
152	Збирання карнизів	100м2	0,54
153	Карниз 100 х 50	м3	0,67
154	Лобова дошка 220 х 25	м3	0,27

155	Підшивка карниза 100 x 25	м3	0,9
156	Підшивання карнізу сайдінгом	100м2	0,54
157	Сайдінг	м2	54
158	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі	зонт	1
159	Накривка вентканалу метал оцинкований у колів металочерепиці (1,8м2)	шт	1
	<u>Розділ 11. Водостічна система</u>	-	-
160	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,62
161	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	62
162	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	19
163	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	8
164	Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	119
165	Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
166	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,22
167	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	22
168	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	24
169	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	38
170	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	38
	<u>Розділ 12. Заповнення прорізів</u>	-	-
	Вікна		
171	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,065536
172	Силікон	л	0,6422528
173	Дюбель рамний 10x100	шт	18
174	Піна монтажна	л	1,409024
175	Блоки віконні металопластикові /К опору теплопровідності 0,9/	м2	6,5536
176	Гідроізоляційна каучукова стрічка	м	10,24
177	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1496
178	Силікон	л	1,762288

179	Дюбель рамний 10x100	шт	58
180	Піна монтажна	л	4,40572
181	Блоки віконні металопластикові /К опору теплопровідності 0,9/	м2	14,96
182	Гідроізоляційна каучукова стрічка	м	34,6
183	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01672
184	Силікон	л	0,28424
185	Дюбель рамний 10x100	шт	14
186	Піна монтажна	л	0,939664
187	Блоки віконні металопластикові /К опору теплопровідності 0,9/	м2	1,672
188	Гідроізоляційна каучукова стрічка	м	20,76
189	Установлення віконних зливів	100м	0,13
190	Саморізи	шт	45
191	Відливи віконні ширина 100 мм	м	13,481
192	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,13
193	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	13,26
194	Піна монтажна	л	1,77664
Двері			
195	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,01
196	Піна монтажна	л	0,1851
197	Анкер рамний 10x152	шт	5
198	Блоки дверні металопластикові /К опору теплопровідності 0,9/	м2	1
199	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	9
200	Блоки дверні внутрішні	м2	15,28
201	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01
202	Двері зовнішні металеві утеплені комплектно з коробкою, вічком, замком та теплим порогом	м2	1
Розділ 13. Внутрішнє опорядження		-	-

	Стеля		
203	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,28
204	Профіль CD 60	м	326,4
205	Профіль UD 27	м	115,2
206	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	115,2
207	Саморізи 3,5*9,5	шт	1997
208	Підвіс в комплекті	шт	90
209	Тяга підвісу	шт	90
210	Подовжувач профіля 60/7	шт	38
211	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	218
212	Дюбель 6х40 металевий	шт	90
213	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	215
214	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,28
215	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	134,4
216	Стрічка армувальна серпанка	м	126,72
217	Саморізи 3,5х25 по металу	шт	2698
218	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	45,696
219	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,28
220	Шпаклівка фінішна	т	0,192
221	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,28
	Стіни		
222	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом	100м2	3,09

223	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,09
224	Шпаклівка фінішна	т	0,309
225	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,09
226	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,37
227	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,37
228	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	37,37
229	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	240,5
230	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,022
231	Хрестики для укладання плитки	шт	157
Підлоги			
232	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,22
233	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,22
234	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	6,1
235	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	124,44
236	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,22
237	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	1,22
238	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,22
239	Фіксатор пластмасовий одинарний із защіпкою діам. 16х2 мм	шт	542
240	Сітка зварна 100/100/3	м2	134,2
241	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,53
242	Ламінат	м2	54,06

243	Клей Tarbikol RS-88	кг	2,12
244	Підложка під ламінат	м2	54,06
245	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,6231
246	Планки перехідні Т-подібні	м	4,1976
247	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,67
248	Плитка кераміна для підлоги	м2	68,34
249	Хрестики для укладання плитки	шт	284
250	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	435,5
251	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	27,202
252	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,096
253	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	163
254	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,504
255	Плитка кераміна для підлоги	м2	0,52416
256	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2,6208
257	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,229824
<u>Розділ 14. Утеплення фасадів</u>			
258	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	- 100м2 вп	- 2,0888
Цоколь підземна частина			
259	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,79
260	Профіль цокольний	м	2,607
261	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	948
262	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	8,453
263	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	90,85
264	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	497

265	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	7
266	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,790
267	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,790
268	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,11
269	Профіль цокольний	м	0,363
270	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	132
271	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	29,7
272	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	1,87
273	Силіконова фарба фасадна	кг	5,522
274	Пінополістирол екструдований ЕППС 135кг/м3	м3	1,177
275	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	12,65
276	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	126
277	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	2
278	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,38
279	Профіль цокольний	м	4,554
280	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1656
281	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	372,6
282	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	23,46
283	Силіконова фарба фасадна	кг	69,276
284	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	158,7
285	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1366
286	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	19
287	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм 135кг/м3	м2	147,66

288	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х50 мм 135кг/м3	м2	147,66
289	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,04512
290	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	55,0464
291	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	12,408
292	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	0,76704
293	Силіконова фарба фасадна	кг	2,265024
294	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	5,77536
295	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	27
296	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм 135кг/м3	м2	3,1584
<u>Розділ 15. Опорядження ганків</u>			
297	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	- 100м2	- 0,23
298	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	23,46
299	Хрестики для укладання плитки	шт	166
300	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117 морозостійка	кг	119,6
301	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,442
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи</u>			
<u>Розділ 1. Щитова</u>			
-		-	-
302	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
303	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажа 318х630х109	шт	1
304	Замок для щитка	шт	1
305	Заглушка 5 модулів	шт	3
306	Шина нульова в корпусі 4х15	шт	1

307	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
308	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
309	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27
310	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1
311	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	5
312	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1
313	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
314	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
315	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
316	Реле, установлене на панелях і пультах	шт	4
317	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1
318	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1
319	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	1
320	Проміжне реле VS316K 230	шт	1
321	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3
322	Тримач плавкого запобіжника 14х51	шт	3
323	Плавка вставка запобіжника 14х51 63А	шт	3
324	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлені на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
325	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
326	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ Всього по розділу 1	комплект	1
	<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>	-	-
327	Прокладання лотків	100м	0,21
328	ДКС лоток перфорований 200х80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	4, 666666667
329	ДКС Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	4, 666666667

330	ДКС аксесуари до лотків (комплект)	шт	1
331	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6
332	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	300
333	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
334	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,15
335	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	15
336	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	10
337	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	10
338	Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1
339	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
340	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20
341	Аксесуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1
342	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,15
343	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,45
344	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,15
345	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	257,5
346	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	25,75
347	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3
348	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,1
349	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	418,2

350	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
351	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30,6
352	Кабель ВВГнгд 5х16	м	5,1
351	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25
354	Провід ПВЗнгд 1х16	м	5
355	Провід ПВЗнгд 1х4	м	20
356	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	40
<u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>			
357	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,48
358	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	36
359	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	12
360	Рамка 1-на	шт	34
361	Рамка 2-на	шт	7
362	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	4
363	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	4
364	Прокладка IP44	шт	12
365	Коробка монтажна	шт	51
366	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
367	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
368	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06
369	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6
370	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6
371	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,05
372	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	5

373	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	10
374	Рамка 1-на	шт	11
375	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,14
376	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
377	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	6
378	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	2
379	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	4
380	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,02
381	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	2
	<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	-	-
382	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07
383	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07
384	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,8
385	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	80
386	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1
387	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10
388	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10
389	З'єднувач смуга-смуга	шт	10
390	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
391	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
392	Корпус під ГЗШ	шт	1
393	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03

394	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
395	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1
396	Піна протипожежна Soudal	шт	1
397	Антикорозійна стрічка DENSO 10 м	шт	1
398	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1,31
399	Провід ПВ1нгд 1х6	м	80
400	Провід ПВ1нгд 1х4	м	50
401	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на електрообладнання</u>	-	-
402	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
403	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26
404	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	15
405	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4
406	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11
407	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1
408	Затискач діам. 20 мм	шт	18
409	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	2
410	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2"	шт	16
411	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06
412	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	6

413	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	6
414	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	1
415	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,14
416	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	14
417	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	7
418	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3
419	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	4
420	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1
421	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	10
422	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	7
423	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	2
424	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	4
425	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
426	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4
427	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,9
428	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	3
429	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 6 мм	м	6
430	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	10
431	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02
432	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	2
433	Відвід 90 литий PE100 D32 SDR11	шт	1
434	Перехід PE-латунь із зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	1

435	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм /гільза/	100м	0,017
436	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,7
437	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2
438	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	2
439	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	2
440	Картридж CRVF4520ECO	шт	2
441	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	2
442	Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-480	шт	2
443	Змішувач для умивальника	комплект	3
444	Змішувач для мийки	комплект	1
445	Установлення змішувачів	10шт	0,2
446	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	2
<u>Розділ 2. Водопровід ТЗ</u>			
447	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1
448	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3 мм	м	10
449	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8
450	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	10
451	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08
452	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x4,5 мм	м	8
453	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	1
454	Перехід редуційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	1

455	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1
456	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,1 мм	м	10
457	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3
458	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	3
459	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	1
460	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	1
461	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	5
462	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
<u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u>			
463	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,13
464	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	11
465	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	8
466	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	3
467	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	8
468	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	2
469	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6
470	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,45
471	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	19
472	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	7
473	Коліно ПВХ діам. 110/87,5	шт	4
474	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	7

475	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	6
476	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	3
477	Трійник ПВХ діам. 110x50x87,5	шт	5
478	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	4
479	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
480	Прочищення ревізії для очищення каналізаційних магістралей для розтрубних труб д.110мм	шт	1
481	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2
482	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4
483	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,005
484	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5
484	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2
486	Унітаз зі змивним бачком	шт	2
487	Сидіння для унітазу	шт	2
488	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2
489	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1
490	Умивальник подвійний	комплект	1
491	П'єдестал	комплект	1
492	Сифон для умивальника	шт	1
493	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,1
494	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1
495	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1
496	Мийка кухонна	шт	1
497	Сифон для мийки	шт	1
498	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1

499	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
500	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	10компл.	0,1
501	Душовий піддон (в комплекті з сифоном)	комплект	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Теплогенераторна</u>	-	-
502	Установлення котлів сталених жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0, 21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1
503	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
504	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1
505	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
506	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
507	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
508	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3
	<u>Розділ 2. Опалення</u>	-	-
509	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,14782
510	Радіатори сталеві тип 22 500x1400	шт	1
511	Радіатори сталеві тип 22 500x1200	шт	5
512	Радіатори сталеві тип 22 500x500	шт	4
513	Установлення кранів повітряних	комплект	10
514	Термостатична головка R468CX001	шт	10
515	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	10
516	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	10
517	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,42
518	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	42
519	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28

520	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	20
521	Муфта з'єднувальна 20	шт	16
522	Обвод 20	шт	10
523	Перехідник-редукція 25x20	шт	4
524	Трійник рівнопрохідний 20	шт	2
525	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,61
526	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	61
527	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16
528	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	14
529	Муфта з'єднувальна 25	шт	40
530	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	1
531	З'єднувач латунний 1/2" BB	шт	20
532	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,07
533	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	7
534	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4
535	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x32x25	шт	2
536	Муфта з'єднувальна 32	шт	2
537	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	3
538	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	3
539	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
540	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,2
541	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	26
542	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	60
543	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	6

544	Стрічка монтажна	шт	4
545	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм /футляр/	100м	0,03
546	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм	м	3
<u>Розділ 3. Вентиляція</u>			
547	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	3
548	Решітка однорядна нерегульована 250x150мм	шт	1
549	Решітка однорядна нерегульована 150x150мм	шт	2
550	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2
551	Осьовий настінний вентилятор G=950 м3/год, д.150мм	шт	2
552	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм (фанові стояки)	10вузол	0,2
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на опалювальне обладнання</u>			
553	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-07 на внутрішнє газопостачання</u>			
554	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1
555	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1
556	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1
557	Фільтр газовий 1"	шт	1
558	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
559	Лічильники газу G2,5	шт	1

560	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
561	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
562	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2
563	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
564	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
565	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
566	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45
567	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048
568	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
569	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01
570	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
<u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>		-	-
571	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
572	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
573	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
574	Пісок природний, рядовий	м3	3
575	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
576	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
577	Кабель ВВГнгд 4х16	м	31
578	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
579	Стрічка сигнальна	м	15
580	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1
581	Приставка ПТ 43-2	шт	1
582	Пісок природний, рядовий	м3	0,5
583	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1

584	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1
585	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,33
586	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
587	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
588	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12
589	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12
590	Аksesуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1
591	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03
592	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
593	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
594	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
595	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм ²	1000м	0,015
596	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1
597	Хомут CCD 9-62	шт	1
598	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
599	Скріпка CF 20	шт	12
560	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
561	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
562	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
563	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	2
564	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
564	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3
566	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
567	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
568	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,04
569	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
570	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1
571	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
572	ЩВО 400x529x136	шт	1
573	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43	шт	1
574	Шпилька	шт	4
575	Гайка	шт	8
576	Шайба	шт	8
577	Кутик	шт	4
578	Хомут X22/1	шт	2
579	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
580	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1

581	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1
582	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1
583	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	<u>Локальний кошторис 04-01-02 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
584	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1
585	Модем MCL 5.10	шт	1
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>		
586	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,03055
587	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,00545
588	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0895
589	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,358
590	Засипка вручну траншей піском	100м3	0,069
591	Пісок природний, рядовий	м3	6,9
592	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,72
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>		
593	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,6
594	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0555
595	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	56,055
596	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	4
597	Перехід PE-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	3
598	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
599	Лічильник ду15, номінальна витрата 1, 5м3/год з імпульсним виходом	шт	1
600	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3
601	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	1
602	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
603	Клапан зворотній Ду25	шт	1
604	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	10шт	0,1
605	Фільтр сітчастий Ду25	шт	1
606	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі	шт	1

	сталевих труб		
607	Перехід ПЕ д.50х32	шт	1
608	Сідлове відгалуження Ду110хДу50	шт	1
609	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0848
610	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
611	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
612	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
613	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
614	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
615	Драбина С2	шт	1
616	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	2
617	Суміші асфальтобетонні	т	0,119
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі каналізації</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
618	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0032
619	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,00265
620	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015
621	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,047
622	Засипка вручну траншей піском	100м3	0,016
623	Пісок природний, рядовий	м3	1,6
624	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,24
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
625	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,105
626	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01
627	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	10
628	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1
	<u>Локальний кошторис 06-01-03 на зовнішні мережі газопостачання</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
629	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027
630	Розроблення ґрунту з навантаженням на	1000м3	0,003

	автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/		
631	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015
632	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027
633	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045
634	Пісок природний, рядовий	м3	3
635	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
636	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025
637	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	25,25
638	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6
639	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3
640	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2
641	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1
642	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см2] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1
643	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на покриття та вимощення</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Вимощення (тип 1)</u>	-	-
644	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,58
645	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,784
646	Каміні бортові 500x200x60	шт	116
647	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,58
648	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,058
649	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,58
650	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 10 см)	100м2	-0,580
651	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням	1000 м2	0,058

	піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м		
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на огорожу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки</u>	-	-
652	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,85
653	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,173
654	Труба профільна 60х60х4	м	67,5
655	Секція огорожі «РУБІЖ» зі зварної сітки 1800, 5.0, 3000	шт	22
656	Труба профільна 40х40х3	м	170
657	Профнастил	м2	35,7
658	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01
659	Каркас воріт	шт	1
660	Труба профільна 100х100х4	м	7,5
661	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
662	Каркас хвіртки	шт	1
663	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1178
664	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1178
665	Облицювання каркасів воріт та хвіртки сталевих профільованим листом	100м2	0,08
666	Профнастил	м2	8,4

Затверджено: Директор
КП

"Ірпіньжитлоінвестбуд" _____

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи _____

Юлія ЗВОНОК