

Затверджено

Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво приватного житлового будинку №39/1 по вул.Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,11775
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03063
3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,08112
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,8112
6	Перевезення ґрунту до 10 км	т	53,6
-	Всього по розділу 1	-	-
-	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>	-	-
-	арк 2 160523/02-КР	-	-
7	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	6,2
-	ФМЛ-1 (арк 2-5 160523/02-КР)	-	-
8	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1193
9	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,10895

10	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,21753
11	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01734
12	Фундаментні стіни (арк 3-5 160523/02-КР) Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1697
13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	17,22455
14	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,03225
15	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,20578
16	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,29962
17	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0139
18	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм (гільзи)	10м	0,2
19	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 50 мм (гільзи)	10м	0,2
20	Фм-1 2шт (арк 6 160523/02-КР) Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0058
21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5887
22	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,0027
23	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,00444
24	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,01332
25	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01364
26	арк 2 160523/02-КР Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,857

27	Мастика бітумна Аквамаст фундаментна	т	0,44568
28	Праймер бітумний baugut	т	0,14856
<u>Розділ 3. Тераса по осі А (арк.10 160523/02-АР)</u>			
-	Фундаменти тераси	-	-
29	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00408
30	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0102
31	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0102
32	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,14
Плита тераси			
33	Улаштування основи щебеневої	1 м3	2,036
34	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,036
35	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,02036
36	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,1
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2036
38	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	20,7672
39	Хрестики для укладання плитки	шт	151
40	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	105,872
41	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,24344
<u>Розділ 4. Монолітна плита підлоги (арк.10 160523/02-АР)</u>			
42	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	7,426
43	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	7,426
44	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,07426

45	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	7,57
46	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	7,426
47	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,7426
48	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,7426
49	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	0,7426
50	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7426
51	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	81,686
<u>Розділ 5. Стіни, колони</u>			
52	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	46,51
53	Газоблок 300_200_600	м3	46,04
54	Суміш клейова для газоблоків	кг	1242,25
55	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,02765
56	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	42,8
57	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,975
58	Блок вентиляційних каналів 260х260х200	шт	72
59	Суміш клейова для газоблоків	кг	24,375
60	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,0064
61	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,032256
62	Кріплення анкерні металеві	т	0,01564
63	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,5847
64	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	122,787

65	Профіль UW 100/40	м	40,929
66	Профіль UW 100/50	М	116,94
	арк.9 160523/02-КР		
67	Улаштування перемичок /бетон важкий В 20 (М250)/С16/20, крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0025
68	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20, крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	0,255
69	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01344
70	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0406
71	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,01
72	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1
	аркуш 8 160523/02-КР		
73	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0052
74	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5278
75	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,00912
76	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04796
77	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,0102744
	<u>Розділ 6. Монолітний пояс</u>	-	-
-	Монолітний пояс Арм-1 (аркуш 10 160523/02-КР)		
78	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М200), крупність заповнювача 10-20мм/	100м3	0,0115
79	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20, крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	1,16725
80	Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм	т	0,0299
81	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,0066
82	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0783
83	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0018

84	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0002
85	Лист 185х185х6	т	0,0016
	<u>Розділ 7. Перекриття (аркуш 11 160523/02-КР)</u>	-	-
86	Улаштування переkritтів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,808
87	Плівка пароробар"ерна	м2	89,688
88	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	42,42
89	Дерев'яна двутаврова балка 75х280мм L=3700	шт	19
90	Дерев'яна двутаврова балка 75х280мм L=7300	шт	13
91	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	20,2
92	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,808
93	Супердифузна мембрана чотиришарова мембрана Strotex Extreme щільність 170	м2	88,88
94	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроkv, мауерлатів	10м3	0,34692
95	Установлення люків у переkritтях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006
96	Люк зі складними сходами на горище	комплект	1
	<u>Розділ 8. Покрівля</u>	-	-
97	Виготовлення та установлення кроkv	м3	3,316
98	Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм	м2	11,20808
99	Лежень 100 х 50	м3	0,081
100	Мауерлат 100 х 100	м3	0,281
101	Брус-стропило 50 х 200	м3	2,509
102	Брус 70х150	м3	0,315
103	Брус 100х200	м3	0,13
104	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроkv, мауерлатів	10м3	0,3316
105	Улаштування віброізоляції прокладної в один шар	100м2	1,4868
106	Віброізоляційна мембрана	м2	163,548

107	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	1,4868
108	Брус 50х50	м3	2,895
109	Металочерепиця 0,45	м2	170,982
110	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1720
111	Планка конька	м	12,6
112	Карнизна планка	м	25,2
113	Планка снігозатримувача 2м	шт	16
114	Планка примикань	м	2,4
115	Торцева планка	м	23,6
	Всього по розділу 8		
	<u>Розділ 9. Карнизи</u>	-	-
116	Збирання карнизів	100м2	0,251
117	Карниз 100 х 50	м3	0,251
118	Лобова дошка 220 х 25	м3	0,2761
119	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,753
120	Поліпшене фарбування карнизів колером олійним по дереву	100м2	0,251
	<u>Розділ 10. Водостічна система</u>	-	-
121	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,252
122	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	9
123	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	8
124	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
125	Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	75
126	Заглушка ринви Bryza 150 мм	шт	4

127	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,15
128	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	5
129	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	8
130	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	20
131	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	20
<u>Розділ 11. Заповнення прорізів</u>			
-	Вікна	-	-
132	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,15
133	Силікон	л	1,44
134	Дюбель рамний 10x100	шт	30
135	Піна монтажна	л	3,225
136	Блоки віконні металопластикові	м2	15
137	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0054
138	Силікон	л	0,051516
139	Дюбель рамний 10x100	шт	4
140	Піна монтажна	л	0,2025
141	Блоки віконні металопластикові	м2	0,54
142	Установлення віконних зливів	100м	0,087
143	Саморізи	шт	24
144	Відливи віконні ширина 100 мм	м	9,0219
145	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,087

146	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	8,874
147	Піна монтажна	л	1,20756
Двері			
148	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,042
149	Піна монтажна	л	0,55986
150	Анкер рамний 10х152	шт	16
151	Блоки дверні металопластикові	м2	4,2
152	Заповнення дверних прорізів	1 блок	5
153	Блоки дверні внутрішні 2,1_0,8	м2	3,36
154	Блоки дверні внутрішні 2,1_0,9	м2	5,67
<u>Розділ 12. Утеплення фасадів</u>			
155	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	- 100м2 вп	- 0,7135
Цоколь підземна частина			
156	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,132
157	Профіль цокольний	м	0,4356
158	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	158,4
159	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	1,98
160	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	15,18
161	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	124,25
162	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	7
163	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,1320
164	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,1320

165	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,2987
166	Профіль цокольний	м	4,28571
167	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1558,44
168	Утеплювач Техноніколь 150 мм	м2	136,3635
169	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	149,3505
170	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	350,649
171	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	22,0779
172	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	65,19474
173	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	787
174	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	11
175	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0328
176	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	40,016
177	Базальтовая вата Izovat Фасад 50 мм	м2	3,5096
178	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	4,1984
179	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	9,02
180	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	0,5576
181	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	1,64656
182	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	26
-	<u>Розділ 13. Внутрішнє опорядження</u> Стеля	-	-

183	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7653
184	Профіль CD 60	м	195,1515
185	Профіль UD 27	м	68,877
186	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	69
187	Саморізи 3,5_9,5	шт	1149
188	Підвіс в комплекті	шт	54
189	Тяга підвісу	шт	54
190	Подовжувач профіля 60/7	шт	23
191	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	130
192	Дюбель 6х40 металевий	шт	54
193	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	129
194	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7653
195	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	80,3565
196	Стрічка армувальна серпанка	м	75,7647
197	Саморізи 3,5х25 по металу	шт	1607
198	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	27,32
199	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,7653

200	Грунтовка глибокого проникнення	л	11,04
201	Шпатлівка стартова "Knauf"	кг	114,795
202	Шпаклівка фінішна	т	0,114795
203	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7653
204	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52	кг	51,4119
Стіни			
205	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом	100м2	1,5031
206	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,06
207	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,299
208	Безпідне накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (по штукатурці)	100 м2	1,5631
209	Шпаклівка фінішна	т	0,15631
210	Безпідне накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (по гіпсокартону)	100 м2	0,8136
211	Шпаклівка фінішна	т	0,08136
212	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,3767
213	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3558
214	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	35,94
215	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	231,27

216	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,45
217	Хрестики для укладання плитки	шт	149
Підлоги			
218	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,681
219	Ламінат	м2	69,5
220	Клей Tarbikol RS-88	кг	2,39
221	Підложка під ламінат	м2	61,0164
222	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	9,7
223	Планки перехідні Т-подібні	м	4,7
224	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0616
225	Плитка кераміна для підлоги	м2	6,2832
226	Хрестики для укладання плитки	шт	26
227	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	40,04
228	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,50096
229	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,5094
230	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	75
231	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,123
232	Плитка кераміна для підлоги	м2	1,2792
233	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,396
234	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,56088

	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Щитова</u>		
-		-	-
235	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ [0,324]	комплект	1
236	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
237	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажа 318x630x109	шт	1
238	Шина нульова в корпусі 4x15	шт	4
237	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
240	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
242	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27
242	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1
243	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	5
244	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1
245	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
246	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
247	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
248	Реле, установлене на пультах і панелях [0,0009]	шт	9
249	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1
250	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1
251	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4
252	Проміжне реле VS316K 230	шт	4
253	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
254	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
255	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ [0,324]	комплект	1
	<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>	-	-

256	Прокладання лотків	100м	0,21
257	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	7
258	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	7
259	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1
260	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,94
261	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	300
262	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
263	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,297
264	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
265	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12
266	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12
267	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
268	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20
269	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,05
270	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,35
271	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,1
272	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	278
273	Кабель (N) НХН FE180/E30 3х1,5	м	21
274	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3
275	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,5
276	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	459

277	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
278	Кабель ВВГнгд 4х16	м	31
279	Кабель ВВГнгд 5х16	м	5
280	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25
281	Провід ПВЗнгд 1х16	м	5
282	Провід ПВЗнгд 1х4	м	21
283	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	50
284	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,49
285	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	38
286	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	11
287	Рамка 1-на	шт	37
288	Рамка 2-на	шт	6
289	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	4
290	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	4
291	Прокладка IP44	шт	11
292	Коробка монтажна	шт	49
293	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
294	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
295	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,11
296	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	11
297	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	11
298	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02
299	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2
300	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4

301	Рамка 1-на	шт	13
302	Коробка монтажна	шт	13
303	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,14
304	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
305	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	4
306	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1
307	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	2
308	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	5
309	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01
310	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1
	<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	-	-
311	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07
312	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07
313	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,9
314	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	120
315	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1
316	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10
317	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10
318	З'єднувач смуга-смуга	шт	10
319	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
320	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0, 027]	шт	1
321	Корпус під ГЗШ	шт	1
322	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03

323	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
324	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1,31
325	Провід ПВ1нгд 1х6	м	80
326	Провід ПВ1нгд 1х4	м	50
327	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на електрообладнання</u>	-	-
328	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
329	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26
330	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	26
331	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13
332	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	5
333	Затискач діам. 20 мм	шт	4
334	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	2
335	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,05
336	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,5 мм	м	5
337	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8
338	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4
339	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1
340	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2
341	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12
342	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	10
343	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32х1"	шт	4

344	Затискач діам. 32 мм	шт	4
345	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	2
346	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	8
347	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	4
348	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
349	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	6
350	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2
351	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	18
352	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	2
353	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03
354	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	3
355	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11	шт	1
356	Перехід редукційний литий PE100 50х32 SDR11	шт	1
357	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1
358	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм (гільза)	100м	0,005
359	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,5
360	Установлення змішувачів	10шт	0,2
361	Змішувач для умивальника	комплект	2
362	Змішувач для мийки	комплект	1
363	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1
<u>Розділ 2. Водопровід ТЗ</u>			
364	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,23
365	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	23

366	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9
367	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
368	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02
369	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,1 мм	м	2
370	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1
371	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	1
372	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2
373	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	5
374	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	1
375	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4
376	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
377	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,7
378	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	17
<u>Розділ 3. Каналізація побутова K1</u>			
379	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,108
380	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	7
381	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	6
382	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	2
383	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2
384	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2
385	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	9
386	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1
387	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	2
388	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	7

389	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,313
390	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	5
391	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	6
392	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	7
393	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	6
394	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	2
395	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	2
396	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	8
397	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	3
398	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	2
399	Трійник ПВХ діам. 110x50x87,5	шт	2
400	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	2
401	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2
402	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	1
403	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2
404	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	7
405	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм (гільза)	100м	0,005
406	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5
407	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2
408	Унітаз зі змивним бачком	шт	2
409	Сидіння для унітазу	шт	2
410	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2

411	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,2
412	Умивальник одинарний	комплект	2
413	П'єдестал	комплект	2
414	Сифон для умивальника	шт	2
415	Установлення ванн купальних сталєх	10компл.	0,1
416	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1
417	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1
418	Мийка кухонна	шт	1
419	Сифон для мийки	шт	1
420	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1
421	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
<u>Розділ 4. Встановлення лічильника</u>			
422	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
423	Лічильники холодної води	шт	1
424	Клапани зворотні діаметр 20 мм	шт	1
425	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
426	Фільтри для очищення води в трубопроводах	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію</u>			
<u>Розділ 1. Теплогенераторна</u>			
427	Установлення котлів сталєх жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1
428	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєх безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
429	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1
430	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
431	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
432	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
433	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3

	<u>Розділ 2. Опалення</u>		
434	Установлення радіаторів сталєвих	100кВт	0,11396
435	Радіатори сталеві тип 22 500x1400	шт	5
436	Радіатори сталеві тип 22 500x400	шт	1
437	Опора для радіатора	шт	1
438	Установлення кранів повітряних	комплект	6
439	Термостатична головка R468CX001	шт	6
440	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	6
441	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	6
442	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1
443	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1
444	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєвих труб діаметром до 50 мм	шт	1
445	Клапан зворотній 1 1/4" BV	шт	1
446	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3
447	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	30
448	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26
449	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	1
450	Перехідник з металевим внутрішнім різьбленням 20x1/2"	шт	1
451	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	16
452	Муфта з'єднувальна 20	шт	8
453	Обвод 20	шт	6
454	Перехідник-редукція 25x20	шт	4
455	Затискач діам. 20 мм	шт	30

456	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,28
457	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	28
458	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6
459	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25	шт	6
460	Муфта з'єднувальна 25	шт	7
461	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25х3/4"	шт	2
462	Затискач діам. 25 мм	шт	28
463	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,26
464	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х4,5 мм армовані	м	26
465	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14
466	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20х32	шт	6
467	Муфта з'єднувальна 32	шт	5
468	Перехідник-редукція 32х25	шт	8
469	Затискач діам. 32 мм	шт	26
470	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,04
471	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40х5,6 мм армовані	м	4
472	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	6
473	Розтрубне з'єднання зовнішнє 40х1 1/4"	шт	4
474	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 40х1 1/4"	шт	8
475	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2
476	Перехідник-редукція 40х32	шт	4
477	Перехідник-редукція 40х25	шт	2

478	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40	шт	1
479	Затискач зі стрічкою діам. 40 мм	шт	4
480	Кран кульовий муфтовий 1 1/4" BB GF	шт	4
481	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
482	Ніпель подвійний 1/2"	шт	2
483	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,8
484	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	30
485	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	28
486	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	26
487	Ізоляція трубопроводів 40 мм товщ. 9 мм	м	4
488	Стрічка монтажна	шт	3
489	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм \футляр\	100м	0,02
490	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2
491	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02
492	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2
	<u>Розділ 3. Вентиляція</u>	-	-
493	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	ґрати	3
494	ґрати вентиляційні ОНГ 250x250	шт	1
495	ґрати вентиляційні ОНГ 200x200	шт	1
496	ґрати вентиляційні ОНГ 200x100	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на опалювальне обладнання</u>	-	-
497	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на внутрішнє газопостачання</u>	-	-

498	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1
499	Ізольює фланцеве з'єднання	шт	1
500	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1
501	Фільтр газовий 1"	шт	1
502	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
503	Лічильники газу G2,5	шт	1
504	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
505	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
506	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2
507	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
508	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
509	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
510	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45
511	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048
512	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
513	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01
514	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>		-	-

-	Обладнання, що не монтується		
515	Стіл обідній	шт	1
516	Стілець	шт	4
517	Шафа для одягу	шт	1
518	Диван	шт	1
519	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча	шт	1
520	Холодильник	шт	1
521	Витяжка кухонна	шт	1
	Сантехобладнання		
522	Плита газова	шт	1
523	Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується	грн.	88671,91
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>	-	-
524	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
525	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
526	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
527	Пісок природний, рядовий	м3	3
528	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
529	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
530	Кабель ВВГнгд 4х16	м	31
531	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
532	Стрічка сигнальна	м	15
533	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1
534	Приставка ПТ 43-2	шт	1
535	Пісок природний, рядовий	м3	0,5
536	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1
537	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1
538	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03
539	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
540	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ	км	0,015

541	вручну Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
542	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм ²	1000м	0,015
543	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1
544	Хомут CCD 9-62	шт	1
545	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
546	Скріпка CF 20	шт	12
547	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,24
548	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
549	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
550	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
551	Смуга сталевая оцинкована 40x4	м	2
552	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
553	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3
554	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
555	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
556	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,04
557	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
558	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1
559	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0, 027]	шт	1
560	ЩВБ 400x529x136	шт	1
561	Комплект кріплення на опору БМ25-БМ43	шт	1
562	Шпилька	шт	4
563	Гайка	шт	8
564	Шайба	шт	8
565	Кутик	шт	4
566	Хомут Х22/1	шт	2
567	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
568	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1
569	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1
570	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1
571	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	<u>Локальний кошторис 04-01-02 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
572	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1
573	Модем MCL 5.10	шт	1
574	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ ,	1000м ³	0,01613

575	група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,02076
576	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0542
577	Пісок природний, рядовий	м3	5,96
578	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01613
579	Перевезення ґрунту до 10 км	т	45,815
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
580	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,02
581	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	20,2
582	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	4
583	Трійник рівнопрохідний литий PE 100 діам.32	шт	1
584	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1
585	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1
586	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1
587	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,001
588	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1
589	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534
590	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
591	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
592	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
593	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
594	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
595	Драбина С2	шт	1
<u>Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі каналізації</u>			
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
596	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0108
597	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при	1000м3	0,0063

598	об'ємі котлована до 300 м3/ Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02
599	Пісок природний, рядовий	м3	2,2
600	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0088
601	Перевезення ґрунту до 10 км	т	11,025
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
602	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,3
603	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,025
604	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	25
605	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,001
606	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1
607	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0563
608	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
609	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
610	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
611	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
612	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
613	Драбина С2	шт	1
614	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534
615	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
616	Плити покриття ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
617	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
618	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
619	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
620	Драбина С2	шт	1
621	Улаштування піщаної засипки для дренажу	10м3	0,05
622	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	10м3	0,05
623	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,095
624	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	6
625	Суміші асфальтобетонні	т	0,357
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на</u>			
<u>покриття та вимощення</u>			
<u>Розділ 1. Вимощення (тип 1)</u>			
626	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,9

627	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,09
628	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	90
629	Улаштування покриття із фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші, площадок та тротуарів, ширина понад 2 м	1000 м2	0,09
630	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,70747
631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	3,395856
632	Камені бортові 500x200x60	шт	141,5
-	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на огороження</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Огороження</u>	-	-
633	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01
634	Ворота "Оригінал" Н1,73 L5,0 чар.200x50x5,0 Zn+ППл (в комплекті замок, ручка)	шт	1
635	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 100x100x3 Zn+ППл для воріт	шт	2
636	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
637	Хвіртка Н1,73 L1,0 (в комплекті замок, ручка)	шт	1
638	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56x36x1,5 Zn+ППл	шт	2
639	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,8
640	Панель Н1,73 чар.200x50x3,0/4,0 Zn+ППл	м2	151,2
641	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56x36x1,5 Zn+ППл	шт	26

Затверджено: Директор
КП

"Ірпіньжитлоінвестбуд" _____

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи _____

Юлія ЗВОНОК