

Затверджено

**Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво  
приватного житлового будинку №15/2 по вул. Гостомельське  
Шосе, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого  
внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"**

| №<br>п/п | Найменування робіт та витрат                                                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3                 | 4         |
| -        | <u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>                                                                                                              | -                 | -         |
| -        | <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>                                                                                                                                              | -                 | -         |
| 1        | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2                                             | 1000м3            | 0,095736  |
| 2        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3            | 0,02751   |
| 3        | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                    | 100м3             | 0,0782    |
| 4        | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                          | 1000м3            | 0,095736  |
| 5        | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                              | 100м3             | 0,092     |
| 6        | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                  | т                 | 48,1425   |
| -        | <u>Розділ 2. Фундамент</u>                                                                                                                                                   | -                 | -         |
| 7        | Улаштування основи під фундаменти щелевеві<br>Фм-1 (арк.2-5 130623-КР)                                                                                                       | 1 м3              | 5,2135    |

|    |                                                                                                                                                    |       |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 8  | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350)/С20/25, крупність заповнювача 20-40мм  | 100м3 | 0,2579   |
| 9  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                          | м3    | 26,17685 |
| 10 | Арматура клас А240, діаметр 6 мм                                                                                                                   | т     | 0,03338  |
| 11 | Арматура клас А500С, діаметр 8 мм                                                                                                                  | т     | 0,16471  |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм<br>Фм-2 (арк.6 130623-КР)                                             | т     | 0,498    |
| 13 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм    | 100м3 | 0,0172   |
| 14 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                          | м3    | 1,7458   |
| 15 | Арматура клас А240, діаметр 6 мм                                                                                                                   | т     | 0,00161  |
| 16 | Арматура клас А500С, діаметр 10 мм                                                                                                                 | т     | 0,02192  |
| 17 | Арматура клас А500С, діаметр 12 мм                                                                                                                 | т     | 0,01017  |
| 18 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної єврорубероїдом на мастиці бітуміноль, перший шар                                                           | 100м2 | 1,2325   |
| 19 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної на мастиці бітуміноль, наступний шар<br>Колона К1 (арк.8 130623-КР)                                        | 100м2 | 1,2325   |
| 20 | Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ | 100м3 | 0,0026   |
| 21 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                      | м3    | 0,2639   |

|    |                                                                                                      |       |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 22 | Арматура клас А240, діаметр 8 мм                                                                     | т     | 0,00456 |
| 23 | Арматура клас А500С, діаметр 16 мм                                                                   | т     | 0,03033 |
|    | <u>Розділ 3. Монолітна плита підлоги</u>                                                             | -     | -       |
|    | <u>Пм-1</u>                                                                                          |       |         |
| 24 | Улаштування основи під фундаменти<br>щебеневі                                                        | 1 м3  | 6,115   |
| 25 | Улаштування гідроізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки<br>поліетиленової                   | 10 м2 | 6,115   |
| 26 | Улаштування бетонної підготовки                                                                      | 100м3 | 0,06115 |
| 27 | Суміші бетонні готові важкі, клас<br>бетону<br>С8/10                                                 | м3    | 6,2373  |
| 28 | Улаштування гідроізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки<br>поліетиленової                   | 10 м2 | 3,199   |
| 29 | Улаштування тепло- і звукоізоляції<br>суцільної з плит або мат<br>мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,6115  |
| 30 | Улаштування стяжок бетонних<br>товщиною 20 мм                                                        | 100м2 | 0,6115  |
| 31 | Додавати або виключати на кожні 5<br>мм<br>зміни товщини бетонних стяжок                             | 100м2 | 0,6115  |
| 32 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                     | 100м2 | 0,6115  |
| 33 | Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм                                                                        | м2    | 67,265  |
|    | <u>Розділ 4. Стіни (арк.9-11 130623-КР)</u>                                                          | -     | -       |
| 34 | Мурування зовнішніх стін з<br>газобетонних<br>блоків                                                 | 1 м3  | 66,88   |
| 35 | Газоблок 300_200_600                                                                                 | м3    | 66,88   |
| 36 | Суміш клейова для газоблоків                                                                         | кг    | 1672    |
| 37 | Арматура клас А500С, діаметр 8 мм                                                                    | т     | 0,167   |
| 38 | Руберойд Бітумакс ХПП-2,0                                                                            | м2    | 40,128  |
| 39 | Улаштування перегородок з<br>газобетонних блоків товщиною 100<br>мм<br>при висоті поверху до 4 м     | 100м2 | 1,193   |
| 40 | Газоблок 100_200_600                                                                                 | м3    | 11,1825 |
| 41 | Суміш клейова для газоблоків                                                                         | кг    | 272,004 |

|    |                                                                                               |       |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 42 | Арматура клас А500С, діаметр 8 мм                                                             | т     | 0,036   |
| 43 | Руберойд Бітумакс ХПП-2,0                                                                     | м2    | 9,544   |
| 44 | Улаштування перемичок /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/               | 100м3 | 0,0222  |
| 45 | U-блок                                                                                        | шт    | 150     |
| 46 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3    | 2,2533  |
| 47 | Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм                                               | т     | 0,01788 |
| 48 | Арматура клас А500С, діаметр 8 мм                                                             | т     | 0,00284 |
| 49 | Арматура клас А500С, діаметр 12 мм                                                            | т     | 0,05748 |
| 50 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків                | 1 м3  | 9,52    |
| 51 | Блок вентиляційних каналів 260х260х200                                                        | шт    | 152     |
| 52 | Блок вентиляційних каналів 390х260х200                                                        | шт    | 174     |
| 53 | Блок вентиляційних каналів 370х350х200                                                        | шт    | 152     |
| 54 | Суміш клейова для газоблоків                                                                  | кг    | 238     |
| -  | <u>Розділ 5. Монолітний пояс</u><br>Монолітний пояс Арм-1 (арк.13 130623-КР)                  | -     | -       |
| 55 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/       | 100м3 | 0,01    |
| 56 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3    | 1,015   |
| 57 | Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм                                               | т     | 0,0271  |
| 58 | Арматура клас А500С, діаметр 8 мм                                                             | т     | 0,0708  |
|    | Монолітний пояс Арм-2 (арк.14 130623-                                                         |       |         |

|    |                                                                                               |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | КР)                                                                                           |          |          |
| 59 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/       | 100м3    | 0,0072   |
| 60 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3       | 0,7308   |
| 61 | Гарячекатана арматурна сталь А240, діаметр 6 мм                                               | т        | 0,0228   |
| 62 | Арматура клас А500С, діаметр 8 мм                                                             | т        | 0,0623   |
|    | <u>Розділ 6. Перекриття</u>                                                                   | -        | -        |
|    | арк.12 130623-КР                                                                              |          |          |
| 63 | Улаштування переkritтів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок    | 100м2    | 1,2603   |
| 64 | Єврорубероїд Бикроеласт ЕПП 2,5мм                                                             | м2       | 66,17    |
| 65 | Дерев'яна двутаврова балка 80х280мм                                                           | м        | 312,9    |
| 66 | Плівка паробар'єрна                                                                           | м2       | 157,3    |
| 67 | Мінеральна вата товщиною 250мм                                                                | м3       | 38,8125  |
| 68 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар                                               | 100м2    | 1,2603   |
| 69 | Супердифузна мембрана чотиришарова мембрана Strotex Extreme щільність 170                     | м2       | 157,3    |
| 70 | Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2                                  | 100м2    | 0,6167   |
| 71 | Плити OSB товщина 22 мм                                                                       | м2       | 78,65    |
| 72 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, кроkv, мауерлатів                       | 10м3     | 0,700896 |
| 73 | Установлення люків у переkritтях, площа прорізу до 2 м2                                       | 100м2    | 0,006    |
| 74 | Люк зі складними сходами на горище                                                            | комплект | 1        |
|    | <u>Розділ 7. Покрівля</u>                                                                     | -        | -        |
| 75 | Виготовлення та установлення кроkv                                                            | м3       | 4,015    |
| 76 | Рубероїд Бітумакс ХПП-2,0                                                                     | м2       | 9,3      |
| 77 | Мауерлат 100 х 100                                                                            | м3       | 0,214    |

|                          |                                                                         |        |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 78                       | Кроквяна нога 100 х 200 мм                                              | м3     | 2,538    |
| 79                       | Кобилка 100х100                                                         | м3     | 0,6      |
| 80                       | Прогін 70х150                                                           | м3     | 0,02     |
| 81                       | Затяжка 70х150                                                          | м3     | 0,42     |
| 82                       | Накладка 70х150                                                         | м3     | 0,043    |
| 83                       | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів | 10м3   | 0,5135   |
| 84                       | Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах            | 1000м2 | 0,10507  |
| 85                       | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар                         | 100м2  | 1,0507   |
| 86                       | Гідробар'єр                                                             | м2     | 115,577  |
| 87                       | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"            | 100м2  | 1,0507   |
| 88                       | Контр брус 50х50                                                        | м3     | 0,317    |
| 89                       | Обрешітка 50х50 мм                                                      | м3     | 0,803    |
| 90                       | Металочерепиця 0,45                                                     | м2     | 120,8305 |
| 91                       | Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву                         | шт     | 643      |
| 92                       | Планка конька                                                           | м      | 10,7     |
| 93                       | Планка примикань                                                        | м      | 18,98    |
| 94                       | Карнизна планка                                                         | м      | 21,4     |
| 95                       | Планка снігозатримувача матова 2м                                       | шт     | 8        |
| <u>Розділ 8. Карнизи</u> |                                                                         |        |          |
| 96                       | Збирання карнизів                                                       | 100м2  | 0,0535   |
| 97                       | Карниз 100 х 50                                                         | м3     | 0,0535   |
| 98                       | Лобова дошка 220 х 25                                                   | м3     | 0,05885  |
| 99                       | Підшивка карниза 100 х 25                                               | м3     | 0,13375  |

|     |                                                                                                                                 |       |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 100 | Поліпшене фарбування карнизів колером олійним по дереву                                                                         | 100м2 | 0,0535  |
|     | <u>Розділ 9. Водостічна система</u>                                                                                             | -     | -       |
| 101 | Улаштування жолобів підвісних                                                                                                   | 100м  | 0,214   |
| 102 | Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м                                                                                               | м     | 21,4    |
| 103 | Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021                                                                                               | шт    | 7       |
| 104 | Лійка Bryza 150 мм RAL 7021                                                                                                     | шт    | 2       |
| 105 | Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021                                                                                       | шт    | 44      |
| 106 | Заглушка ринви Bryza 1                                                                                                          | шт    | 2       |
| 107 | Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021                                                                                       | шт    | 2       |
| 108 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                       | 100м  | 0,118   |
| 109 | Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.                                                                                    | шт    | 2       |
| 110 | Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021                                                                                              | шт    | 6       |
| 111 | Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021                                                                                               | шт    | 12      |
| 112 | Гак хомута Bryza L=250мм                                                                                                        | шт    | 12      |
|     | <u>Розділ 10. Заповнення прорізів</u>                                                                                           | -     | -       |
|     | Вікна                                                                                                                           | -     | -       |
| 113 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,1419  |
| 114 | Силікон                                                                                                                         | л     | 2,1285  |
| 115 | Дюбель рамний 10x100                                                                                                            | шт    | 48      |
| 116 | Піна монтажна                                                                                                                   | л     | 5,32125 |

|     |                                                                                                                                                                                       |               |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 117 | Блоки віконні металопластикові                                                                                                                                                        | м2            | 14,19       |
| 118 | Установлення віконних зливів                                                                                                                                                          | 100м          | 0,097       |
| 119 | Саморізи                                                                                                                                                                              | шт            | 32          |
| 120 | Відливи віконні ширина 100 мм                                                                                                                                                         | м             | 10,0589     |
| 121 | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                                                                                                            | 100м          | 0,105       |
| 122 | Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм                                                                                                                                            | м             | 10,71       |
| 123 | Піна монтажна                                                                                                                                                                         | л             | 1,4574      |
| 124 | Двері<br>Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2                                                                           | 100м2         | 0,024       |
| 125 | Піна монтажна                                                                                                                                                                         | л             | 1,25302     |
| 126 | Анкер рамний 10x152                                                                                                                                                                   | шт            | 16          |
| 127 | Блоки дверні зовнішні                                                                                                                                                                 | м2            | 2,33        |
| 128 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7                                                              | 1 блок        | 4           |
| 129 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7, площа 1,39 м2                                                                                       | м2            | 5,88        |
| 130 | Заповнення дверних прорізів                                                                                                                                                           | 1 блок        | 5           |
| 131 | Блоки дверні внутрішні                                                                                                                                                                | м2            | 9,24        |
| 132 | <u>Розділ 11. Утеплення фасадів</u><br>Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт<br>Цоколь підземна частина | -<br>100м2 вп | -<br>2,5415 |



|     |                                                                                                                                            |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 133 | Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 0,1959   |
| 134 | Профіль цокольний                                                                                                                          | м      | 0,64647  |
| 135 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190                                                             | кг     | 235,08   |
| 136 | Пінополістирол екструдований ЕППС                                                                                                          | м3     | 2,09613  |
| 137 | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм                                                                       | м2     | 22,5285  |
| 138 | Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції                                                                                                  | шт     | 158      |
| 139 | Дюбель 6х40 пластмасовий                                                                                                                   | шт     | 2        |
| 140 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт                            | 100м2  | 0,174    |
| 141 | Плитки керамограніт для цоколя                                                                                                             | м2     | 17,6     |
| 142 | Хрестики для укладання плитки                                                                                                              | шт     | 74       |
| 143 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                                              | кг     | 114,4    |
| 144 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                                   | кг     | 7,1      |
| 145 | Декоративне штукатурення фасаду                                                                                                            | 100м2  | -0,19590 |
| 146 | Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні силікатне                                                                         | 100м2  | -0,19590 |
| 147 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                  | 100 м2 | 2,326    |
| 148 | Профіль цокольний                                                                                                                          | м      | 7,6758   |

|     |                                                                                                                                              |        |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 149 | Дюбель 6х40 пластмасовий                                                                                                                     | шт     | 50       |
| 150 | Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм                                                                                                  | м2     | 124,441  |
| 151 | Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х100 мм                                                                                                   | м2     | 248,882  |
| 152 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                               | кг     | 2791,2   |
| 153 | Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції                                                                                                    | шт     | 1879,408 |
| 154 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64                                                                                       | кг     | 628,02   |
| 155 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                                | кг     | 39,54    |
| 156 | Акрилова фарба Ceresit CT 42                                                                                                                 | кг     | 116,77   |
| 157 | Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм                                                                         | м2     | 267,49   |
| 158 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,0325   |
| 159 | Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції                                                                                                    | шт     | 20       |
| 160 | Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм                                                                                                  | м2     | 4,55     |
| 161 | Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190                                                               | кг     | 39,65    |
| 162 | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64                                                                                       | кг     | 8,9375   |
| 163 | Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16                                                                                                                | кг     | 0,5525   |
| 164 | Акрилова фарба Ceresit CT 42                                                                                                                 | кг     | 1,6315   |
| 165 | Армуюча лугостійка склосітка, щільність                                                                                                      | м2     | 4,16     |

|     |                                                                                                              |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|     | 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм                                                                                 |        |          |
|     | <u>Розділ 12. Внутрішнє опорядження</u>                                                                      | -      | -        |
|     | Стеля                                                                                                        |        |          |
| 166 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів                                       | 100м2  | 1,2603   |
| 167 | Профіль CD 60                                                                                                | м      | 321,3765 |
| 168 | Профіль UD 27                                                                                                | м      | 113,427  |
| 169 | Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм                                                          | м      | 88,2     |
| 170 | Саморізи 3,5_9,5                                                                                             | шт     | 1966,068 |
| 171 | Підвіс в комплекті                                                                                           | шт     | 88       |
| 172 | Тяга підвісу                                                                                                 | шт     | 88       |
| 173 | Подовжувач профіля 60/7                                                                                      | шт     | 38       |
| 174 | З'єднувач однорівневий "краб"                                                                                | шт     | 214      |
| 175 | Дюбель 6х40 металевий                                                                                        | шт     | 88       |
| 176 | Дюбель 6х40 пластмасовий                                                                                     | шт     | 212      |
| 177 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 1,2603   |
| 178 | Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм                                                                   | м2     | 132,3315 |
| 179 | Стрічка армувальна серпанка                                                                                  | м      | 125      |
| 180 | Саморізи 3,5х25 по металу                                                                                    | шт     | 2647     |

|       |                                                                                                                                         |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 181   | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER                                                                                                             | кг     | 44,99   |
| 182   | Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази          | 100 м2 | 1,2603  |
| 183   | Шпатлівка стартова "Knauf"                                                                                                              | кг     | 126,03  |
| 184   | Шпаклівка фінішна                                                                                                                       | т      | 0,12603 |
| 185   | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування          | 100м2  | 1,2603  |
| 186   | Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52                                                                                                 | кг     | 86,9607 |
| Стіни |                                                                                                                                         |        |         |
| 187   | Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом                                                 | 100м2  | 3,5771  |
| 188   | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                                                           | 100м   | 0,326   |
| 189   | Безпіщане покриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази   | 100 м2 | 2,5222  |
| 190   | Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати   | 100 м2 | 2,5222  |
| 191   | Шпатлівка стартова "Knauf"                                                                                                              | кг     | 252,22  |
| 192   | Шпаклівка фінішна                                                                                                                       | т      | 0,12611 |
| 193   | Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2  | 2,5222  |
| 194   | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1                                    | 100м2  | 1,0549  |

|         |                                                                                                               |       |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|         | м2 до 7 шт                                                                                                    |       |         |
| 195     | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін                                                | м2    | 106,5   |
| 196     | Хрестики для укладання плитки                                                                                 | шт    | 447     |
| 197     | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                              | кг    | 68,2    |
| 198     | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                      | кг    | 42,8    |
| Підлоги |                                                                                                               |       |         |
| 199     | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм                 | 100м2 | 0,2916  |
| 200     | Ламінат                                                                                                       | м2    | 29,7432 |
| 201     | Клей Tarbikol RS-88                                                                                           | кг    | 116,64  |
| 202     | Підложка під ламінат                                                                                          | м2    | 29,7432 |
| 203     | Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777                                       | кг    | 4,74    |
| 204     | Планки перехідні Т-подібні                                                                                    | м     | 2       |
| 205     | Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                  | 10 м2 | 1,1     |
| 206     | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар                                                                | 100м2 | 0,11    |
| 207     | Полотно ППЕ 5мм                                                                                               | м2    | 12,1    |
| 208     | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,43    |
| 209     | Плитка керамічна для підлоги                                                                                  | м2    | 43,86   |
| 210     | Хрестики для укладання плитки                                                                                 | шт    | 182     |
| 211     | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                              | кг    | 279,5   |

|     |                                                                                                              |       |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 212 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                     | кг    | 17,458  |
| 213 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар                                                               | 100м2 | 0,5336  |
| 214 | Полотно ППЕ 5мм                                                                                              | м2    | 58,696  |
| 215 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм                | 100м2 | 0,5336  |
| 216 | Ламінат                                                                                                      | м2    | 54,4272 |
| 217 | Клей Tarbikol RS-88                                                                                          | кг    | 213,44  |
| 218 | Підложка під ламінат                                                                                         | м2    | 54,4272 |
| 219 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах                                                          | 100м  | 0,92    |
| 220 | Дюбель 6х40 пластмасовий                                                                                     | шт    | 145     |
| 221 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | 1 м2  | 1,28    |
| 222 | Плитка кераміна для підлоги                                                                                  | м2    | 1,31    |
| 223 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11                                                             | кг    | 6,66    |
| 224 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                     | кг    | 0,58    |
|     | <u>Розділ 13. Опорядження ганку та тераси</u>                                                                | -     | -       |
| 225 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої                                                                  | 1 м3  | 0,322   |
| 226 | Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової                                 | 10 м2 | 0,322   |
| 227 | Улаштування бетонної підготовки                                                                              | 100м3 | 0,00322 |
| 228 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10                                                               | м3    | 0,32844 |
| 229 | Армування стяжки дротяною сіткою                                                                             | 100м2 | 0,0322  |
| 230 | Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм                                                    | шт    | 14      |

|     |                                                                                                                           |       |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 231 | Сітка зварна 100/100/3                                                                                                    | м2    | 3,542   |
| 232 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,0322  |
| 233 | Плитка керамічна морозостійка структурна                                                                                  | м2    | 3,2844  |
| 234 | Хрестики для укладання плитки                                                                                             | шт    | 23      |
| 235 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117                                             | кг    | 16,744  |
| 236 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР                                                                                  | кг    | 1,46188 |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи</u>                                                              | -     | -       |
|     | <u>Розділ 1. Щитова</u>                                                                                                   | -     | -       |
| 237 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг                     | шт    | 1       |
| 238 | Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318х630х109                                                                       | шт    | 1       |
| 239 | Шина нульова в корпусі 4х15                                                                                               | шт    | 4       |
| 240 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А                                         | 100шт | 0,01    |
| 241 | Вимикач навантаження 4-полюсний 63А<br>ETI SV 463                                                                         | шт    | 1       |
| 242 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А                                          | 100шт | 0,27    |
| 243 | Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А<br>ETIMAT                                                                             | шт    | 1       |
| 244 | Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А<br>ETIMAT                                                                             | шт    | 5       |
| 245 | Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А                                                                                        | шт    | 1       |

|     |                                                                                                                                                                                      |          |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|     | ЕТИМАТ                                                                                                                                                                               |          |      |
| 246 | Дифавтомат 16А KZS-1М С16                                                                                                                                                            | шт       | 15   |
| 247 | Дифавтомат 16А KZS-1М С10                                                                                                                                                            | шт       | 1    |
| 248 | Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р                                                                                                                                                      | шт       | 4    |
| 249 | Реле, установлене на пультах і панелях [0,0009]                                                                                                                                      | шт       | 9    |
| 250 | Реле напруги Новатек РНПП-311 М                                                                                                                                                      | шт       | 1    |
| 251 | Індикатор напруги 3-фаз SON-3К                                                                                                                                                       | шт       | 1    |
| 252 | Сутінкове реле SOU-1 230V                                                                                                                                                            | шт       | 4    |
| 253 | Проміжне реле VS316K 230                                                                                                                                                             | шт       | 4    |
| 254 | Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм <sup>2</sup> , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10 | шт       | 1    |
| 255 | Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки КУР2604                                                                                                                          | шт       | 1    |
| 256 | Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ [0,324]                                                                                                            | комплект | 1    |
|     | <u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>                                                                                                                                                      |          |      |
| 257 | Прокладання лотків                                                                                                                                                                   | 100м     | 0,21 |
| 258 | ДКС лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм                                                                                                                                     | шт       | 7    |
| 259 | ДКС Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм                                                                                                                       | шт       | 7    |
| 260 | ДКС аксесуари до лотків (комплект)                                                                                                                                                   | шт       | 1    |
| 261 | Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм            | 100м     | 5,94 |
| 262 | Труба гофрована ПВХ 20 мм                                                                                                                                                            | м        | 300  |
| 263 | Труба гофрована ПВХ 25 мм                                                                                                                                                            | м        | 300  |



|     |                                                                                                                                                                          |      |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 264 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | 100м | 0,297 |
| 265 | Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм                                                                                                                                      | м    | 30    |
| 266 | Поворот 90 для труби 50 мм IP67                                                                                                                                          | шт   | 12    |
| 267 | Муфта труба-труба 50 мм IP67                                                                                                                                             | шт   | 12    |
| 268 | Прокладання коробів пластикових                                                                                                                                          | 100м | 0,2   |
| 269 | Кабель-канал TA-GN 60x40                                                                                                                                                 | м    | 20    |
| 270 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>       | 100м | 3,05  |
| 271 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                 | 100м | 0,35  |
| 272 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                                                                                                | 100м | 0,1   |
| 273 | Кабель ВВГнгд 3x1,5                                                                                                                                                      | м    | 278   |
| 274 | Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5                                                                                                                                           | м    | 21    |
| 275 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм <sup>2</sup>      | 100м | 3     |
| 276 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках                                                                                                | 100м | 1,5   |
| 277 | Кабель ВВГнгд 3x2,5                                                                                                                                                      | м    | 459   |
| 278 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами                                 | 100м | 0,35  |
| 279 | Кабель ВВГнгд 4x16                                                                                                                                                       | м    | 31    |
| 280 | Кабель ВВГнгд 5x16                                                                                                                                                       | м    | 5     |
| 281 | Прокладання проводу при схованій проводці                                                                                                                                | 100м | 0,25  |
| 282 | Провід ПВЗнгд 1x16                                                                                                                                                       | м    | 5     |
| 283 | Провід ПВЗнгд 1x4                                                                                                                                                        | м    | 21    |
| 284 | Коробка відгалужувальна 410 С4 100x100x50                                                                                                                                | шт   | 50    |

|     |                                                                                               |       |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     | <u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>                                                             |       |      |
| 285 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці                      | 100шт | 0,49 |
| 286 | Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.                                                             | шт    | 38   |
| 287 | Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою                                                   | шт    | 11   |
| 288 | Рамка 1-на                                                                                    | шт    | 37   |
| 289 | Рамка 2-на                                                                                    | шт    | 6    |
| 290 | Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.                                                   | шт    | 4    |
| 291 | Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.                                                   | шт    | 4    |
| 292 | Прокладка IP44                                                                                | шт    | 11   |
| 293 | Коробка монтажна                                                                              | шт    | 49   |
| 294 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці                   | 100шт | 0,02 |
| 295 | Розетка відкритої установки IP55                                                              | шт    | 2    |
| 296 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних                  | 100шт | 0,11 |
| 297 | Механізм вимикача 1-клавішного                                                                | шт    | 11   |
| 298 | Клавіша для 1-клавішного вимикача                                                             | шт    | 11   |
| 299 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних                   | 100шт | 0,02 |
| 300 | Механізм вимикача 2-клавішного                                                                | шт    | 2    |
| 301 | Клавіша для 2-клавішного вимикача                                                             | шт    | 4    |
| 302 | Рамка 1-на                                                                                    | шт    | 13   |
| 303 | Коробка монтажна                                                                              | шт    | 13   |
| 304 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 | 100шт | 0,14 |
| 305 | Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50                                                             | шт    | 2    |

|     |                                                                                                         |       |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|     | (sensor)                                                                                                |       |      |
| 306 | Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33                                                                     | шт    | 4    |
| 307 | Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37                                                                     | шт    | 1    |
| 308 | Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45                                                                      | шт    | 2    |
| 309 | Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45                                                                      | шт    | 5    |
| 310 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1 | 100шт | 0,01 |
| 311 | Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55                                                                       | шт    | 1    |
|     | <u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>                                                                     |       |      |
| 312 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2               | 100м3 | 0,07 |
| 313 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                          | 100м3 | 0,07 |
| 314 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм <sup>2</sup>                      | 100 м | 0,45 |
| 315 | Смуга сталева оцинкована 40х4                                                                           | м     | 45   |
| 316 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                 | 10 шт | 0,5  |
| 317 | Електрод заземлення 3 м, 16 мм                                                                          | шт    | 5    |
| 318 | З'єднувач смуга-стрижень                                                                                | шт    | 5    |
| 319 | З'єднувач смуга-смуга                                                                                   | шт    | 5    |
| 320 | З'єднувач смуга-кабель                                                                                  | шт    | 1    |
| 321 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм [0, 027]                                                            | шт    | 1    |
| 322 | Корпус під ГЗШ                                                                                          | шт    | 1    |
| 323 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм    | 100м  | 0,03 |

|     |                                                                                                                           |       |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 324 | Труби сталеві електрозварні<br>прямошовні із сталі марки 20,<br>зовнішній<br>діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм          | м     | 3    |
| 325 | Провідник заземлюючий відкрито по<br>будівельних основах з мідного<br>ізолюваного проводу перерізом 25<br>мм <sup>2</sup> | 100 м | 0,81 |
| 326 | Провід ПВ1нгд 1х6                                                                                                         | м     | 50   |
| 327 | Провід ПВ1нгд 1х4                                                                                                         | м     | 30   |
| 328 | Провід ПВ1нгд 1х50                                                                                                        | м     | 1    |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-03 на<br/>електрообладання</u>                                                                | -     | -    |
| 329 | Стабілізатор напруги INFINITY<br>5000х3<br>310х430х950                                                                    | шт    | 1    |
|     | <u>Локальний кошторис 02-01-04 на<br/>водопровід та каналізацію</u>                                                       | -     | -    |
|     | <u>Розділ 1. Водопровід В1</u>                                                                                            | -     | -    |
| 330 | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних<br>діаметром<br>20 мм    | 100м  | 0,26 |
| 331 | Труби поліпропіленові PN 16 для<br>теплої<br>і холодної води діам. 20х2,8 мм                                              | м     | 26   |
| 332 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам.<br>20<br>мм                                                                        | шт    | 13   |
| 333 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                      | шт    | 5    |
| 334 | Затискач діам. 20 мм                                                                                                      | шт    | 4    |
| 335 | Подвійний затискач діам. 20 мм                                                                                            | шт    | 2    |
| 336 | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних<br>діаметром<br>32 мм    | 100м  | 0,05 |
| 337 | Труби поліпропіленові PN 16 для<br>теплої<br>і холодної води діам. 32х4,5 мм                                              | м     | 5    |
| 338 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам.<br>32<br>мм                                                                        | шт    | 8    |

|     |                                                                                                                                                       |      |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 339 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм                                                                                                                  | шт   | 4     |
| 340 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм                                                                                                   | шт   | 1     |
| 341 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм                                                                                                         | шт   | 2     |
| 342 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм                                                                                                          | шт   | 12    |
| 343 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм                                                                                                            | шт   | 10    |
| 344 | Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"                                                                                                                   | шт   | 4     |
| 345 | Затискач діам. 32 мм                                                                                                                                  | шт   | 4     |
| 346 | Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A                                                                                                       | шт   | 2     |
| 347 | Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A                                                                                                       | шт   | 8     |
| 348 | Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A                                                                                                         | шт   | 4     |
| 349 | Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A                                                                                                         | шт   | 1     |
| 350 | Підводка для води сталь 1/2 0,3м                                                                                                                      | шт   | 6     |
| 351 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                                     | 10 м | 2     |
| 352 | Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм                                                                                                               | м    | 18    |
| 353 | Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм                                                                                                               | м    | 2     |
| 354 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,03  |
| 355 | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм                                                        | м    | 3     |
| 356 | Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11                                                                                                                       | шт   | 1     |
| 357 | Перехід редукційний литий PE100 50x32 SDR11                                                                                                           | шт   | 1     |
| 358 | Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32x1"                                                                                                       | шт   | 1     |
| 359 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм<br>Гільза\                                       | 100м | 0,005 |

|                                          |                                                                                                                        |      |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 360                                      | Труби сталеві електрозварні<br>прямошовні із сталі марки 20,<br>зовнішній<br>діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм       | м    | 0,5   |
| <u>Розділ 2. Водопровід ТЗ</u>           |                                                                                                                        |      |       |
| 361                                      | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних<br>діаметром<br>20 мм | 100м | 0,23  |
| 362                                      | Труби поліпропіленові PN 20 для<br>гарячої води і опалення діам. 20x3 мм                                               | м    | 23    |
| 363                                      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам.<br>20<br>мм                                                                     | шт   | 9     |
| 364                                      | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                   | шт   | 2     |
| 365                                      | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних<br>діаметром<br>32 мм | 100м | 0,02  |
| 366                                      | Труби поліпропіленові PN 20 для<br>гарячої води і опалення діам. 32x5,1<br>мм                                          | м    | 2     |
| 367                                      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам.<br>32<br>мм                                                                     | шт   | 1     |
| 368                                      | Трійник редукційний із поліпропілену<br>діам. 32x20 мм                                                                 | шт   | 1     |
| 369                                      | Перехід редукційний /редукція/ діам.<br>32x20 мм                                                                       | шт   | 2     |
| 370                                      | Муфта із зовнішньою різьбою діам.<br>20x1/2" мм                                                                        | шт   | 5     |
| 371                                      | Муфта із зовнішньою різьбою діам.<br>32x1" мм                                                                          | шт   | 1     |
| 372                                      | Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"<br>7S00L2N040400A                                                                     | шт   | 4     |
| 373                                      | Кран кульовий різьбовий в/з 1"<br>7S00L2N101000A                                                                       | шт   | 1     |
| 374                                      | Ізоляція трубопроводів трубками із<br>спіненого каучуку, поліетилену                                                   | 10 м | 1,7   |
| 375                                      | Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6<br>мм                                                                             | м    | 17    |
| <u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u> |                                                                                                                        |      |       |
| 376                                      | Прокладання трубопроводів<br>каналізації<br>з поліетиленових труб низького тиску<br>діаметром 50 мм                    | 100м | 0,108 |

|     |                                                                                             |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 377 | Труба діам. 50 мм, 1000 мм                                                                  | шт   | 7     |
| 378 | Труба діам. 50 мм, 500 мм                                                                   | шт   | 6     |
| 379 | Труба діам. 50 мм, 250 мм                                                                   | шт   | 2     |
| 380 | Труба діам. 50 мм, 150 мм                                                                   | шт   | 2     |
| 381 | Коліно ПВХ діам. 50/87,5                                                                    | шт   | 2     |
| 382 | Коліно ПВХ діам. 50/45                                                                      | шт   | 9     |
| 383 | Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5                                                                | шт   | 1     |
| 384 | Заглушка ПВХ діам. 50 мм                                                                    | шт   | 2     |
| 385 | Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм                                             | шт   | 7     |
| 386 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,313 |
| 387 | Труба діам. 110 мм, 2000 мм                                                                 | шт   | 5     |
| 388 | Труба діам. 110 мм, 1500 мм                                                                 | шт   | 6     |
| 389 | Труба діам. 110 мм, 1000 мм                                                                 | шт   | 7     |
| 390 | Труба діам. 110 мм, 750 мм                                                                  | шт   | 6     |
| 391 | Труба діам. 110 мм, 500 мм                                                                  | шт   | 2     |
| 392 | Труба діам. 110 мм, 150 мм                                                                  | шт   | 2     |
| 393 | Коліно ПВХ діам. 110/45                                                                     | шт   | 8     |
| 394 | Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5                                                              | шт   | 3     |
| 395 | Трійник ПВХ діам. 110x110x45                                                                | шт   | 2     |
| 396 | Трійник ПВХ діам. 110x50x87,5                                                               | шт   | 2     |
| 397 | Трійник ПВХ діам. 110x50x45                                                                 | шт   | 2     |

|                                  |                                                                                                                  |          |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 398                              | Ревізія ПВХ діам. 110 мм                                                                                         | шт       | 2     |
| 399                              | Редукція ПВХ діам. 110/50 мм                                                                                     | шт       | 1     |
| 400                              | Заглушка ПВХ діам. 110 мм                                                                                        | шт       | 2     |
| 401                              | Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм                                                                 | шт       | 7     |
| 402                              | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм<br>\гільза\ | 100м     | 0,005 |
| 403                              | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм          | м        | 0,5   |
| <u>Розділ 4. Сантех. прилади</u> |                                                                                                                  |          |       |
| 406                              | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним                                                         | 10компл. | 0,3   |
| 405                              | Унітаз зі змивним бачком                                                                                         | шт       | 3     |
| 406                              | Сидіння для унітазу                                                                                              | шт       | 3     |
| 407                              | Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./                                                                        | шт       | 3     |
| 408                              | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води                                        | 10компл. | 0,3   |
| 409                              | Умивальник одинарний                                                                                             | комплект | 3     |
| 410                              | П'єдестал                                                                                                        | комплект | 3     |
| 411                              | Сифон для умивальника                                                                                            | шт       | 3     |
| 412                              | Установлення ванн купальних сталевих                                                                             | 10компл. | 0,3   |
| 413                              | Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)                                                                       | комплект | 3     |
| 414                              | Установлення мийок на одне відділення                                                                            | 10компл. | 0,1   |
| 415                              | Мийка кухонна                                                                                                    | шт       | 1     |
| 416                              | Сифон для мийки                                                                                                  | шт       | 1     |
| 417                              | Установлення змішувачів                                                                                          | 10шт     | 0,4   |
| 418                              | Змішувач для мийки                                                                                               | комплект | 1     |



|                                                              |                                                                                                                                     |          |       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 419                                                          | Змішувач для ванни з душовою стійкою                                                                                                | комплект | 2     |
| 420                                                          | Змішувач для ванни                                                                                                                  | комплект | 1     |
| 421                                                          | Змішувач для умивальника                                                                                                            | комплект | 3     |
| 422                                                          | Установлення трапів діаметром 100 мм                                                                                                | 10компл. | 0,1   |
| 423                                                          | Трап горизонтальний пластиковий Ду100                                                                                               | комплект | 1     |
| <u>Розділ 5. Встановлення лічильника</u>                     |                                                                                                                                     |          |       |
| 424                                                          | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм                                                                             | шт       | 1     |
| 425                                                          | Лічильники холодної води                                                                                                            | шт       | 1     |
| 426                                                          | Клапани зворотні діаметр 20 мм                                                                                                      | шт       | 1     |
| 427                                                          | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                          | шт       | 2     |
| 428                                                          | Фільтри для очищення води в трубопроводах                                                                                           | шт       | 1     |
| <u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію</u> |                                                                                                                                     |          |       |
| <u>Розділ 1. Теплогенераторна</u>                            |                                                                                                                                     |          |       |
| 429                                                          | Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | шт       | 1     |
| 430                                                          | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм                                                      | 100м     | 0,015 |
| 431                                                          | Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм                                                                                      | шт       | 1     |
| 432                                                          | Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм                                                                                       | шт       | 1     |
| 433                                                          | Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм                                                                                             | шт       | 1     |
| 434                                                          | Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм                                                                                             | шт       | 1     |
| 435                                                          | Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм                                                                                              | шт       | 3     |
| <u>Розділ 2. Опалення</u>                                    |                                                                                                                                     |          |       |

|     |                                                                                                                                     |          |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 436 | Установлення радіаторів сталевих                                                                                                    | 100кВт   | 0,15862 |
| 437 | Радіатори сталеві тип 22 500x1400                                                                                                   | шт       | 7       |
| 438 | Радіатори сталеві тип 22 500x500                                                                                                    | шт       | 1       |
| 439 | Опора для радіатора                                                                                                                 | шт       | 2       |
| 440 | Установлення кранів повітряних                                                                                                      | комплект | 8       |
| 441 | Термостатична головка R468CX001                                                                                                     | шт       | 8       |
| 442 | Кутовий термостатичний клапан R401X133                                                                                              | шт       | 8       |
| 443 | Кутовий відсічний клапан R16X033                                                                                                    | шт       | 13      |
| 444 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм                                             | 10шт     | 0,1     |
| 445 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм                                                           | шт       | 1       |
| 446 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм | шт       | 1       |
| 447 | Клапан зворотній 1 1/4" BV                                                                                                          | шт       | 1       |
| 448 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                          | 100м     | 0,4     |
| 449 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані                                                    | м        | 70      |
| 450 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм                                                                                        | шт       | 30      |
| 451 | Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"                                                                                | шт       | 1       |
| 452 | Перехідник з металевим внутрішнім різьбленням 20x1/2"                                                                               | шт       | 2       |
| 453 | Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"                                                                                 | шт       | 18      |
| 454 | Муфта з'єднувальна 20                                                                                                               | шт       | 10      |

|     |                                                                                                            |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 455 | Обвод 20                                                                                                   | шт   | 8    |
| 456 | Перехідник-редукція 25x20                                                                                  | шт   | 4    |
| 457 | Затискач діам. 20 мм                                                                                       | шт   | 40   |
| 458 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,28 |
| 459 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані                           | м    | 28   |
| 460 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм                                                               | шт   | 6    |
| 461 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25                                                        | шт   | 6    |
| 462 | Муфта з'єднувальна 25                                                                                      | шт   | 7    |
| 463 | Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"                                                                      | шт   | 2    |
| 464 | Затискач діам. 25 мм                                                                                       | шт   | 28   |
| 465 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м | 0,64 |
| 466 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані                           | м    | 64   |
| 467 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм                                                               | шт   | 14   |
| 468 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32                                                        | шт   | 12   |
| 469 | Муфта з'єднувальна 32                                                                                      | шт   | 16   |
| 470 | Перехідник-редукція 32x25                                                                                  | шт   | 4    |
| 471 | Затискач діам. 32 мм                                                                                       | шт   | 64   |
| 472 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 0,04 |

|     |                                                                                                                                   |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 473 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x5,6 мм армовані                                                  | м    | 4    |
| 474 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм                                                                                      | шт   | 6    |
| 475 | Розтрубне з'єднання зовнішнє 40x1 1/4"                                                                                            | шт   | 4    |
| 476 | Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 40x1 1/4"                                                                            | шт   | 8    |
| 477 | Трійник із поліпропілену діам. 40 мм                                                                                              | шт   | 2    |
| 478 | Перехідник-редукція 40x32                                                                                                         | шт   | 4    |
| 479 | Перехідник-редукція 40x25                                                                                                         | шт   | 2    |
| 480 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40                                                                               | шт   | 1    |
| 481 | Затискач зі стрічкою діам. 40 мм                                                                                                  | шт   | 4    |
| 482 | Кран кульовий муфтовий 1 1/4" BB GF                                                                                               | шт   | 4    |
| 483 | Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF                                                                                                 | шт   | 1    |
| 484 | Ніпель подвійний 1/2"                                                                                                             | шт   | 2    |
| 485 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену                                                                 | 10 м | 13,6 |
| 486 | Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм                                                                                           | м    | 40   |
| 487 | Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм                                                                                           | м    | 28   |
| 488 | Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм                                                                                           | м    | 64   |
| 489 | Ізоляція трубопроводів 40 мм товщ. 9 мм                                                                                           | м    | 4    |
| 490 | Стрічка монтажна                                                                                                                  | шт   | 3    |
| 491 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм \футляр\                      | 100м | 0,06 |
| 492 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м    | 6    |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 493                                                            | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\                                                                                                                                                                                      | 100м       | 0,03   |
| 494                                                            | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм                                                                                                                                                                 | м          | 3      |
| <u>Розділ 3. Вентиляція</u>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |
| 495                                                            | Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                                                          | -<br>ґрати | -<br>5 |
| 496                                                            | ґрати вентиляційні ОНГ 250х250                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт         | 3      |
| 497                                                            | ґрати вентиляційні ОНГ 200х200                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт         | 1      |
| 498                                                            | ґрати вентиляційні ОНГ 200х100                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт         | 1      |
| <u>Локальний кошторис 02-01-06 на опалювальне обладнання</u>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |
| 499                                                            | Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24                                                                                                                                                                                                                                                      | шт         | 1      |
| <u>Локальний кошторис 02-01-07 на внутрішнє газопостачання</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |
| 500                                                            | Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм                                                                                                                                                                                                                           | шт         | 1      |
| 501                                                            | Ізолююче фланцеве з'єднання                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт         | 1      |
| 502                                                            | Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм                                                                                                                                                                                                                 | шт         | 1      |
| 503                                                            | Фільтр газовий 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт         | 1      |
| 504                                                            | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт         | 1      |

|     |                                                                                                                                                         |                   |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 505 | Лічильники газу G2,5                                                                                                                                    | шт                | 1     |
| 506 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм                                               | 100м              | 0,1   |
| 507 | Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм                                                                                                                | шт                | 2     |
| 508 | Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м                                                                                                       | шт                | 2     |
| 509 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм                                               | 100м              | 0,1   |
| 510 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталєних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм                                               | 100м              | 0,15  |
| 511 | Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм                                                                                                                | шт                | 1     |
| 512 | Пневматичне випробування газопроводів                                                                                                                   | 100м              | 0,45  |
| 513 | Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази                                                  | 100м <sup>2</sup> | 0,048 |
| 514 | Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових                                                                                                   | шт                | 1     |
| 515 | Монтаж сигналізатора загазованості                                                                                                                      | 100компл          | 0,01  |
| 516 | Сигналізатор газу метан/чадний газ                                                                                                                      | шт                | 1     |
| -   | <u>Локальний кошторис 02-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>                                                                                         | -                 | -     |
| -   | Обладнання, що не монтується                                                                                                                            |                   |       |
| 517 | Стіл обідній                                                                                                                                            | шт                | 1     |
| 518 | Стілець                                                                                                                                                 | шт                | 4     |
| 519 | Шафа для одягу                                                                                                                                          | шт                | 1     |
| 520 | Диван                                                                                                                                                   | шт                | 1     |
| 521 | Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча | шт                | 1     |

|     |                                                                                           |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 522 | Холодильник                                                                               | шт       | 1        |
| 523 | Витяжка кухонна                                                                           | шт       | 1        |
|     | Сантехобладнання                                                                          |          |          |
| 524 | Плита газова                                                                              | шт       | 1        |
| 525 | Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується    | грн.     | 77099,99 |
|     | <u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>                      | -        | -        |
| 526 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3    | 0,0525   |
| 527 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                            | 100м3    | 0,0225   |
| 528 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї                                           | 100 м    | 0,15     |
| 529 | Пісок природний, рядовий                                                                  | м3       | 3        |
| 530 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг      | 100 м    | 0,15     |
| 531 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг                  | 100 м    | 0,15     |
| 532 | Кабель ВВГнгд 4х16                                                                        | м        | 31       |
| 533 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою                        | 100 м тр | 0,15     |
| 534 | Стрічка сигнальна                                                                         | м        | 15       |
| 535 | Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ                           | шт       | 1        |
| 536 | Приставка ПТ 43-2                                                                         | шт       | 1        |
| 537 | Пісок природний, рядовий                                                                  | м3       | 0,5      |
| 538 | Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ                                      | шт       | 1        |
| 539 | Трубостійка металева 2,5 м                                                                | шт       | 1        |
| 540 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм  | 100 м    | 0,03     |
| 541 | Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм                                                       | м        | 3        |
| 542 | Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну        | км       | 0,015    |

|     |                                                                                                                                                        |        |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 543 | Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ                                                                                                                 | шт     | 1     |
| 544 | до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1<br>Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм <sup>2</sup> | 1000м  | 0,015 |
| 545 | Гак на опорі універсальний CSC 16uz                                                                                                                    | шт     | 1     |
| 546 | Хомут CCD 9-62                                                                                                                                         | шт     | 1     |
| 547 | Бандажна стрічка IF 207                                                                                                                                | шт     | 1     |
| 548 | Скріпка CF 20                                                                                                                                          | шт     | 12    |
| 549 | Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4                                                                                                      | шт     | 2     |
| 550 | Затискач прокалюючий абонентський TTD 151 NEO                                                                                                          | шт     | 4     |
| 551 | Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ                                                                                                               | 1м шин | 2     |
| 552 | Смуга сталеві оцинкована 40x4                                                                                                                          | м      | 2     |
| 553 | Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ                                                                                                    | шт     | 3     |
| 554 | Електрод заземлення 4 м, 16 мм                                                                                                                         | шт     | 3     |
| 555 | Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ                                                                                       | опора  | 1     |
| 556 | Провідник діам. 10 мм 3,0 м                                                                                                                            | шт     | 1     |
| 557 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм <sup>2</sup>                                                                       | 100 м  | 0,04  |
| 558 | Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м                                                                                                            | шт     | 1     |
| 559 | Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0,027]                                                                                                            | шт     | 1     |
| 560 | ЩВБ 400x529x136                                                                                                                                        | шт     | 1     |
| 561 | Комплект кріплення на опорі БМ25-БМ43                                                                                                                  | шт     | 1     |
| 562 | Шпилька                                                                                                                                                | шт     | 4     |
| 563 | Гайка                                                                                                                                                  | шт     | 8     |
| 564 | Шайба                                                                                                                                                  | шт     | 8     |
| 565 | Кутик                                                                                                                                                  | шт     | 4     |
| 566 | Хомут Х22/1                                                                                                                                            | шт     | 2     |
| 567 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А                           | шт     | 2     |
| 568 | Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6                                                                                                           | шт     | 1     |
| 569 | Автоматичний вимикач 3-полюсний                                                                                                                        | шт     | 1     |



|           |                                                                                                                                                                                                       |        |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25A       |                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| ETIMAT 10 |                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 570       | Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі                                                                                                                                              | шт     | 1       |
| 571       | Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA                                                                                                                                         | шт     | 1       |
|           | <u>Локальний кошторис 04-01-02 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>                                                                                                                           | -      | -       |
| 572       | Лічильник GAMA 300 G3M.144                                                                                                                                                                            | шт     | 1       |
| 573       | Модем MCL 5.10                                                                                                                                                                                        | шт     | 1       |
|           | <u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу</u>                                                                                                                                     | -      | -       |
|           | <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>                                                                                                                                                                       |        |         |
| 574       | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/                                                | 1000м3 | 0,01613 |
| 575       | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ | 1000м3 | 0,02076 |
| 576       | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                        | 100м3  | 0,0542  |
| 577       | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                                              | м3     | 5,96    |
| 578       | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                                                   | 1000м3 | 0,01613 |
| 579       | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                                           | т      | 45,815  |
|           | <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>                                                                                                                                                                      |        |         |
| 580       | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням                                                                                                           | 1000м  | 0,06    |
| 581       | Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм                                                                                                         | м      | 60,6    |
| 582       | Відвід 90 литий PE 100 діам.32                                                                                                                                                                        | шт     | 4       |
| 583       | Трійник рівнопрохідний литий PE 100 діам.32                                                                                                                                                           | шт     | 1       |
| 584       | Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32x1"                                                                                                                                                       | шт     | 7       |

|     |                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 585 | Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм                                                                                                                                  | шт     | 2      |
| 586 | Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A                                                                                                                                                         | шт     | 2      |
| 587 | Укладання сталевих водопровідних труб                                                                                                                                                                 | 1000м  | 0,001  |
| 588 | діаметр труб 100 мм \гільзи\<br>Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм                                                             | м      | 1      |
| 589 | Улаштування круглих колодязів зі збірної залізобетону у сухих ґрунтах                                                                                                                                 | 10м3   | 0,1534 |
| 590 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                                                 | шт     | 2      |
| 591 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                                         | шт     | 1      |
| 592 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                                               | шт     | 1      |
| 593 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                                                                                                             | шт     | 1      |
| 594 | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                                                                                     | шт     | 1      |
| 595 | Драбина С2                                                                                                                                                                                            | шт     | 1      |
|     | <u>Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі каналізації</u>                                                                                                                                     | -      | -      |
|     | <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>                                                                                                                                                                       |        |        |
| 596 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/                                                | 1000м3 | 0,0108 |
| 597 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокіштовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ | 1000м3 | 0,0063 |
| 598 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1                                                                                                                                        | 100м3  | 0,02   |
| 599 | Пісок природний, рядовий                                                                                                                                                                              | м3     | 2,2    |
| 600 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                                                   | 1000м3 | 0,0088 |
| 601 | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                                           | т      | 11,025 |

|     |                                                                                                               |       |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|     | <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>                                                                              |       |        |
| 602 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                   | 10м3  | 1,3    |
| 603 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм                                               | 1000м | 0,025  |
| 604 | Труби поліетиленові 110х3,4 SN8                                                                               | м     | 25     |
| 605 | Укладання сталевих водопровідних труб                                                                         | 1000м | 0,001  |
| 606 | діаметр труб 200 мм \гільзи\<br>Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній           | м     | 1      |
| 607 | діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм<br>Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | 10м3  | 0,0563 |
| 608 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                         | шт    | 1      |
| 609 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                 | шт    | 1      |
| 610 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                       | шт    | 1      |
| 611 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                     | шт    | 1      |
| 612 | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                             | шт    | 1      |
| 613 | Драбина С2                                                                                                    | шт    | 1      |
| 614 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах                                        | 10м3  | 0,1534 |
| 615 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                         | шт    | 2      |
| 616 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                | шт    | 1      |
| 617 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                       | шт    | 1      |
| 618 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1                                                     | шт    | 1      |
| 619 | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                             | шт    | 1      |
| 620 | Драбина С2                                                                                                    | шт    | 1      |
| 621 | Улаштування піщаної засипки для дренажу                                                                       | 10м3  | 0,05   |
| 622 | Улаштування щебеневої засипки для дренажу                                                                     | 10м3  | 0,05   |
| 623 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова<br>обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового       | 100м2 | 0,095  |

|     |                                                                                                                                                            |         |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     | мурування,<br>цеглі, бетону                                                                                                                                |         |          |
| 624 | Улаштування вимощення з<br>асфальтобетонної суміші товщиною<br>покриття 2,5 см                                                                             | 1м2     | 6        |
| 625 | Суміші асфальтобетонні<br><u>Локальний кошторис 07-01-01 на</u><br><u>покриття та вимощення</u>                                                            | т       | 0,357    |
|     | <u>Розділ 1. Вимощення (тип 1)</u>                                                                                                                         | -       | -        |
| 626 | Ущільнення ґрунту основи під<br>вимощення                                                                                                                  | 100м2   | 0,9      |
| 627 | Улаштування одношарової основи зі<br>щебеню за товщини 15 см                                                                                               | 1000м2  | 0,09     |
| 628 | Улаштування вимощення з бетону<br>товщиною покриття 10 см                                                                                                  | 1м2     | 90       |
| 629 | Улаштування покриття із фігурних<br>елементів мощення з використанням<br>готової піщано-цементної суміші,<br>площадок та тротуарів, ширина понад<br>2<br>м | 1000 м2 | 0,09     |
| 630 | Установлення бетонних бортових<br>каменів на бетонну основу, за ширини<br>борту у верхній його частині до 100<br>мм                                        | 100 м   | 0,70747  |
| 631 | Суміші бетонні готові важкі, клас<br>бетону<br>С8/10                                                                                                       | м3      | 3,395856 |
| 632 | Камені бортові 500х200х60<br><br><u>Локальний кошторис 07-01-02 на</u><br><u>огороження</u>                                                                | шт      | 141,5    |
|     | <u>Розділ 1. Огороження</u>                                                                                                                                | -       | -        |
| 633 | Улаштування воріт двостулкових з<br>установленням металевих стовпів                                                                                        | 100шт   | 0,01     |
| 634 | Ворота "Оригінал" Н1,73 L5,0<br>чар.200х50х5,0 Zn+ППл (в комплекті<br>замок, ручка)                                                                        | шт      | 1        |
| 635 | Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2<br>100х100х3 Zn+ППл для воріт                                                                                               | шт      | 2        |
| 636 | Улаштування хвіртки з установленням<br>стовпів металевих                                                                                                   | 100шт   | 0,01     |
| 637 | Хвіртка Н1,73 L1,0 (в комплекті<br>замок,<br>ручка)                                                                                                        | шт      | 1        |
| 638 | Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2<br>56х36х1,5 Zn+ППл                                                                                                         | шт      | 2        |
| 639 | Установлення металевої огорожі з<br>сітчастих панелей по залізобетонних<br>стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м                                            | 100м    | 0,8      |
| 640 | Панель Н1,73 чар.200х50х3,0/4,0<br>Zn+ППл                                                                                                                  | м2      | 151,2    |

|     |                                                    |    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|----|
| 641 | Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2<br>56x36x1,5 Zn+ППл | шт | 26 |
|-----|----------------------------------------------------|----|----|

Затверджено: Директор  
КП

"Ірпіньжитлоінвестбуд"

\_\_\_\_\_

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи

\_\_\_\_\_

Юлія ЗВОНОК