

Затверджено

Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво приватного житлового будинку №21/1 по вул. Гостомельське Шосе, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03898
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,12102
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,16
4	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту на 20м для зворотньої засипки до місця складування)	1000м3	0,05498
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03898
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5498

8	Перевезення ґрунту до 10 км завезення родючого ґрунту	т	193,6
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0164
10	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,24
11	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 3 прохода	1000м2	0,041
<u>Розділ 2. Фундаменти</u>			
-	монолітна подушка	-	-
12	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	7,8
13	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	7,8
14	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,061
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	6,222
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,111
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	11,21655
18	Арматура клас A500С, діаметр 10 мм стіни фундаменту	т	0,2996
19	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,337
20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	34,05385
21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,16
22	Арматура клас A240С, діаметр 6 мм	т	0,0579

23	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,0352
24	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,242816
25	Мастика бітумна фундаментна	т	0,728448
<u>Розділ 3. Монолітна плита підлоги Пм-1</u>		-	-
26	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,8217
27	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	8,2
28	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	0,8217
29	Плівка гідробар'єрна	м2	79,387
30	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,04
31	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,08
32	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,98604
33	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,98604
34	Мастика бітумна фундаментна	т	0,25045416
35	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0788832
36	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,175
37	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	17,7625
38	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,051
39	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,5781

40	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,293238
<u>Розділ 4. Стіни</u>			
41	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	52,3
42	Газоблок 300*200*600	м3	51,777
43	Суміш клейова для газоблоків	кг	1307,5
44	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,2487232
45	Руберойд	м2	57,53
46	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,5202
47	Газоблок 120*200*600	м3	5,14998
48	Суміш клейова для газоблоків	кг	118,6056
49	Руберойд	м2	4,1616
50	Піна монтажна	л	65,5452
51	Кріплення анкерні металеві	т	0,015606
52	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	208,08
53	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,07
54	Перемички з/б марки 1ПБ13-1	шт	2
55	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П	шт	1
56	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	4
	перемичка Прм-1		
57	Улаштування перемичок	100м3	0,0016

58	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,1624
59	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00666
60	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01392
	Перемичка Прм-2		
61	Улаштування перемичок	100м3	0,0007
62	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,07105
63	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00732
64	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00333
	перемичка Прм-3		
65	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
66	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,01015
67	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00024
68	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00208
	перемичка Прм-4		
69	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
70	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,01015
71	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00021
72	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00172
	<u>Розділ 5. Вентиляційні канали</u>	-	-
73	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,6
74	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,04
75	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,925
76	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний	шт	74

77	Опорядження стін вентиляційної шахти металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,0484
78	Утеплювач фольгоізована базальтова вата т.100мм	м2	5,082
79	Сайдинг металевий	м2	5,7112
80	Профілі металеві оцинковані	м	19,36
81	Нащільник сталевий	м	5,4208
82	Профіль кутовий з сіткою	м	2,662
83	Паронітові прокладки	100шт	0,1936
84	кронштейни	шт	19,36
85	саморізи 4,2x16	шт	193,6
<u>Розділ 6. Монолітні пояси</u>		-	-
-	Монолітний пояс МП-1		
86	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0117
87	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,18755
88	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1314
89	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0108
90	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,02556
Монолітний пояс МП-2			
91	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082
92	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,8323
93	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,06523
94	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,007
95	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,013068
Монолітний пояс МП-3			
96	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0145

97	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,47175
98	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,12727
99	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02185
100	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,0264915
101	Арматура клас А240С, діаметр 14 мм (анкер А1 34шт по 850мм)	т	0,03502
<u>Розділ 7. Перекриття</u>			
		-	-
102	Улаштування переkritтів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,95
103	Плівка пароробар'єрна	м2	104,5
104	Руберойд	м2	4987,5
105	Балка переkritтя 200 x 50 L= 4470	м3	1,12
106	Балка переkritтя 200 x 50 L= 4350	м3	0,52
107	Балка переkritтя 200 x 50 L= 1060	м3	0,04
108	Балка переkritтя 100 x 50 L= 3000	м3	0,57
109	Контрбрус 100 x 50 L= 1500	м3	0,07
110	Контрбрус 100 x 50 L= 1750	м3	0,11
111	Дошка 125x25 L= 328 м.п.	м3	1,95
112	Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-85кг/м3	м3	18,6
113	Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-85кг/м3	м3	9,3
114	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,93
115	Гідробар'єр	м2	102,3
116	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,95

117	Плити OSB товщина 18 мм	м2	99,75
118	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,438
119	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,095
120	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006
121	Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6 ВП (1000Х600)	комплект	1
<u>Розділ 8. Покрівля</u>		-	-
122	Виготовлення та установлення крокв	м3	6,61
123	Руберойд	м2	16,4944
124	мауерлат 150х150	м3	0,54
125	кроква та затяжка 200х50	м3	3,58
126	кобилка 150х50	м3	0,48
127	кобилка 100х50	м3	0,28
128	контробрешітка 50х50	м3	0,52
129	обрешітка 50х50	м3	1,21
130	Кутик 90х90х65 для кріплення крокви (крокви 68шт х 2)	шт	136
131	Шпильки М12 в комплекті з гайками (4шт на кутик)	шт	544
132	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,661
133	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,165
134	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	1,65
135	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-1,65
136	Металочерепиця	м2	173,25

137	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1750,65
138	Планка конька	м	13,2
139	Карнизна планка	м	32,472
140	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	12
141	Торцева планка	м	21,648
142	Шпильки М12 в комплекті з гайками	шт	179,85
143	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,65
144	Плівка гідробар'єрна	м2	181,5
<u>Розділ 9. Карнизи</u>		-	-
145	Збирання карнизів	100м2	0,384
146	Карниз 100 х 50	м3	0,26
147	Лобова дошка 220 х 25	м3	0,25
148	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,9
149	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,141
150	Підшивання карнизу металосайдингом по дереву	100м2	0,384
151	Металосайдинг	м2	40,32
152	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	307,2
<u>Розділ 10. Водостічна система</u>		-	-
153	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,1415
154	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	5
155	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	5
156	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4

157	Кронштейн ринви ПВХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	42
158	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2
159	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права	шт	2
160	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,162
161	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	4
162	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	12
163	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	16
164	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	16
<u>Розділ 11. Заповнення прорізів</u>		-	-
-	Вікна		
165	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,07364
166	Силікон	л	0,721672
167	Дюбель рамний 10x100	шт	20,47192
168	Піна монтажна	л	1,58326
169	Блоки віконні металопластикові	м2	7,364
170	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0714
171	Силікон	л	1,071
172	Дюбель рамний 10x100	шт	20
173	Піна монтажна	л	2,6775
174	Блоки віконні металопластикові	м2	7,14
175	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах	100м2	0,006

	житлових і громадських будівель		
176	Силікон	л	0,102
177	Піна монтажна	л	0,3372
178	Блоки віконні металопластикові	м2	0,6
179	Установлення віконних зливів	100м	0,076
180	Саморізи	шт	26,828
181	Відливи віконні ширина 100 мм	м	7,8812
182	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,076
183	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	7,752
184	Піна монтажна	л	1,05488
	Двері		
185	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021
186	Піна монтажна	л	0,27993
187	Анкер рамний 10х152	шт	8
188	Блоки дверні металеви утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100Х1000)	м2	2,1
189	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9	1 блок	6
190	Герметик силіконовий	кг	0,54
191	Піна монтажна	л	3,276
192	Наличники	м	63,6
193	Анкер рамний 10х152	шт	48
194	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800)	м2	3,36

195	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)	м2	5,4
196	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1
197	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10 (2100x1000)	м2	2,1
198	Піна монтажна	л	0,59
199	Наличники	м	11,4
200	Анкер рамний 10x152	шт	8
	<u>Розділ 12. Внутрішнє опорядження</u>	-	-
-	Стеля		
201	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,8217
202	Профіль CD 60	м	209,5335
203	Профіль UD 27	м	73,953
204	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	73,953
205	Саморізи 3,5*9,5	шт	1281,852
206	Підвіс в комплекті	шт	57,519
207	Тяга підвісу	шт	57,519
208	Подовжувач профіля 60/7	шт	24,651
209	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	139,689
210	Дюбель 6x40 металевий	шт	57,519
211	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	138,0456
212	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,8217
213	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	86,2785

214	Стрічка армувальна серпанка	м	81,3483
215	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	1725,57
216	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	29,33469
217	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,8217
218	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	123,255
219	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,8217
220	Шпаклівка фінішна	т	0,147906
221	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8217
	Стіни		
222	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	2,1847
223	Маячні профілі металеві оцинковані	м	185,6995
224	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	240,317
225	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	4369,4
226	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,1179
227	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,969
228	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	353,7
229	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	23
230	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,3026
231	Шпаклівка фінішна	т	0,414468

232	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,3026
233	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,486
234	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,572
235	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	315,9
236	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,7316
237	Хрестики для укладання плитки	шт	206,064
Підлоги			
238	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	4,1085
239	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	83,8134
240	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,8217
241	Плівка паробар'єрна	м2	90,387
242	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,8217
243	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	369,765
244	Сітка зварна 100/100/3	м2	90,387
245	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8217
246	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	0,8217
247	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,5723
248	Ламінат	м2	58,3746

249	Клей Tarbikol RS-88	кг	1,8892
250	Підложка під ламінат	м2	58,3746
251	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	9,311321
252	Планки перехідні Т-подібні	м	4,532616
253	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2494
254	Плитка керамічна для підлоги	м2	25,4388
255	Хрестики для укладання плитки	шт	105,7456
256	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	162,11
257	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,12564
258	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,4745
259	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	70,7005
260	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,24
261	Плитки плінтусні	м	13,98
262	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,448
263	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,56544
<u>Розділ 13. Утеплення фасадів</u>		-	-
264	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,56
Цоколь підземна частина			
265	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм без опорядження	100 м2	0,648
266	Профіль цокольний	м	2,1384

267	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	777,6
268	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	6,9336
269	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	74,52
270	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	523,584
271	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	7,128
272	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,6480
273	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,6480
274	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,648
275	Мембрана дренажна шиповідна	м2	71,28
276	Планка кріпильна мембрана	м	36
277	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,648
278	Плівка гідробар'єрна	м2	71,28
цоколь надземна частина			
279	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,216
280	Профіль цокольний	м	0,7128
281	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	259,2
282	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	70,47
283	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	4,437
284	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	13,1022
285	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,3112
286	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	30,015

287	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	210,888
288	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	2,871
	стіни фасада		
289	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,876
290	Профіль цокольний	м	6,1908
291	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2251,2
292	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	506,52
293	Грунтуюча фарба силіконова	л	31,892
294	Силіконова фарба	л	94,1752
295	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	215,74
296	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1515,808
297	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	20,636
298	Базальтова теплоізоляція т. 150мм щільністю 125-145кг/м3	м2	200,732
299	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0435
300	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	53,07
301	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	11,9625
302	Грунтуюча фарба силіконова	л	0,7395
303	Силіконова фарба	л	2,1837

304	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	5,568
305	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	35,148
306	Базальтова теплоізоляція т. 50мм щільністю 125-145кг/м3	м2	3,045
<u>Розділ 14. Ганки та сходи</u>			
-	тераса	-	-
Фундамент тераси			
307	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,49
308	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,49
309	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,00245
310	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,2499
311	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,038
312	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	3,857
313	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1804
314	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0279
315	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,037494
316	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,328
317	Мастика бітумна фундаментна	т	0,07872
318	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,02624
Плита тераси			
319	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,1053
320	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006

321	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,612
322	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,1053
323	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,1053
324	Мастика бітумна фундаментна	т	0,025344
325	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,008424
326	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0211
327	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	2,14165
328	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,17575
329	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00315
330	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,032202
сходи			
Фундамент сходів			
331	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,3
332	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,3
333	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015
334	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,153
335	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,016
336	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,624
337	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,09562
338	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00288
339	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,01773

340	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,084
341	Мастика бітумна фундаментна	т	0,02016
342	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,00672
	Плита сходів		
343	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,05874
344	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0015
345	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,153
346	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,05874
347	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,05874
348	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0140976
349	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0046992
350	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0083
351	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,84245
352	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0783
353	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0014
354	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,014346
	опорядження ганків та сходів		
355	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2137
356	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	21,7974
357	Хрестики для укладання плитки	шт	90,6088

358	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	111,124
359	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,70198
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на електромонтажні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Щитова</u>	-	-
360	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
361	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318x630x109	шт	1
362	Замок для щитка	шт	1
363	Заглушка 5 модулів	шт	3
364	Шина нульова в корпусі 4x15	шт	4
365	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
366	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
367	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26
368	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1
369	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	4
370	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1
371	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
372	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
373	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
374	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	9

375	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1
376	Індикатор напруги 3-фаз SON-3K	шт	1
377	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4
378	Проміжне реле VS316K 230	шт	4
379	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3
380	Тримач плавкого запобіжника 14x51	шт	3
381	Плавка вставка запобіжника 14x51 63A	шт	3
382	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
383	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
384	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1
<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>		-	-
385	Прокладання лотків	100м	0,15
386	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	5
387	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	5
388	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1
389	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,95
390	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	200
391	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
392	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,297

393	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
394	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12
395	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12
396	Акcesуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1
397	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
398	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20
399	Акcesуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1
400	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,25
401	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,35
402	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,05
403	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	160
404	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	15
405	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,4
406	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,7
407	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,3
408	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	340
409	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
410	Кабель ВВГнгд 4x16	м	30

411	Кабель ВВГнгд 5х16	м	5
412	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25
413	Провід ПВЗнгд 1х16	м	5
414	Провід ПВЗнгд 1х4	м	20
415	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	40
<u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>		-	-
416	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,4
417	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	30
418	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	10
419	Рамка 1-на	шт	28
420	Рамка 2-на	шт	6
421	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	3
422	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	3
423	Прокладка IP44	шт	10
424	Коробка монтажна	шт	40
425	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
426	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
427	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06
428	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6
429	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6
430	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02

431	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2
432	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4
433	Рамка 1-на	шт	8
434	Коробка монтажна	шт	8
435	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1
436	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
437	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	3
438	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1
439	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	1
440	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	3
441	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01
442	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1
<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>		-	-
443	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07
444	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2275
445	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,65
446	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	80
447	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1
448	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10

449	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10
450	З'єднувач смуга-смуга	шт	5
451	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
452	Шафа на стінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
453	Корпус під ГЗШ	шт	1
454	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03
455	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
456	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1
457	Піна протипожежна Soudal	шт	1
458	Антикорозійна стрічка DENSO 10 м	шт	1
459	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1,01
460	Провід ПВ1нгд 1х6	м	60
461	Провід ПВ1нгд 1х4	м	40
462	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-03 на електрообладнання</u>	-	-
463	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
464	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,16
465	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	16

466	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14
467	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4
468	Затискач діам. 20 мм	шт	3
469	Перехід діам. 20x1/2" мм	шт	12
470	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	3
471	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,07
472	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	7
473	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10
474	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5
475	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2
476	Перехід 32x1" мм	шт	3
477	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2
478	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4
479	Затискач діам. 32 мм	шт	6
480	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	1
481	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	6
482	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1
483	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
484	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4
485	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9
486	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	9

487	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03
488	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	3
489	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11	шт	1
490	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1
491	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм \гільза\	100м	0,005
492	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,005
493	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
494	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
495	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	1
496	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	1
497	Картридж CRVF4520ECO	шт	1
498	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1
499	Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-480	шт	1
500	Змішувач для умивальника	комплект	1
501	Змішувач для мийки	комплект	1
502	Установлення змішувачів	10шт	0,1
503	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1
<u>Розділ 2. Водопровід Т3</u>		-	-

504	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,13
505	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3 мм	м	13
506	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10
507	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1
508	Перехід діам. 20x1/2 мм	шт	9
509	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03
510	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,1 мм	м	3
511	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2
512	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	1
513	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	3
514	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
515	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6
516	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	6
<u>Розділ 3. Каналізація побутова K1</u>		-	-
517	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0605
518	Труба діам. 50мм 2000	шт	1
519	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	1
520	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	5
521	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	1

522	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2
523	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2
524	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	5
525	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1
526	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	1
527	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6
528	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1975
529	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	4
530	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	3
531	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5
532	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	3
533	Труба діам. 110 мм, 250 мм	шт	3
534	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	9
535	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	2
536	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	4
537	Хрестовина 110/110/110	шт	1
538	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
539	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	4
540	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2
541	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4

542	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,005
543	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5
544	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1
545	Унітаз зі змивним бачком	шт	1
546	Сидіння для унітазу	шт	1
547	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	1
548	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1
549	Умивальник одинарний	комплект	1
550	П'єдестал	комплект	1
551	Сифон для умивальника	шт	1
552	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,1
553	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1
554	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1
555	Мийка кухонна	шт	1
556	Сифон для мийки	шт	1
557	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1
558	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-05 на опалення та вентиляцію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. котельная</u>	-	-
559	Установлення котлів електричних	шт	1
560	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
561	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1

	1000 мм		
562	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
563	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
564	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
565	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3
<u>Розділ 2. Опалення</u>		-	-
556	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,10536
567	Радіатори сталеві тип 33 500x600	шт	1
568	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	2
569	Радіатори сталеві тип 22 500x900	шт	2
570	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2
571	Радіатори сталеві тип 22 500x400	шт	1
572	Установлення кранів повітряних	комплект	8
573	Термостатична головка R468CX001	шт	8
574	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	8
575	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8
576	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
577	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
578	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1
579	Клапан зворотній 1" BV	шт	1

580	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,46
581	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	46
582	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	17
583	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20мм	шт	40
584	Муфта з'єднувальна 20	шт	12
585	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
586	Обвод 20	шт	6
587	Перехідник-редукція 25x20	шт	4
588	Затискач діам. 20 мм	шт	46
589	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,16
590	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	16
591	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	4
592	Муфта з'єднувальна 25	шт	4
593	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	2
594	Затискач діам. 25 мм	шт	16
595	З'єднувач латунний 1/2	шт	16
596	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,25
597	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	25
598	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11

599	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2
600	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	7
601	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	4
602	Муфта з'єднувальна 32	шт	7
603	Обвод 32	шт	1
604	Перехідник-редукція 32x25	шт	6
605	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4
606	Затискач діам. 32 мм	шт	25
607	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3
608	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
609	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
610	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	23
611	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	8
612	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	13
613	Стрічка монтажна	шт	2
614	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03
615	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3
616	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02
617	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2

	<u>Розділ 3. Вентиляція</u>	-	-
618	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2
619	ґрати вентиляційні ОНГ 300х150	шт	1
620	ґрати вентиляційні ОНГ 150х150	шт	1
621	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
622	Вентилятори осьові G-95, d-100мм	шт	1
	прокладання повітроводів		
623	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,032185
624	Вентиляційний вихід 110/13/350 з трубою гофрованою діам. 110 мм довжиною 1250 мм	шт	2
625	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті з трубою діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	3
626	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,85
627	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	3,33625
628	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1
629	Установлення зонтів над вентшахтою	м2	1,6
630	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,4
631	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	4
632	Установлення аераторів діаметром патрубка 280 мм	шт	4
633	Аератори витяжні в зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	4
	<u>Локальний кошторис 01-01-06 на опалювальне обладнання</u>	-	-

634	Котел електричний	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-07 на</u> <u>внутрішнє газопостачання</u>	-	-
635	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1
636	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1
637	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1
638	Фільтр газовий 1"	шт	1
639	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
640	Лічильники газу G2,5	шт	1
641	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
642	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
643	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2
644	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
645	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
646	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
647	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45

648	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048
649	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
650	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01
651	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Обладнання, що не монтується</u>	-	-
652	Стіл обідній	шт	1
653	Стілець	шт	4
654	Шафа для одягу	шт	1
655	Диван	шт	1
656	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур)	шт	1
657	Холодильник	шт	1
658	Витяжка кухонна	шт	1
	<u>Розділ 2. Сантехобладнання</u>	-	-
659	Плита газова	шт	1
660	Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується	грн.	101467,41
	<u>Локальний кошторис 01-01-09 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>	-	-
-	Установка ЩВО на 0,4кВ на з/б приставці		
661	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1
662	Приставка ПТ 43-2	шт	1
663	Пісок природний, рядовий	м3	0,5

664	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1
665	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1
666	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03
667	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
668	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
669	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
670	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм ²	1000м	0,015
671	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1
672	Хомут CCD 9-62	шт	1
673	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
674	Скріпка CF 20	шт	12
675	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
676	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
677	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
678	ЩВВ 400x529x136	шт	1
679	Комплект кріплення на опору БМ25-БМ43	шт	1
680	Шпилька	шт	4
681	Гайка	шт	8
682	Шайба	шт	8
683	Кутик	шт	4
684	Хомут X22/1	шт	2

685	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
686	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1
687	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1
688	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1
689	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	прокладання кабеля		
690	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
691	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,525
692	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
693	Пісок природний, рядовий	м3	3
694	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
695	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
696	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
697	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
698	Стрічка сигнальна	м	15
699	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,3
700	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
701	Аксесуари для труб д.50 УФ	комплект	1
702	Поворот 90 град. до труб діам. 50 мм ІР-67	шт	12

703	Муфта діам. 50 мм IP-67	шт	12
704	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб 100 мм	100м	0,03
705	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
	Заземлення		
706	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
707	Смуга сталеві оцинкована 40x4	м	2
708	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
709	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3
710	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
711	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
712	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,04
713	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
714	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-010 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
715	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1
716	Модем MCL 5.10	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-011 на зовнішні мережі водопроводу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
717	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м ³	0,002

718	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03
719	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,055
720	Пісок природний, рядовий	м3	2,5
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>		-	-
721	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,25
722	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03
723	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	30
724	Сідлове відгалуження д.50х25мм	шт	1
725	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	2
726	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3
727	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1
728	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
729	Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A	шт	1
730	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,0015
731	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,5
732	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
733	Лічильники холодної води	шт	1
734	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1

	улаштування колодязів		
735	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0064
736	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0096
737	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04
738	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,086
739	Пісок природний, рядовий	м3	1,6
740	Перевезення ґрунту до 18 км	т	19,2
741	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0417
742	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
743	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
744	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
745	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
746	Драбина С4	шт	1
747	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	4
748	Суміші асфальтобетонні	т	0,2856
749	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0015
750	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	1,5

751	Сідлове відгалуження д.50x25мм	шт	1
752	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,0005
753	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5
<u>Локальний кошторис 01-01-012 на зовнішні мережі каналізації</u>			
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
754	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,006
755	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,03
756	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,122
757	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,087
758	Пісок природний, рядовий	м3	2,1
759	Перевезення ґрунту до 18 км	т	25,6
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
760	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,36
761	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018
762	Труби поліетиленові 110x3,4 SN8	м	18
763	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1

764	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,0015
765	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,5
	<u>Розділ 3. улаштування колодязів</u>	-	-
766	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0745
767	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
768	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
769	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
770	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
771	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
772	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
773	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
774	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2
775	Драбина С1-02	шт	2
776	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	10м3	0,18
777	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	12
778	Суміші асфальтобетонні	т	0,8568
	<u>Локальний кошторис 01-01-013 на зовнішні мережі газопостачання</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-

779	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027
780	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003
781	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015
782	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027
783	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045
784	Пісок природний, рядовий	м3	3
785	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>		-	-
786	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025
787	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	25,25
788	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6
789	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3
790	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2
791	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1

792	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см ²] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1
793	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-014 на покриття та вимощення</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Тротуари (тип 1)</u>	-	-
794	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,32
795	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м ³	1,488
796	Камені бортові 500x200x60	шт	64
797	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м ²	0,3521
798	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м ²	0,3521
799	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м ²	0,3521
800	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м ²	0,03521
	<u>Розділ 2. Вимощення (тип 2)</u>	-	-
801	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,5188
802	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м ³	2,496
803	Камені бортові 500x200x60	шт	104

804	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,5188
805	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,5188
806	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,5188
807	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,041504
808	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,233408
809	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5188
810	Сітка зварна 100/100/4	м2	57,068
811	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,05188
	<u>Локальний кошторис 01-01-015 на огорожу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки</u>	-	-
812	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,54
813	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,9
814	Труба профільна 60х60х4	м	67,5
815	Секція огорожі «РУБІЖ» зі зварної сітки 1800, 5.0, 3000	шт	18
816	Труба профільна 40х40х3	м	166
817	Профнастил	м2	21
818	Улаштування воріт двостулкових з	100шт	0,01

	установленням металевих стовпів		
819	Каркас воріт	шт	1
820	Труба профільна 100x100x4	м	10
821	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
822	Каркас хвітки	шт	1
823	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1178
824	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1178
825	Облицювання каркасів воріт та хвітки сталених профільованим листом	100м2	0,08
826	Профнастил	м2	8,4
	<u>Локальний кошторис 01-01-017 на розчищення території будівництва від зруйнованих будівель</u>	-	-
827	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	6
828	Розбирання підземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	4,5
829	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,365
830	Перевезення сміття до 10 км	т	105

Затверджено: Директор
КП
"Ірпінжитлоінвестбуд"

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи _____

Юлія ЗВОНОК