

Затверджено

Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво приватного житлового будинку №29 по вул. Гостомельське Шосе, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0257
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0583
3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,023
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,027
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,23
6	Перевезення ґрунту до 10 км (58,3м3)	т	102
	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>	-	-
-	арк.3 140623-КР		
7	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	7,4
	ФМЛ-1 (арк.6 140623-КР)		

8	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350)/С20/25, крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1856
9	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	18,8384
10	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,038
11	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,1397
12	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм ФМ-1 (арк.7 140623-КР), ФМ-2 (арк.8 140623-КР)	т	0,3307
13	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350)/С20/25, крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0349
14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,54235
15	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,00231
16	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,03511
17	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм арк.3 140623-КР	т	0,05541
18	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,812
19	Мастика бітумна Аквамаст фундаментна	т	0,195
20	Праймер бітумний баугут <u>Розділ 3. Ганок (арк.10 140623-АР)</u>	т	0,065
21	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0012

22	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00375
23	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012
24	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6,563
25	Улаштування основи щебеневої	1 м3	2,342
26	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,342
27	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,02342
28	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,38884
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2428
30	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	24,7656
31	Хрестики для укладання плитки	шт	151
32	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	126,256
33	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,02312
	<u>Розділ 4. Монолітна плита підлоги Пм-1</u>	-	-
34	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	10,541
35	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	10,541
36	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,10541
37	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	10,752
38	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,0541

39	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,0541
40	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	1,0541
41	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок	100м2	1,0541
42	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0541
43	Сітка, діаметр 5 мм 150х150мм	м2	115,951
<u>Розділ 5. Стіни</u>		-	-
-	арк.10 140623-КР		
44	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	41,7
45	Газобетонні U-блок 300 мм А13С-300х200х500-D400-B2(M30)-F25-K	м3	41,283
46	Суміш клейова для газоблоків	кг	1042,5
47	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,0158
48	Еврорубероид Бикроэласт ЭПП 2.5 мм	м2	45,2
49	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,2616
50	Блок вентиляційних каналів 260х260х200	шт	48
51	Блок вентиляційних каналів 370х350х200	шт	24
52	Суміш клейова для газоблоків	кг	31,54
53	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,4316
54	Газоблок 100_200_600	м3	14,17284
55	Суміш клейова для газоблоків	кг	228
56	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,042948
57	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	11,4528

	арк.12 140623-КР		
58	Улаштування перемичок /бетон важкий В 20 (М250)/С16/20, крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0226
59	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20, крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	2,2939
60	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01968
61	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,05977
	К1 (2шт) арк.13 140623-КР		
62	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 25 (М350)/С20/25, крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0038
63	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25, крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,3857
64	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,007
65	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,0404
	<u>Розділ 6. Монолітний пояс Арм-1 (арк.16 140623-КР)</u>	-	-
66	Улаштування поясів в опалубці/бетон важкий В 20 (М250)/С16/20, крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0101
67	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20, крупність заповнювача більше 10-20 мм	м3	1,02515
68	Арматура клас А240, діаметр 6 мм	т	0,0143
69	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,0869
70	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00472
71	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00064
72	Лист t8x250 г/к	т	0,00408
	<u>Розділ 7. Перекриття (арк.15 140623-КР)</u>	-	-

73	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	1,0541
74	Балка двутапавая 20Б1	т	0,50176
75	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,112
76	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,112
77	Плівка пароробар"єрна	м2	121,8
78	Супердифузна мембрана чотиришарова мембрана Strotex Extreme щільність 170	м2	121,8
79	Еврорубероид Бикроэласт ЭПП 2.5 мм	м2	55,34
80	Балка перекриття 100 х 200 L= 3875	м3	0,93
81	Балка перекриття 100 х 200 L= 4200	м3	1,008
82	Балка перекриття 100 х 200 L= 5525	м3	1,326
83	Мінеральна вата товщиною 250мм	м3	36,608
84	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,3264
85	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006
86	Люк зі складними сходами на горище	комплект	1
<u>Розділ 8. Покрівля</u>		-	-
87	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,45
88	Діагональна кроква 100Х200(н)	м3	0,58
89	Брус 150х150	м3	0,447
90	Брус (50х2)х50	м3	0,149
91	Мауерлат 100 х 100	м3	0,436
92	Дошка 50х200н мм	м3	2,838
93	Еврорубероид Бикроэласт ЭПП 2.5 мм	м2	8,48042
94	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,445

95	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,116
96	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	1,16
97	Плити OSB товщина 18 мм	м2	118,32
98	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,16
99	Гідробар'єр	м2	127,6
100	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	1,8304
101	Брус 50х50	м3	4,576
102	Металочерепиця 0,45	м2	210,496
103	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1720
104	Планка конька	м	28,5
105	Карнизна планка	м	52,6
106	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	24
	Всього по розділу 8		
	<u>Розділ 9. Карнизи</u>	-	-
107	Збирання карнизів	100м2	0,247
108	Карниз 100 х 50	м3	0,247
109	Лобова дошка 220 х 25	м3	1,235
110	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,6175
111	Поліпшене фарбування карнизів колером олійним по дереву	100м2	0,247
	<u>Розділ 10. Водостічна система</u>	-	-
112	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,494
113	Ринва водостічна Bvryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	16

114	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	12
115	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
116	Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	100
117	Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
118	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,15
119	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	5
120	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	8
121	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	20
122	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	20
	<u>Розділ 11. Заповнення прорізів</u>	-	-
-	Вікна		
123	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06
124	Силікон	л	0,588
125	Дюбель рамний 10x100	шт	6
126	Піна монтажна	л	1,29
127	Блоки віконні металопластикові	м2	6
128	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,117
129	Силікон	л	1,755

130	Дюбель рамний 10x100	шт	24
131	Піна монтажна	л	4,3875
132	Блоки віконні металопластикові	м2	11,7
133	Установлення віконних зливів	100м	0,11
134	Саморізи	шт	28
135	Відливи віконні ширина 100 мм	м	11,407
136	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,11
137	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	11,22
138	Піна монтажна	л	1,5268
Двері			
139	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1078
140	Піна монтажна	л	1,436974
141	Анкер рамний 10x152	шт	16
142	Блоки дверні металопластикові	м2	2,14
143	Блоки дверні терасні	м2	8,64
144	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	2
145	Блоки дверні внутрішні 2,1_0,7	м2	2,94
146	Заповнення дверних прорізів	1 блок	4
147	Блоки дверні внутрішні 2,07_0,9	м2	7,44
<u>Розділ 12. Утеплення фасадів</u>		-	-

148	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,2264
	Цоколь підземна частина		
149	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,219
150	Профіль цокольний	м	0,7227
151	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	262,8
152	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,3433
153	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	25,185
154	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	248,5
155	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	7
156	Декоративне штукатурення фасаду	100м2	-0,2190
157	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні силікатне	100м2	-0,2190
158	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,996
159	Профіль цокольний	м	3,2142
160	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1195,2
161	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	268,92
162	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	16,93
163	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	50
164	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	82,8

165	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	683
166	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	19
167	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х100 мм	м2	77,04
168	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ ЕКСТРА 1200х600х50 мм	м2	77,04
169	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,047
170	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	57,34
171	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	12,925
172	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	0,799
173	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	кг	2,3594
174	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	6,016
175	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	29
176	Утеплювач ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 1200х600х50 мм	м2	6,58
	<u>Розділ 13. Внутрішнє опорядження</u>	-	-
-	Стеля		
177	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,0541
178	Профіль CD 60	м	268,7955
179	Профіль UD 27	м	94,869
180	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	73,8

181	Саморізи 3,5_9,5	шт	1644,396
182	Підвіс в комплекті	шт	74
183	Тяга підвісу	шт	74
184	Подовжувач профіля 60/7	шт	32
185	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	179
186	Дюбель 6x40 металевий	шт	74
187	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	177
188	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,0541
189	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	110,6805
190	Стрічка армувальна серпанка	м	104
191	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	2214
192	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	37,63
193	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,0541
194	Шпаклівка фінішна	т	0,158115
195	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,0541
	Стіни		

196	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом	100м2	3,4561
197	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,47
198	Безпідчане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,4561
199	Шпаклівка фінішна	т	0,34561
200	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,4561
201	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,3776
202	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3776
203	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	38,1376
204	Хрестики для укладання плитки	шт	160
205	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	245,44
206	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,33056
Підлоги			
207	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,0541
208	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,0541
209	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,2705

210	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	107,5182
211	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,0541
212	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 50 мм)	100м2	1,0541
213	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0541
214	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 16х2 мм	шт	474
215	Сітка зварна 100/100/3	м2	115,95
216	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,7919
217	Ламінат	м2	80,7738
218	Клей Tarbikol RS-88	кг	316,76
219	Підложка під ламінат	м2	80,7738
220	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	12,88
221	Планки перехідні Т-подібні	м	6
222	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2622
223	Плитка керамічна для підлоги	м2	26,7444
224	Хрестики для укладання плитки	шт	111
225	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	170,43
226	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,64532
227	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,8703

228	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	130
229	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,995
230	Плитка кераміна для підлоги	м2	2,03
231	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	10,37
232	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,91
-	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Щитова</u>	-	-
233	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
234	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318х630х109	шт	1
235	Шина нульова в корпусі 4х15	шт	4
236	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
237	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
238	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27
239	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1
240	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	5
241	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1
242	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
243	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
244	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
245	Реле, установлюване на пультах і	шт	9

	панелях [0,0009]		
246	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1
247	Індикатор напруги 3-фаз SON-3K	шт	1
248	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4
249	Проміжне реле VS316K 230	шт	4
250	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
251	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
251	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ [0,324]	комплект	1
	<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>	-	-
252	Прокладання лотків	100м	0,21
254	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	7
255	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	7
256	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1
257	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,94
258	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	300
259	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
260	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,297
261	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
262	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12
263	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12

264	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
265	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20
266	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,05
267	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,35
268	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,1
269	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	278
270	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	21
271	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3
272	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	1,5
273	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	459
274	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
275	Кабель ВВГнгд 4x16	м	31
276	Кабель ВВГнгд 5x16	м	5
277	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25
278	Провід ПВЗнгд 1x16	м	5
279	Провід ПВЗнгд 1x4	м	21
280	Коробка відгалужувальна 410 С4 100x100x50	шт	50
	<u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>	-	-
281	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,49

282	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	38
283	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	11
284	Рамка 1-на	шт	37
285	Рамка 2-на	шт	6
286	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	4
287	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	4
288	Прокладка IP44	шт	11
289	Коробка монтажна	шт	49
290	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
291	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
292	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,11
293	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	11
294	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	11
295	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02
296	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2
297	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4
298	Рамка 1-на	шт	13
299	Коробка монтажна	шт	13
300	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,14
301	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
302	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	4

303	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1
304	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	2
305	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	5
306	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01
307	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1
	<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	-	-
308	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07
309	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,07
310	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6
311	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	60
312	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5
313	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	5
314	З'єднувач смуга-стрижень	шт	5
315	З'єднувач смуга-смуга	шт	5
316	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
317	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0, 027]	шт	1
318	Корпус під ГЗШ	шт	1
319	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03
320	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
321	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного	100 м	0,81

	ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²		
322	Провід ПВ1нгд 1х6	м	50
323	Провід ПВ1нгд 1х4	м	30
324	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на електрообладнання</u>	-	-
325	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
256	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,26
327	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	26
328	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	13
329	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	5
330	Затискач діам. 20 мм	шт	4
331	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	2
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,05
333	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,5 мм	м	5
334	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8
335	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4
336	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1
337	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2

338	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	12
339	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	10
340	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4
341	Затискач діам. 32 мм	шт	4
342	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	2
343	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	8
344	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	4
345	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
346	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	6
347	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2
348	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	18
349	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	2
350	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03
351	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	3
352	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11	шт	1
353	Перехід редукційний литий PE100 50x32 SDR11	шт	1
354	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32x1"	шт	1
355	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм \гільза\	100м	0,005

356	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,5
357	Установлення змішувачів	10шт	0,2
358	Змішувач для мийки	комплект	1
359	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1
360	Змішувач для умивальника	комплект	2
<u>Розділ 2. Водопровід ТЗ</u>		-	-
361	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,23
362	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	23
363	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9
364	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
365	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,02
366	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм	м	2
367	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1
368	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1
369	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2
370	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	5
371	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1
372	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	4
373	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
374	Ізоляція трубопроводів трубками із	10 м	1,7

	спіненого каучуку, поліетилену		
375	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	17
	<u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u>	-	-
376	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,108
377	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	7
378	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	6
379	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	2
380	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2
381	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2
382	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	9
383	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1
384	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	2
385	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	7
386	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,313
387	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	5
388	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	6
389	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	7
390	Труба діам. 110 мм, 750 мм	шт	6
391	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	2
392	Труба діам. 110 мм, 150 мм	шт	2
393	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	8

394	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	3
395	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	2
396	Трійник ПВХ діам. 110x50x87,5	шт	2
397	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	2
398	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	2
399	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	1
400	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2
401	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	7
402	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,005
403	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5
404	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2
405	Унітаз зі змивним бачком	шт	2
406	Сидіння для унітазу	шт	2
407	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2
408	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2
409	Умивальник одинарний	комплект	2
410	П'єдестал	комплект	2
411	Сифон для умивальника	шт	2
412	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,1
413	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1
414	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1

415	Мийка кухонна	шт	1
416	Сифон для мийки	шт	1
417	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1
418	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
	<u>Розділ 4. Встановлення лічильника</u>	-	-
420	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1
420	Лічильники холодної води	шт	1
421	Клапани зворотні діаметр 20 мм	шт	1
422	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
423	Фільтри для очищення води в трубопроводах	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на опалення та вентиляцію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Теплогенераторна</u>	-	-
424	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1
425	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
426	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1
427	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
428	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
429	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
430	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3
	<u>Розділ 2. Опалення</u>	-	-
431	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,12936
432	Радіатори сталеві тип 22 500x1800	шт	1

433	Радіатори сталеві тип 22 500x1100	шт	6
434	Установлення кранів повітряних	комплект	7
435	Термостатична головка R468CX001	шт	7
436	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	7
437	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	7
438	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
439	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
440	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1
441	Клапан зворотній 1" BV	шт	1
442	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3
443	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	30
444	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30
445	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	1
446	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	16
447	Муфта з'єднувальна 20	шт	8
448	Обвод 20	шт	6
449	Перехідник-редукція 25x20	шт	4
450	Затискач діам. 20 мм	шт	30
451	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,32

452	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	32
453	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	4
454	Муфта з'єднувальна 25	шт	8
455	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	2
456	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4
457	Затискач діам. 25 мм	шт	32
458	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,26
459	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	26
460	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	14
461	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	6
462	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	5
463	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	8
464	Муфта з'єднувальна 32	шт	7
465	Обвод 32	шт	2
466	Перехідник-редукція 32x25	шт	6
467	Перехідник-редукція 32x20	шт	4
468	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4
469	Затискач діам. 32 мм	шт	26
470	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	4
471	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
49	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,8

473	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	30
474	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	32
475	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	26
476	Стрічка монтажна	шт	2
477	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм \футляр\	100м	0,02
478	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2
479	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02
480	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2
	Всього по розділу 2		
	<u>Розділ 3. Вентиляція</u>	-	-
481	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4
482	ґрати вентиляційні ОНГ 250х250	шт	2
483	ґрати вентиляційні ОНГ 200х200	шт	1
484	ґрати вентиляційні ОНГ 200х100	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на опалювальне обладнання</u>	-	-
485	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на внутрішнє газопостачання</u>	-	-
486	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1

487	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1
488	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1
489	Фільтр газовий 1"	шт	1
490	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
491	Лічильники газу G2,5	шт	1
492	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
493	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
494	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2
495	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
496	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
497	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
498	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45
499	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048
500	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
501	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01

502	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>	-	-
-	Обладнання, що не монтується		
503	Стіл обідній	шт	1
504	Стілець	шт	4
505	Шафа для одягу	шт	1
506	Диван	шт	1
507	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур) в комплекті: шафа стояча 800мм під мийку з фасадами - 1шт, шафа стояча 600мм з фасадами - 6шт, шафа стояча 600мм без фасадів - 2шт; шафа підвісна 600мм з фасадами - 4шт; барний стіл БС 06 1200x1200x400мм - 1шт, фурнітура, ручки, ніжки.	шт	1
508	Холодильник	шт	1
509	Витяжка кухонна	шт	1
	Сантехобладнання		
510	Плита газова	шт	1
511	Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується	грн.	84150,24
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>	-	-
512	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
513	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
514	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
515	Пісок природний, рядовий	м3	3
516	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1	100 м	0,15

	м до 1 кг		
517	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
518	Кабель ВВГнгд 4х16	м	31
519	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
520	Стрічка сигнальна	м	15
521	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1
522	Приставка ПТ 43-2	шт	1
523	Пісок природний, рядовий	м3	0,5
524	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1
525	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1
526	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03
527	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
528	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
529	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
530	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,015
531	Гак на опорі універсальний CSC 16uz	шт	1
532	Хомут CCD 9-62	шт	1
533	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
534	Скріпка CF 20	шт	12
535	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
536	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
537	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
538	Смуга сталеві оцинкована 40х4	м	2

539	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
540	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3
541	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
542	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
543	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04
544	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
545	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1
546	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм [0, 027]	шт	1
547	ЩВО 400x529x136	шт	1
548	Комплект кріплення на опору БМ25-БМ43	шт	1
549	Шпилька	шт	4
550	Гайка	шт	8
551	Шайба	шт	8
552	Кутик	шт	4
553	Хомут Х22/1	шт	2
554	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
555	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1
556	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1
557	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1
558	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	<u>Локальний кошторис 04-01-02 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
559	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1

560	Модем MCL 5.10	шт	1
<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі водопроводу</u>			
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
561	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,01613
562	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,02076
563	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0542
564	Пісок природний, рядовий	м3	5,96
565	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01613
566	Перевезення ґрунту до 10 км	т	45,815
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
567	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,06
568	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	60,6
569	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	4
570	Трійник рівнопрохідний литий PE 100 діам.32	шт	1
571	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32x1"	шт	7
572	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2
573	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	2

574	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,001
575	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1
576	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534
577	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
578	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
579	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
580	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
581	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
582	Драбина С2	шт	1
	<u>Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі каналізації</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
583	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0108
584	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0063
585	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02
586	Пісок природний, рядовий	м3	2,2
587	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0088
588	Перевезення ґрунту до 18 км	т	11,025
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-

589	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,3
590	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,025
591	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	25
592	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,001
593	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1
594	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0563
595	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
596	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
597	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
598	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
599	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
600	Драбина С2	шт	1
601	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534
602	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
603	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
604	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
605	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
606	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
607	Драбина С2	шт	1
608	Улаштування піщаної засипки для дренажу	10м3	0,05
609	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	10м3	0,05

610	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,095
611	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	6
612	Суміші асфальтобетонні	т	0,357
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на покриття та вимощення</u>			
-	<u>Розділ 1. Вимощення (тип 1)</u>	-	-
613	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,70747
614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,395856
615	Камені бортові 500х200х60	шт	141,5
616	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,62
617	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,062
618	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,62
619	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 10 см)	100м2	-0,620
620	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,062
<u>Локальний кошторис 07-01-02 на огороження</u>			
-	<u>Розділ 1. Огороження</u>	-	-
622	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01
623	Ворота "Оригінал" Н1,73 L5,0 чар.200х50х5,0 Zn+ППл (в комплекті замок, ручка)	шт	1

624	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 100х100х3 Zn+ППл для воріт	шт	2
625	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
626	Хвіртка Н1,73 L1,0 (в комплекті замок, ручка)	шт	1
627	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56х36х1,5 Zn+ППл	шт	2
628	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,8
629	Панель Н1,73 чар.200х50х3,0/4,0 Zn+ППл	м2	151,2
630	Стовп "Оригінал/Стандарт" Н2,2 56х36х1,5 Zn+ППл	шт	26

Затверджено: Директор
КП

"Ірпінжитлоінвестбуд"

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи _____

Юлія ЗВОНОК