

Затверджено

**Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво
приватного житлового будинку № 31 по вул. Гостомельське
Шосе, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого
внаслідок агресивних дій російської федерації проти України"**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03898
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08103
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,12
4	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту на 20м для зворотньої засипки до місця складування)	1000м3	0,05098
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12

6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03898
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5098
8	Перевезення ґрунту до 10 км завезення родючого ґрунту	т	129,632
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0164
10	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,24
11	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 3 прохода	1000м2	0,041
<u>Розділ 2. Фундаменти</u>		-	-
-	монолітна подушка		
12	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	10,1
13	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	10,1
14	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,021
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,142
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,111
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	11,21655
18	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм стіни фундаментів	т	0,2996
19	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,392
20	Бетон кл. С20/25, F100, W6м	м3	39,984

21	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,89
22	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,045
23	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,3483
24	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,69
25	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,2152
26	Мастика бітумна фундаментна	т	0,6456
	<u>Розділ 3. Монолітна плита підлоги Пм-1</u>	-	-
27	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	8,8
28	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	8,8
29	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	0,7117
30	Плівка гідробар"ерна	м2	78,287
31	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,033
32	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,366
33	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,854
34	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,854
35	Мастика бітумна фундаментна	т	0,216916
36	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,08
37	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,146
38	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	14,819

39	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0459
40	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,3351
41	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,24858
<u>Розділ 4. Стіни</u>		-	-
42	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	47,3
43	Газоблок 300*200*600	м3	46,827
44	Суміш клейова для газоблоків	кг	1182,5
45	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,2487232
46	Руберойд	м2	50,677
47	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,5202
48	Газоблок 120*200*600	м3	5,14998
49	Суміш клейова для газоблоків	кг	118,6056
50	Руберойд	м2	4,1616
51	Піна монтажна	л	65,5452
52	Кріплення анкерні металеві	т	0,015606
53	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	208,08
<u>Розділ 5. Перемички монолітні Прм</u>		-	-
-	перемичка Прм-1		
54	Улаштування перемичок	100м3	0,0016
55	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,1624
56	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00666
57	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01392
Перемичка Прм-2			
58	Улаштування перемичок	100м3	0,0007

59	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,07105
60	Арматура клас A500С, діаметр 12 мм	т	0,00732
61	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00333
	перемичка Прм-3		
62	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
63	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,01015
64	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00024
65	Арматура клас A500С, діаметр 12 мм	т	0,00208
	перемичка Прм-4		
66	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
67	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,01015
68	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00021
69	Арматура клас A500С, діаметр 12 мм	т	0,00172
70	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,11
71	Перемички з/б марки 1ПБ13-1	шт	2
72	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П	шт	1
73	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	4
	<u>Розділ 6. Вентиляційні канали</u>	-	-
74	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,1
75	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,84
76	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,8
77	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний	шт	64

78	Опорядження стін вентиляційної шахти металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,0424
79	Утеплювач фольгоізована базальтова вата т.100мм	м2	4,452
80	Сайдинг металевий	м2	5,0032
81	Профілі металеві оцинковані	м	16,96
82	Нащільник сталевий	м	4,7488
83	Профіль кутовий з сіткою	м	2,332
84	Паронітові прокладки	100шт	0,1696
85	кронштейни	шт	16,96
86	саморізи 4,2x16	шт	169,6
	<u>Розділ 7. Монолітні пояси</u>	-	-
-	Монолітний пояс МП-1		
87	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0117
88	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,18755
89	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1314
90	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0108
91	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,02556
	Монолітний пояс МП-2		
92	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082
93	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,8323
94	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,06523
95	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,007
96	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,013068
	Монолітний пояс МП-3		
97	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0145
98	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,47175

99	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,12727
100	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02185
101	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,0264915
102	Арматура клас А240С, діаметр 14 мм (анкер А1 34шт по 850мм)	т	0,03502
	<u>Розділ 8. Перекриття</u>	-	-
103	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,75
104	Плівка пароробар"ерна	м2	91,3
105	Руберойд	м2	43,575
106	Балка перекриття 200 х 50	м3	1,86
107	Балка перекриття 100 х 50	м3	0,82
108	Дошка 125х25	м3	1,2
109	Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-85кг/м3	м3	15
110	Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-85кг/м3	м3	7,5
111	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,75
112	Гідробар'єр	м2	82,5
113	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,75
114	Плити OSB товщина 18 мм	м2	78,75
115	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,388
116	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,075
117	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006
118	Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6 ВП (1000Х600)	комплект	1

	<u>Розділ 9. Покрівля</u>	-	-
119	Виготовлення та установлення крокв	м3	4,8
120	Руберойд	м2	16,4944
121	мауерлат 150х75	м3	0,6
122	кроква 200х100	м3	2,98
123	кобилка 200х50	м3	0,48
124	Кутик 90х90х65 для кріплення крокви (крокви 64штх2)	шт	128
125	Шпильки М12 в комплекті з гайками (4шт на кутик)	шт	512
126	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,48
127	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,15
128	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	1,5
129	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-1,5
130	Металочерепиця	м2	157,5
131	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1591,5
132	Планка конька	м	13,2
133	Карнизна планка	м	29,52
134	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	12
135	Торцева планка	м	19,68
136	Шпильки М12 в комплекті з гайками	шт	163,5
137	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,5
138	Плівка гідробар'єрна	м2	165

	<u>Розділ 10. Карнизи</u>	-	-
139	Збирання карнизів	100м2	0,30084
140	Карниз 100 х 50	м3	0,2
141	обрешетка 50х50	м3	1,6
142	подшивка 100х25	м3	0,4
143	Підшивка карниза 240 х 25	м3	0,2
144	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,22
145	Підшивання карнизу металосайдингом по дереву	100м2	0,30084
146	Металосайдинг	м2	36,8
147	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	240
	<u>Розділ 11. Водостічна система</u>	-	-
148	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,1415
149	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	5
150	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	5
151	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
152	Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	42
153	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2
154	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права	шт	2
155	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,162
156	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	4
157	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	12
158	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	16
159	Гак хомути Bryza L=250мм	шт	16

	<u>Розділ 12. Заповнення прорізів</u>	-	-
-	Вікна		
160	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,07364
161	Силікон	л	0,721672
162	Дюбель рамний 10х100	шт	20,47192
163	Піна монтажна	л	1,58326
164	Блоки віконні металопластикові	м2	7,364
165	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0714
166	Силікон	л	1,071
167	Дюбель рамний 10х100	шт	20
168	Піна монтажна	л	2,6775
169	Блоки віконні металопластикові	м2	7,14
170	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,006
171	Силікон	л	0,102
172	Піна монтажна	л	0,3372
173	Блоки віконні металопластикові	м2	0,6
174	Установлення віконних зливів	100м	0,076
175	Саморізи	шт	26,828
176	Відливи віконні ширина 100 мм	м	7,8812
177	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,076
178	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	7,752
179	Піна монтажна	л	1,05488
	Двері		

180	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021
181	Піна монтажна	л	0,27993
182	Анкер рамний 10х152	шт	8
183	Блоки дверні металеві утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100Х1000)	м2	2,1
184	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	6
185	Піна монтажна	л	3,276
186	Наличники	м	63,6
187	Анкер рамний 10х152	шт	48
188	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800)	м2	3,36
189	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)	м2	5,4
190	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1
191	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10 (2100х1000)	м2	2,1
192	Піна монтажна	л	0,59
193	Наличники	м	11,4
194	Анкер рамний 10х152	шт	8
-	<u>Розділ 13. Внутрішнє опорядження</u>	-	-
-	Стеля		
195	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,7117
196	Профіль CD 60	м	181,4835
197	Профіль UD 27	м	64,053

198	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	64,053
199	Саморізи 3,5*9,5	шт	1110,252
200	Підвіс в комплекті	шт	49,819
201	Тяга підвісу	шт	49,819
202	Подовжувач профіля 60/7	шт	21,351
203	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	120,989
204	Дюбель 6x40 металевий	шт	49,819
205	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	119,5656
206	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,7117
207	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	74,7285
208	Стрічка армувальна серпанка	м	70,4583
209	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	1494,57
210	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	25,40769
211	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,7117
212	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	106,755
213	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,7117
214	Шпаклівка фінішна	т	0,128106
215	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7117
Стіни			

216	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,9847
217	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	218,317
218	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	3969,4
219	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,1179
220	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,969
221	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	353,7
222	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	23
223	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	2,1026
224	Шпаклівка фінішна	т	0,378468
225	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,1026
226	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,486
227	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,572
228	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	315,9
229	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,7316
230	Хрестики для укладання плитки	шт	206,064
	Підлоги		
231	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,5585
232	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	72,5934
233	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,7117

234	Плівка паробар'єрна	м2	78,287
235	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7117
236	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 16х2 мм	шт	320,265
237	Сітка зварна 100/100/3	м2	78,287
238	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7117
239	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	0,7117
240	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,4723
241	Ламінат	м2	48,1746
242	Клей Tarbikol RS-88	кг	1,8892
243	Підложка під ламінат	м2	48,1746
244	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	7,684321
245	Панки перехідні Т-подібні	м	3,740616
246	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2394
247	Плитка керамічна для підлоги	м2	24,4188
248	Хрестики для укладання плитки	шт	101,5056
249	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	155,61
250	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,71964
251	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,4745
252	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	70,7005
253	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,24
254	Плитки плінтусні	м	13,98

255	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,448
256	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,56544
	<u>Розділ 14. Утеплення фасадів</u>	-	-
257	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,56
	Цоколь підземна частина		
258	Утеплення цоколя в землі екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм	100 м2	0,517
259	Профіль цокольний	м	39,6
260	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	620,4
261	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	5,5319
262	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	59,455
263	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	417,736
264	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	5,687
265	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,5170
266	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,5170
267	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,517
268	Мембрана дренажна шиповідна	м2	56,87
269	Планка кріпільна мембрана	м	39,8
270	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,517
271	Плівка гідробар'єрна	м2	56,87
	цоколь надземна частина		

272	Утеплення цоколя на фасаді екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі.	100 м2	0,1367
273	Профіль цокольний	м	0,45111
274	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	164,04
275	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	36,909
276	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	2,3239
277	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	6,86234
278	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	1,46269
279	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	15,7205
280	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	110,4536
281	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	1,5037
	стіни фасаду		
282	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,3876
283	Профіль цокольний	м	4,57908
284	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1665,12
285	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	374,652
286	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	23,5892
287	Силіконова фарба	л	69,65752
288	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	159,574
289	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1121,1808

290	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	15,2636
291	базальтова теплоізоляція товщиною 150мм щільністю 125-145кг/м3	м2	148,4732
292	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0435
293	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	53,07
294	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	11,9625
295	Грунтуюча фарба силіконова	л	0,7395
296	Силіконова фарба	л	2,1837
297	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	5,568
298	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	35,148
299	Базальтова теплоізоляція т. 50 мм, щільність 125-145 кг/м3	м2	4,6545
	<u>Розділ 15. Сходи і ганки</u>	-	-
-	ганок		
300	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,7
301	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,008
302	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,816
303	Улаштування залізобетонного ганку	100м3	0,065
304	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	6,5975
305	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1804
306	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,012
307	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,034632

308	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,12
309	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0288
310	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0096
	сходи		
311	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,4
312	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0025
313	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,255
314	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,18
315	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,18
316	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0432
317	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0144
318	Улаштування сходів залізобетонних	100м3	0,028
319	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	2,842
320	Арматура клас A500C, діаметр 10 мм	т	0,18
321	Арматура клас A-240C, діаметр 8 мм	т	0,012
322	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,03456
	опорядження сходів і ганків		
323	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2137
324	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	21,7974
325	Хрестики для укладання плитки	шт	90,6088

326	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	111,124
327	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,70198
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на електромонтажні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Щитова</u>	-	-
328	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
329	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318x630x109	шт	1
330	Замок для щитка	шт	1
331	Заглушка 5 модулів	шт	3
332	Шина нульова в корпусі 4x15	шт	4
333	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
334	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
335	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26
336	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1
337	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	4
338	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1
339	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
340	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
341	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
342	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	9
343	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1

344	Індикатор напруги 3-фаз SON-3K	шт	1
345	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4
346	Проміжне реле VS316K 230	шт	4
347	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3
348	Тримач плавкого запобіжника 14x51	шт	3
349	Плавка вставка запобіжника 14x51 63A	шт	3
350	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
351	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
352	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1
	<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>	-	-
353	Прокладання лотків	100м	0,15
354	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	5
355	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	5
356	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1
357	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,95
358	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	200
359	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
360	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,297
361	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
362	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12

363	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12
364	Акcesуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1
365	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
366	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20
367	Акcesуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1
368	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,25
369	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,35
370	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,05
371	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	160
372	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	15
373	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,4
374	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,7
375	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,3
376	Кабель ВВГнгд 3x2,5	м	340
377	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
378	Кабель ВВГнгд 4x16	м	30
379	Кабель ВВГнгд 5x16	м	5
380	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25

381	Провід ПВЗнгд 1х16	м	5
382	Провід ПВЗнгд 1х4	м	20
383	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	40
	<u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>	-	-
384	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,4
385	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	30
386	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	10
387	Рамка 1-на	шт	28
388	Рамка 2-на	шт	6
389	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	3
390	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	3
391	Прокладка IP44	шт	10
392	Коробка монтажна	шт	40
393	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
394	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
395	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06
396	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6
397	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6
398	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02
399	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2
400	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4
401	Рамка 1-на	шт	8
402	Коробка монтажна	шт	8

403	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1
404	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
405	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	3
406	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1
407	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	1
408	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	3
409	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01
410	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1
	<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	-	-
411	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07
412	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2275
413	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,65
414	Смуга сталевая оцинкована 40x4	м	80
415	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1
416	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10
417	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10
418	З'єднувач смуга-смуга	шт	5
419	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
420	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
421	Корпус під ГЗШ	шт	1

422	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03
423	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
424	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1
425	Піна протипожежна Soudal	шт	1
426	Антикорозійна стрічка Denso 10 м	шт	1
427	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1,01
428	Провід ПВ1нгд 1х6	м	60
429	Провід ПВ1нгд 1х4	м	40
430	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-03 на електрообладнання</u>	-	-
431	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
432	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,16
433	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	16
434	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14
435	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4
436	Затискач діам. 20 мм	шт	3
437	Перехід діам. 20х1/2" мм	шт	12
438	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	3

439	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,07
440	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	7
441	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10
442	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5
443	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2
444	Перехід 32x1" мм	шт	3
445	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2
446	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4
447	Затискач діам. 32 мм	шт	6
448	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	1
449	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	6
450	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1
451	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
452	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4
453	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9
454	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	9
455	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03
456	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	3
457	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11	шт	1

458	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32x1"	шт	1
459	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм \гільза\	100м	0,005
460	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,005
461	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
462	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
463	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	1
464	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	1
465	Картридж CRVF4520ECO	шт	1
466	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1
467	Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-480	шт	1
468	Змішувач для умивальника	комплект	1
469	Змішувач для мийки	комплект	1
470	Установлення змішувачів	10шт	0,1
471	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1
<u>Розділ 2. Водопровід ТЗ</u>		-	-
472	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,13
473	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3 мм	м	13
474	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10
475	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1

476	Перехід діам. 20x1/2 мм	шт	9
477	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03
478	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,1 мм	м	3
479	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2
480	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	1
481	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	3
482	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
483	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6
484	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	6
	<u>Розділ 3. Каналізація побутова K1</u>	-	-
485	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0605
486	Труба діам. 50мм 2000	шт	1
487	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	1
488	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	5
489	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	1
490	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2
491	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2
492	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	5
493	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1
494	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	1

495	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6
496	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1975
497	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	4
498	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	3
499	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5
500	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	3
501	Труба діам. 110 мм, 250 мм	шт	3
502	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	9
503	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	2
504	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	4
505	Хрестовина 110/110/110	шт	1
506	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
507	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	4
508	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2
509	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4
510	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,005
511	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5
512	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1
513	Унітаз зі змивним бачком	шт	1
514	Сидіння для унітазу	шт	1

515	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	1
516	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1
517	Умивальник одинарний	комплект	1
518	П'єдестал	комплект	1
519	Сифон для умивальника	шт	1
520	Установлення ванн купальних сталєх	10компл.	0,1
521	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1
522	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1
523	Мийка кухонна	шт	1
524	Сифон для мийки	шт	1
525	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1
526	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-05 на опалення та вентиляцію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. котельная</u>	-	-
527	Установлення котлів електричних	шт	1
528	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєх безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
529	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1
530	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
531	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
532	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
533	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3
	<u>Розділ 2. Опалення</u>	-	-
534	Установлення радіаторів сталєх	100кВт	0,10536
535	Радіатори сталеві тип 33 500x600	шт	1

536	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	2
537	Радіатори сталеві тип 22 500x900	шт	2
538	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2
539	Радіатори сталеві тип 22 500x400	шт	1
540	Установлення кранів повітряних	комплект	8
541	Термостатична головка R468CX001	шт	8
542	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	8
543	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8
544	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
545	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
546	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1
547	Клапан зворотній 1" BV	шт	1
548	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,46
549	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	46
550	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	17
551	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20мм	шт	40
552	Муфта з'єднувальна 20	шт	12
553	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2

554	Обвод 20	шт	6
555	Перехідник-редукція 25x20	шт	4
556	Затискач діам. 20 мм	шт	46
557	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,16
558	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	16
559	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	4
560	Муфта з'єднувальна 25	шт	4
561	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	2
562	Затискач діам. 25 мм	шт	16
563	З'єднувач латунний 1/2	шт	16
564	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,25
565	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	25
566	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11
567	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2
568	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	7
569	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	4
570	Муфта з'єднувальна 32	шт	7
571	Обвод 32	шт	1
572	Перехідник-редукція 32x25	шт	6
573	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4

574	Затискач діам. 32 мм	шт	25
575	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3
576	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
577	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
578	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	23
579	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	8
580	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	13
581	Стрічка монтажна	шт	2
582	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03
583	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3
584	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм (футляр)	100м	0,02
585	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2
<u>Розділ 3. Вентиляція</u>		-	-
586	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2
587	ґрати вентиляційні ОНГ 300x150	шт	1
588	ґрати вентиляційні ОНГ 150x150	шт	1
589	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
590	Вентилятори осьові G-95, d-100мм	шт	1
	прокладання повітроводів		

591	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,032185
592	Вентиляційний вихід 110/13/350 з трубою гофрованою діам. 110 мм довжиною 1250 мм	шт	2
593	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті з трубою діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	3
594	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,85
595	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	3,33625
596	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1
597	Установлення зонтів над вентиляційною шахтою	м2	1,6
598	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубків до 250 мм	10вузол	0,4
599	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	4
560	Установлення аераторів діаметром патрубків 280 мм	шт	4
601	Аератори витяжні в зібраному вигляді, діаметр патрубків 280 мм	шт	4
	<u>Локальний кошторис 01-01-06 на опалювальне обладнання</u>	-	-
602	Котел електричний	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-07 на внутрішнє газопостачання</u>	-	-
603	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1
604	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1
605	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1
606	Фільтр газовий 1"	шт	1

607	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
608	Лічильники газу G2,5	шт	1
609	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
610	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
611	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2
612	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
613	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
614	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
615	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45
616	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048
617	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
618	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01
619	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
-	<u>Локальний кошторис 01-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Обладнання, що не монтується</u>	-	-
620	Стіл обідній	шт	1
621	Стілець	шт	4

622	Шафа для одягу	шт	1
623	Диван	шт	1
624	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур)	шт	1
625	Холодильник	шт	1
626	Витяжка кухонна	шт	1
	<u>Розділ 2. Сантехобладнання</u>	-	-
627	Плита газова	шт	1
628	Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується	грн.	101467,41
	<u>Локальний кошторис 01-01-09 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>	-	-
629	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
630	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
631	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
632	Пісок природний, рядовий	м3	3
633	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
634	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
635	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
636	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
637	Стрічка сигнальна	м	15
638	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1
639	Приставка ПТ 43-2	шт	1
640	Пісок природний, рядовий	м3	0,5

641	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1
642	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1
643	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03
644	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
645	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
646	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
647	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x16 мм ²	1000м	0,015
648	Гак на опорі універсальний CSC 16uz	шт	1
649	Хомут CCD 9-62	шт	1
650	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
651	Скріпка CF 20	шт	12
652	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
653	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
654	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
655	Смуга сталеві оцинкована 40x4	м	2
656	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
657	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3
658	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
659	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
660	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,04

661	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
662	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1
663	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
664	ЩВО 400x529x136	шт	1
665	Комплект кріплення на опору БМ25-БМ43	шт	1
666	Шпилька	шт	4
667	Гайка	шт	8
668	Шайба	шт	8
669	Кутик	шт	4
670	Хомут Х22/1	шт	2
671	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
672	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1
673	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1
674	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1
675	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-010 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
676	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1
677	Модем MCL 5.10	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-011 на зовнішні мережі водопроводу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
678	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,002

679	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0025
680	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
681	Пісок природний, рядовий	м3	0,25
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
682	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,025
683	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,034
684	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	34
685	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	1
686	Трійник рівнопрохідний литий PE 100 діам.32	шт	1
687	Перехід PE-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	7
688	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4
689	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	2
690	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
691	Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A	шт	1
692	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,0015
693	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,5
694	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
695	Лічильники холодної води	шт	1
696	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення	10шт	0,1

	діаметром 25 мм		
	<u>Розділ 3. Улаштування колодязів</u>	-	-
697	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534
698	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
699	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
700	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
701	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
702	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
703	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
704	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
705	Драбина С1-04	шт	1
706	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	6
707	Суміші асфальтобетонні	т	0,357
	<u>Локальний кошторис 01-01-012 на зовнішні мережі каналізації</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
708	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0062
709	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,0288
710	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0885

711	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,096
712	Пісок природний, рядовий	м3	1,8
713	Перевезення ґрунту до 18 км	т	25,6
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
714	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,225
715	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018
716	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	18
717	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,001
718	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1
	<u>Розділ 3. улаштування колодязів</u>	-	-
719	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0745
720	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
721	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
722	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
723	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
724	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
725	Драбина С1-01	шт	1
726	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0417
727	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
728	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
729	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1

730	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
731	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
732	Драбина С1-04	шт	1
733	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	12
734	Суміші асфальтобетонні	т	0,8568
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
735	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027
736	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003
737	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015
738	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027
739	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045
740	Пісок природний, рядовий	м3	3
741	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5
-	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
742	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025
743	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	25,25

744	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6
745	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3
746	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2
747	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1
748	Врізання штуцером у діючі сталіні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см ²] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1
749	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1
-	<u>Розділ 1. Тротуари (тип 1)</u>	-	-
750	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,31
751	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,488
752	Камені бортові 500x200x60	шт	62
753	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,3521
754	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,3521
755	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,3521
756	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,03521
	<u>Розділ 2. Вимощення (тип 2)</u>	-	-

757	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,5188
758	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,496
759	Камені бортові 500х200х60	шт	104
760	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,5188
761	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,5188
762	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,5188
763	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,041504
764	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,233408
765	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5188
766	Сітка зварна 100/100/4	м2	57,068
767	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,05188
-	<u>Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки</u>	-	-
767	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,54
769	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,9
770	Труба профільна 60х60х4	м	67,5
771	Секція огорожі «РУБІЖ» зі зварної сітки 1800, 5.0, 3000	шт	18
772	Труба профільна 40х40х3	м	166

773	Профнастил	м2	21
774	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01
775	Каркас воріт	шт	1
776	Труба профільна 100х100х4	м	10
777	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
778	Каркас хвітки	шт	1
779	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1178
780	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1178
781	Облицювання каркасів воріт та хвітки сталевих профільованим листом	100м2	0,08
782	Профнастил	м2	8,4
783	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	9,5
784	Розбирання підземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	5
785	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,885
786	Перевезення сміття до 30 км	т	188,5

Затверджено: Директор
КП

"Ірпіньжитлоінвестбуд"

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи _____

Юлія ЗВОНОК