

Затверджено

**Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво
приватного житлового будинку № 24/1 по вул. Багірова, в м.
Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок
агресивних дій російської федерації проти України"**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
-	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,05882
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,11015
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,187
4	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту для зворотної засипки до місця складування)	1000м3	0,05882
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,187

6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,05882
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5882
8	Перевезення ґрунту до 10 км завезення родючого шару ґрунту	т	176,064
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,019984
10	Перевезення ґрунту до 30 км	т	31,9744
11	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 3 прохода	1000м2	0,05
<u>Розділ 2. Фундаменти</u>		-	-
-	монолітна подушка під фундаменти		
12	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	5,8
13	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	11,6
14	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,032
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,264
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,167
17	Бетон кл. С20/25, F100, W6м	м3	16,9505
18	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,417
19	В'язальний дріт стіни фундаментів	100кг	0,07506
20	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,4645

21	Бетон кл. C20/25, F100, W6м	м3	47,379
22	Арматура клас A500С, діаметр 10 мм	т	3,035
23	Арматура клас A240С, діаметр 6 мм	т	0,07072
24	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,5590296
25	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,2271
26	Мастика бітумна фундаментна	т	1,014504
27	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,338168
<u>Розділ 3. Монолітна плита підлоги Пм-1</u>		-	-
28	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	1,1
29	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	11
30	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	1,1
31	Плівка паробар'єрна	м2	121
32	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,055
33	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	5,61
34	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,32
35	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,32
36	Мастика бітумна фундаментна	т	0,3168
37	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,1056
38	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,22
39	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	22,33

40	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0765
41	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	2,1169
42	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,394812
<u>Розділ 4. Стіни</u>			
		-	-
43	Мурування стін з газобетонних блоків	1 м3	56,4
44	Газоблок 300*200*600	м3	55,836
45	Суміш клейова для газоблоків	кг	1410
46	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,2927232
47	Руберойд	м2	33,84
48	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,7636
49	Газоблок 120*200*600	м3	7,55964
50	Суміш клейова для газоблоків	кг	174,1008
51	Руберойд	м2	6,1088
52	Піна монтажна	л	96,2136
53	Кріплення анкерні металеві	т	0,022908
54	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	305,44
55	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,17
56	Перемички з/б марки 1ПБ13-1	шт	6
57	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П	шт	1
58	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	6
	перемичка Прм-1		
59	Улаштування перемичок	100м3	0,0016

60	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,1624
61	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00666
62	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01392
	Перемичка Прм-2		
63	Улаштування перемичок	100м3	0,0007
64	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,07105
65	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00732
66	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00333
	перемичка Прм-3		
67	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
68	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,01015
69	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00024
70	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00208
	перемичка Прм-4		
71	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
72	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,01015
73	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00021
74	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00172
	<u>Розділ 5. Вентиляційні канали</u>	-	-
75	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,8
76	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,12
77	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,7625
78	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний	шт	61

79	Опорядження стін вентиляційної шахти металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,0485
80	Утеплювач фольгоізована базальтова вата т.100мм	м2	5,0925
81	Сайдинг металевий	м2	5,723
82	Профілі металеві оцинковані	м	19,4
83	Нащільник сталевий	м	5,432
84	Профіль кутовий з сіткою	м	2,6675
85	Паронітові прокладки	100шт	0,194
86	кронштейни	шт	19,4
87	саморізи 4,2x16	шт	194
<u>Розділ 6. Монолітні пояси та балка</u>		-	-
-	Монолітний пояс МП-1		
88	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0182
89	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,8473
90	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1906
91	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0162
92	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,037224
Монолітний пояс МП-2			
93	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0135
94	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,37025
95	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0953
96	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0116
97	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,019242
Монолітний пояс МП-3			
98	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0095

99	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,96425
100	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04871
101	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01449
102	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,011376
	Монолітний пояс МП-4		
103	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0053
104	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,53795
105	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0225
106	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0075
107	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,0054
	Монолітний пояс МП-5		
108	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0022
109	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,2233
110	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,0053
111	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0029
112	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,001476
	Балка монолітна Бм-1		
113	Улаштування балок фундаментних	100м3	0,0065
114	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,65975
115	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,10232
116	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02208
117	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,022392
	Балка монолітна Бм-2		
118	Улаштування балок фундаментних	100м3	0,0048

119	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,4872
120	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,04358
121	Арматура клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,2044
122	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01242
123	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,01008
	Анкер А-1		
124	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,05964
125	Арматура клас А240С, діаметр 12 мм, 84шт дл.800мм	т	0,05964
	<u>Розділ 7. Перекриття</u>	-	-
126	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	1,283
127	Плівка паробар'єрна	м2	141,13
128	Руберойд	м2	67,3575
129	Балка перекриття 200 х 50	м3	3,09
130	Контрбрус 100 х 50	м3	1,35
131	Лежень 100 х 100	м3	0,33
132	Дошка 125х25	м3	1,76
133	Утеплювач товщиною 200мм, щільність 50-85кг/м3	м3	22
134	Утеплювач товщина 100 мм, щільність 50-80кг/м3	м3	11
135	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	1,283
136	Гідробар'єр (супердифузна мембрана)	м2	141,13
137	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	1,283

138	Плити OSB товщина 18 мм	м2	130,866
139	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,653
140	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,1283
141	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006
142	Люк зі складними сходами на горище (600х1200)	комплект	1
<u>Розділ 8. Покрівля</u>		-	-
-	Кроква		
143	Виготовлення та установлення крокв	м3	5,39
144	Руберойд	м2	34,645
145	Мауерлат 150х150	м3	1,19
146	Стійки150х100	м3	0,28
147	Стійки100х100	м3	0,05
148	Підкос 150х100	м3	0,04
149	кроква 200х50	м3	2,64
150	Діагональна кроква 200х50	м3	0,81
151	кобилка 200х50	м3	0,38
152	Кутик 90х90х65 для кріплення крокви (68 крокв по 2 кутика)	шт	136
153	Шпильки М12 в комплекті з гайками (4шт на кутик)	шт	544
154	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,539
155	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,195
156	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	1,95

157	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-1,95
158	Металочерепиця	м2	202,8
159	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	2068,95
160	Шпильки М12 в комплекті з гайками	шт	212,55
161	Планка конька	м	35
162	Карнизна планка	м	29,835
163	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	9
164	Торцева планка	м	25,584
165	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,95
166	Плівка паробар'єрна	м2	214,5
	карниз		
167	Збирання карнизів	100м2	0,48
168	Карниз 100 х 50	м3	0,48
169	Лобова дошка 220 х 25	м3	0,34
170	конробрешітка 50х50	м3	0,86
171	обрешітка 50х50	м3	1,75
172	Підшивка карниза 100 х 25	м3	1,12
173	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,455
174	Підшивання карнизу металосайдингом по дереву	100м2	0,48
175	Металосайдинг	м2	48,96
176	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	384
	водостічна система		
177	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,45

178	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	15
179	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	20
180	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
181	Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	120
182	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2
183	Кут ринви зовнішній Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
184	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права	шт	2
185	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,3
186	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	10
187	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	24
188	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	38
189	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	38
	<u>Розділ 9. Заповнення прорізів</u>	-	-
-	Вікна		
190	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2241
191	Силікон	л	2,19618
192	Дюбель рамний 10x100	шт	62,2998
193	Піна монтажна	л	4,81815
194	Блоки віконні металопластикові	м2	22,41
195	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,03132
196	Силікон	л	0,4698

197	Дюбель рамний 10x100	шт	15,8166
198	Піна монтажна	л	1,1745
199	Блоки віконні металопластикові	м2	3,132
200	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0072
201	Дюбель рамний 10x100	шт	5,9976
202	Силікон	л	0,1224
203	Піна монтажна	л	0,40464
204	Блоки віконні металопластикові	м2	0,72
205	Установлення віконних зливів	100м	0,128
206	Саморізи	шт	45
207	Відливи віконні ширина 100 мм	м	13,4
208	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1608
209	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	16,4016
210	Піна монтажна	л	2,231904
	Двері		
211	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9	1 блок	9
212	Блоки дверні внутрішні 2100*800	м2	8,4
213	Блоки дверні внутрішні 2100x900	м2	7,2
214	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021
215	Піна монтажна	л	0,27993
216	Анкер рамний 10x152	шт	8

217	Блоки дверні зовнішні металеві утеплені з порожком обладнані ущільнювачами в елементах, посиленою конструкцією елементів кріплення та замкнення з глазком ДМ Од21-10 (2100X1000)	м2	2,1
218	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДО-21-13	1 блок	2,1
219	Блоки дверні МДФ 2100x1000	м2	2,1
220	Піна монтажна	л	0,59
221	Наличники	м	11,4
222	Анкер рамний 10x152	шт	8
<u>Розділ 10. Внутрішнє опорядження</u>		-	-
-	Стеля		
223	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,1
224	Профіль CD 60	м	280,5
225	Профіль UD 27	м	99
226	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	99
227	Саморізи 3,5*9,5	шт	1716
228	Підвіс в комплекті	шт	77
229	Тяга підвісу	шт	77
230	Подовжувач профіля 60/7	шт	33
231	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	187
232	Дюбель 6x40 металевий	шт	12,1
233	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	184,8
234	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими	100 м2	1,1

	листами.		
235	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	115,5
236	Стрічка армувальна серпанка	м	108,9
237	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	2310
238	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	39,27
239	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,1
240	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	165
241	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,1
242	Шпаклівка фінішна	т	0,198
243	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1
	Стіни		
244	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	2,83
245	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	311,3
246	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	5660
247	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	42,45
248	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,12432
249	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	13,6752
250	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	372,96
251	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	27,2
252	Шпаклювання стін і укосів мінеральною	100м2	2,95432

	шпаклівкою		
253	Шпаклівка фінішна	т	0,5317776
254	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,95432
255	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4123
256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	41,6423
257	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	267,995
258	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,73938
259	Хрестики для укладання плитки	шт	174,8152
	Підлоги		
260	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	5,5
261	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	112,2
262	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	1,1
263	Плівка поліетиленова	м2	121
264	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1
265	Фіксатор пластмасовий одинарний із заціпкою діам. 16х2 мм	шт	495
266	Сітка зварна 100/100/3	м2	121
267	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1
268	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	1,1
269	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,5304
270	Ламінат	м2	54,1008

271	Клей Tarbikol RS-88	кг	2,1216
272	Підложка під ламінат	м2	54,1008
273	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	8,629608
274	Планки перехідні Т-подібні	м	4,200768
275	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,57
276	Плитка кераміна для підлоги	м2	58,14
277	Хрестики для укладання плитки	шт	241,68
278	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	370,5
279	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,142
280	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,6471
281	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	96,4179
282	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,753
283	Плитки плінтусні	м	78,0624
284	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	19,5156
285	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,711368
<u>Розділ 11. Утеплення фасадів</u>		-	-
286	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,9688
Цоколь підземна частина			
287	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм без опорядження	100 м2	0,905
288	Профіль цокольний	м	2,9865

289	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1086
290	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	9,6835
291	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	66,7
292	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	468,64
293	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	6,38
294	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,58
295	Мембрана дренажна шиповідна	м2	63,8
296	Планка кріпильна мембрана	м	49,58
297	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,58
298	Плівка гідробар'єрна	м2	63,8
299	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,580
300	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні цоколь надземна частина	100м2	-0,580
301	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,2
302	Профіль цокольний	м	0,66
303	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	240
304	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	54
305	Грунтуюча фарба силіконова	л	3,4
306	Силіконова фарба	л	10,04
307	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,14
308	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	23

309	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	161,6
310	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	2,2
	Стіни фасаду		
311	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,3
312	Профіль цокольний	м	4,29
313	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1560
314	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	351
315	Грунтуюча фарба силіконова	л	22,1
316	Силіконова фарба	л	65,26
317	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	149,5
318	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1050,4
319	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	14,3
320	Базальтова теплоізоляція т. 150 мм, щільність 125-145кг/м3	м2	139,1
321	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,05164
322	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	63,0008
323	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	14,201
324	Грунтуюча фарба силіконова	л	0,87788
325	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	2,592328
326	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	6,60992

327	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	31,34548
328	Базальтова теплоізоляція т. 50 мм, щільність 125-145кг/м3	м2	3,6148
<u>Розділ 12. Ганки та сходи</u>		-	-
-	Ганок		
329	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,675
330	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,008
331	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,816
332	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,066
333	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	6,5975
334	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1857
335	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0075
336	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,035856
337	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,11202
338	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0268848
339	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0089616
сходи			
340	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,4
341	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,013
342	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,326
343	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,052

344	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	5,278
345	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,2707
346	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0084
347	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,050148
348	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,18
349	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0432
350	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0144
	оздоблення ганків та сходів		
351	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,23642
352	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	24,11484
353	Хрестики для укладання плитки	шт	170,69524
354	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	122,9384
355	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	10,686184
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на електромонтажні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Щитова</u>	-	-
356	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
357	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318x630x109	шт	1
358	Замок для щитка	шт	1
359	Заглушка 5 модулів	шт	3
360	Шина нульова в корпусі 4x15	шт	4

361	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
362	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
363	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27
364	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1
365	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	5
366	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1
367	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
368	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
369	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
370	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	9
371	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1
372	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1
373	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	1
374	Проміжне реле VS316K 230	шт	1
375	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3
376	Тримач плавкого запобіжника 14х51	шт	3
377	Плавка вставка запобіжника 14х51 63А	шт	3
378	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
379	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
380	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1

	<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>	-	-
381	Прокладання лотків	100м	0,14
382	ДКС лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	7
383	ДКС Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	7
384	ДКС аксесуари до лотків (комплект)	шт	1
385	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	6
386	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	300
387	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
388	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,15
389	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	15
390	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	10
391	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	10
392	Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1
393	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
394	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20
395	Аксесуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1
396	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,5
397	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,2
398	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	250
399	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	20

400	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4,1
401	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	410
402	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
403	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
404	Кабель ВВГнгд 5х16	м	5
405	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25
406	Провід ПВЗнгд 1х16	м	5
407	Провід ПВЗнгд 1х4	м	20
408	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	40
<u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>		-	-
409	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,49
410	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	36
411	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	12
412	Рамка 1-на	шт	34
413	Рамка 2-на	шт	7
414	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	4
415	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	4
416	Прокладка IP44	шт	12
417	Коробка монтажна	шт	49
418	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій	100шт	0,02

	проводці		
419	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
420	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06
421	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6
422	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6
423	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,05
424	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	5
425	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	10
426	Рамка 1-на	шт	13
427	Коробка монтажна	шт	57
428	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,14
429	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
430	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	4
431	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1
432	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	2
433	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	5
434	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01
435	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1
	<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	-	-

436	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0216
437	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0216
438	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,68
439	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,12
440	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	80
441	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1
442	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10
443	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10
444	З'єднувач смуга-смуга	шт	10
445	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
446	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
447	Корпус під ГЗШ	шт	1
448	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03
449	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
450	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1
451	Піна протипожежна Soudal	шт	1
452	Антикорозійна стрічка Denso 10 м	шт	1
453	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	1,31
454	Провід ПВ1нгд 1x6	м	80
455	Провід ПВ1нгд 1x4	м	50

456	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-03 на електрообладання</u>	-	-
457	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
458	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15
459	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	15
460	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4
461	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11
462	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1
463	Перехідник з металевим внутрішнім різьбленням 20х1/2"	шт	16
464	Затискач діам. 20 мм	шт	18
465	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	2
466	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06
467	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	6
468	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25	шт	6
469	Пепрехідник з металевим внутрішнім/зовнішнім різбленням 25х20	шт	1
470	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,14

471	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	14
472	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3
473	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	4
474	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	1
475	Пепрехідник з металевим зовнішнім різбленням 32*1"	шт	10
476	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	7
477	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"	шт	2
478	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2"	шт	4
479	Кран кульовий різьбовий в/з 1"	шт	1
480	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,9
481	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	3
482	Захисна трубка /гофрована/ 25x2,5 мм	м	6
483	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 6 мм	м	10
484	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,02
485	Труби діам. 32x2,0 мм	м	2
486	Відвід 90 литий PE100 D32 SDR11	шт	1
487	Підводка для води 1/2" гайка/штуцер	шт	4
488	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32x1"	шт	1
489	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм /гільза/	100м	0,017
490	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5 мм	м	1,7

491	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2
492	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	2
493	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	2
494	Картридж CRVF4520ECO	шт	2
495	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	2
496	Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-480	шт	2
497	Установлення змішувачів	10шт	0,4
498	Змішувач для умивальника	комплект	2
499	Змішувач для мийки	комплект	1
500	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1
<u>Розділ 2. Водопровід ТЗ</u>		-	-
501	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1
502	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	10
503	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8
504	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
505	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20х1/2"	шт	10
506	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,08
507	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм армовані	м	8
508	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25	шт	1
509	Пепрехідник з металевим	шт	1

	внутрішнім/зовнішнім різбленням 25х20		
510	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1
511	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм	м	10
512	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	3
513	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	3
514	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	1
515	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х1"мм	шт	1
516	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2"	шт	5
517	Кран кульовий різьбовий в/з 1"	шт	1
	<u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u>	-	-
518	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,07
519	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	5
520	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	8
521	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	3
522	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	8
523	Трійник ПВХ діам. 50х50х87,5	шт	2
524	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6
525	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,23
526	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	8
527	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	7

528	Коліно ПВХ діам. 110/87,5	шт	4
529	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	7
530	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	6
531	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	3
532	Трійник ПВХ діам. 110x50x87,5	шт	5
533	Трійник ПВХ діам. 110x50x45	шт	4
534	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
535	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2
536	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4
537	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,005
538	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5
539	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2
540	Унітаз зі змивним бачком	шт	2
541	Сидіння для унітазу	шт	2
542	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	2
543	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2
544	Умивальник одинарний	комплект	2
545	П'єдестал	комплект	2
546	Сифон для умивальника	шт	2
547	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,2

548	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1
549	Душовий піддон в комплекті з сифоном	комплект	1
550	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1
551	Мийка кухонна	шт	1
552	Сифон для мийки	шт	1
553	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1
554	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
<u>Локальний кошторис 01-01-05 на опалення та вентиляцію</u>		-	-
-	<u>Розділ 1. Теплогенераторна</u>	-	-
555	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1
556	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
557	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1
558	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
559	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
560	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
561	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3
<u>Розділ 2. Опалення</u>		-	-
562	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,14519
563	Радіатори сталеві тип 22 500x1400	шт	1
564	Радіатори сталеві тип 22 500x1200	шт	5

565	Радіатори сталеві тип 22 500x500	шт	4
566	Установлення кранів повітряних	комплект	10
567	Термостатична головка R468CX001	шт	10
568	Кутовий термостатичний клапан 1/2"	шт	10
569	Кутовий відсічний клапан 1/2"	шт	10
570	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	10шт	0,1
571	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм	шт	1
572	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,42
573	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	42
574	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28
575	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	20
576	Муфта з'єднувальна 20	шт	16
577	Обвод 20	шт	10
578	Перехідник-редукція 25x20	шт	4
579	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,61
580	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	61
581	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16
582	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	14
583	Муфта з'єднувальна 25	шт	40

584	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	1
585	З'єднувач латунний 1/2"	шт	20
586	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,07
587	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	7
588	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	4
589	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x32x25	шт	2
590	Муфта з'єднувальна 32	шт	2
591	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	1
592	Пепрехідник з металевим зовнішнім різбленням 32*1"	шт	3
593	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	3
594	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3
595	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
596	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,6
597	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	13
598	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	30
599	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	3
600	Стрічка монтажна	шт	4
601	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм /футляр/	100м	0,03
602	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3
<u>Розділ 3. Вентиляція</u>		-	-

603	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	2
604	Осьовий настінний вентилятор, G=95,0 м3/год, Д-100 мм	шт	2
605	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2
606	Ґрати вентиляційні ОНГ 250x150	шт	1
607	Ґрати вентиляційні ОНГ 150x150	шт	1
	вентиляційні шахти		
	прокладання повітроводів		
608	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0157
609	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті з трубою діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	2
610	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,4
611	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	1,57
612	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1
613	Установлення зонтів над вентшахтою	м2	1,6
614	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,2
615	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	2
616	Установлення аераторів діаметром патрубка 280 мм	шт	2
617	Аератори витяжні в зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	2
	<u>Локальний кошторис 01-01-06 на опалювальне обладнання</u>	-	-
618	Котел газовий двоконтурний Protherm LYNXBA24	шт	1

	<u>Локальний кошторис 01-01-07 на</u> <u>внутрішнє газопостачання</u>	-	-
619	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1
620	Ізольює фланцеве з'єднання	шт	1
621	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1
622	Фільтр газовий 1"	шт	1
623	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
624	Лічильники газу G2,5	шт	1
625	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
626	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
627	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2
628	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
629	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
630	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
631	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45
632	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048

633	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
634	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01
635	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Обладнання, що не монтується</u>	-	-
636	Стіл обідній	шт	1
637	Стілець	шт	4
638	Шафа для одягу	шт	1
639	Диван	шт	1
640	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур)	шт	1
641	Холодильник	шт	1
642	Витяжка кухонна	шт	1
	<u>Розділ 2. Сантехобладнання</u>	-	-
643	Плита газова	шт	1
644	Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується	грн.	91074,71
	<u>Локальний кошторис 01-01-09 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>	-	-
-	Установка ЩВО на 0,4кВ на з/б приставці		
645	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1
646	Приставка ПТ 43-2	шт	1
647	Пісок природний, рядовий	м3	0,5
648	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1
649	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1

650	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03
651	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
652	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
653	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
654	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм ²	1000м	0,015
655	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1
656	Хомут CCD 9-62	шт	1
657	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
658	Скріпка CF 20	шт	12
659	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
660	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
661	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1
662	ЩВВ 400х529х136	шт	1
663	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43	шт	1
664	Шпилька	шт	4
665	Гайка	шт	8
666	Шайба	шт	8
667	Кутик	шт	4
668	Хомут Х22/1	шт	2
669	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
670	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1

671	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT 10	шт	1
672	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1
673	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	прокладання кабеля		
674	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
675	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,525
676	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
677	Пісок природний, рядовий	м3	3
678	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
679	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
680	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
681	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
682	Стрічка сигнальна	м	15
683	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,3
684	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
685	Аксесуари для труб д.50 УФ	комплект	1
686	Поворот 90 град. до труб діам. 50 мм IP- 67	шт	12
687	Муфта діам. 50 мм IP-67	шт	12
688	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб 100 мм	100м	0,03

689	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
	Заземлення		
690	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
691	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	2
692	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
693	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3
694	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
695	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
696	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04
697	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
698	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-010 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
699	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1
700	Модем MCL 5.10	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-011 на зовнішні мережі водопроводу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
701	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,0048
702	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,012
703	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,012

704	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,68
	<u>Розділ 2. прокладання трубопроводів</u> <u>водопостачання</u>	-	-
705	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,72
706	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,036
707	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	36
708	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	1
709	Трійник рівнопрохідний литий PE 100 діам.32	шт	2
710	Відвод 45 град. литий діам. 32 мм	шт	1
711	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	7
712	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
713	Лічильники холодної води крильчасті УВК-32	шт	1
	улаштування колодязів		
714	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0064
715	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0096
716	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04
717	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,086

718	Пісок природний, рядовий	м3	1,6
719	Перевезення ґрунту до 18 км	т	19,2
720	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0417
721	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
722	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
723	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
724	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
725	Драбина С4	шт	1
726	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	4
727	Суміші асфальтобетонні	т	0,2856
728	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0015
729	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	1,5
730	Сідлове відгалуження д.50х25мм	шт	14
731	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,0005
732	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5
733	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
	<u>Локальний кошторис 01-01-012 на зовнішні мережі каналізації</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Прокладання трубопроводів каналізації</u>	-	-

734	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0364
735	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,091
736	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,468
737	Пісок природний, рядовий	м3	3,9
738	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,35
739	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,026
740	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	26
741	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,0015
742	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,5
<u>Розділ 2. улаштування колодязів</u>		-	-
743	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,006
744	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,03
745	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,122
746	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,087

747	Пісок природний, рядовий	м3	2,1
748	Перевезення ґрунту до 18 км	т	25,6
749	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0745
750	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
751	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
752	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
753	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
754	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
755	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
756	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
757	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2
758	Драбина С1-02	шт	2
759	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	10м3	0,18
760	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	12
761	Суміші асфальтобетонні	т	0,8568
	<u>Локальний кошторис 01-01-013 на зовнішні мережі газопостачання</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
762	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027

763	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003
764	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015
765	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027
766	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045
767	Пісок природний, рядовий	м3	3
768	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>		-	-
769	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025
770	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	25,25
771	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6
772	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3
773	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2
774	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1
775	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см2] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1

776	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1
<u>Локальний кошторис 01-01-014 на покриття та вимощення</u>		-	-
-	<u>Розділ 1. Тротуари (тип 1)</u>	-	-
777	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,719
778	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,4512
779	Камені бортові 500x200x60	шт	144
780	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,2841
781	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,2841
782	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,2841
783	Готова піщано-щебенева	м3	7,21614
784	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02841
<u>Розділ 2. Вимощення (тип 2)</u>		-	-
785	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,4858
786	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,33184
787	Камені бортові 500x200x60	шт	98
788	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,6159
789	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,6159

790	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до товщини 20см	100м2	0,6159
791	Готова піщано-щебенева	м3	15,64386
792	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,049272
793	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	5,025744
794	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,665172
795	Сітка зварна 100/100/4	м2	67,749
796	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,06159
	<u>Локальний кошторис 01-01-015 на огорожу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки</u>	-	-
797	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,34
798	Бетон С15/20, W8, F200	м3	0,4692
799	Труба профільна 60х60х4	м	33
800	Секція огорожі «РУБІЖ» зі зварної сітки 1800, 5.0, 3000	шт	11
801	Труба профільна 40х40х3	м	68
802	Профнастил	м2	10,5
803	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01
804	Каркас воріт	шт	1

805	Труба профільна 100х100х4	м	6
806	Улаштування хвiрок з установленням стовпiв металевих	100шт	0,01
807	Каркас хвiртки	шт	1
808	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,19256699
809	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,19256699
<u>Локальний кошторис 01-01-017 на розчищення території будівництва від зруйнованих будівель</u>		-	-
810	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	6
811	Розбирання підземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	4,5
812	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	1,365
813	Перевезення сміття до 10 км	т	105

Затверджено: Директор

КП

"Ірпінжитлоінвестбуд"

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи

Юлія ЗВОНОК