

Затверджено

**Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво
приватного житлового будинку № 33 по вул. Багірова, в м.
Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок
агресивних дій російської федерації проти України"**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,035
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,145
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,18
4	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту на 20м для зворотної засипки до місця складування)	1000м3	0,053
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,18

6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,035
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,53
8	Перевезення ґрунту до 30 км завезення родючого ґрунту	т	232
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0164
10	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,24
11	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 3 прохода	1000м2	0,041
-	<u>Розділ 2. Фундаменти</u> монолітна подушка	-	-
12	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	7,2
13	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,03
14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,06
15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,163
16	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	16,47115
17	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,6652
18	В'язальний дріт стіни фундаментів	100кг	0,299736
19	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,168
20	Бетон кл. С20/25, F100, W6м	м3	16,8
21	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,42867

22	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0581
23	В'язальний дріт	100кг	0,087624
24	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,13
25	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0904
26	Мастика бітумна фундаментна	т	0,2712
<u>Розділ 3. Сходи СМ-1</u>		-	-
-	Фундамент сходів		
27	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2
28	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001
29	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,102
30	Улаштування сходів монолітних	100м3	0,011
31	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	1,1165
32	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,07774
33	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,00126
34	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,01422
35	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,105
36	Мастика бітумна фундаментна	т	0,00252
37	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,00084
Плита сходів			
38	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,029
39	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001
40	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,102

41	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,029
42	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,029
43	Мастика бітумна фундаментна	т	0,00696
44	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,00232
45	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,006
46	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,609
47	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,0721
48	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0014
49	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,01323
<u>Розділ 4. Сходи СМ-2</u>		-	-
50	Улаштування залізобетонних сходів монолітних	100м3	0,017
51	Бетон кл. C20/25, F100, W6м	м3	1,7255
52	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,12463
53	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,089688
54	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,01338
55	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,040986
56	Установлення закладних деталей Зд- 1=8шт, вагою до 5 кг	т	0,008
<u>Розділ 5. Сходи СМ-3</u>		-	-
57	Улаштування залізобетонних сходів монолітних	100м3	0,017
58	Бетон кл. C20/25, F100, W6м	м3	1,7255

59	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,119
60	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,08969
61	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0235
62	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,041796
63	Установлення закладних деталей Зд-1=9шт, вагою до 5 кг	т	0,009
	<u>Розділ 6. Монолітна плита підлоги Пм-1</u>	-	-
64	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	1,02
65	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,039
66	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,978
67	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,02
68	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,02
69	Мастика бітумна фундаментна	т	0,25908
70	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0816
71	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,125
72	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	12,6875
73	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,05304
74	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,15246
75	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,16002
	<u>Розділ 7. Стіни</u>	-	-
76	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	138,2
77	Газоблок 300*200*600	м3	136,818
78	Суміш клейова для газоблоків	кг	3455

79	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,7461696
80	Руберойд	м2	152,02
81	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,7475
82	Газоблок 120*200*600	м3	7,40025
83	Суміш клейова для газоблоків	кг	170,43
84	Руберойд	м2	5,956
85	Піна монтажна	л	93,807
86	Кріплення анкерні металеві	т	0,022335
87	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	297,8
<u>Розділ 8. Вентиляційні канали</u>		-	-
88	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	2,5
89	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1
90	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,4
91	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 250х200х200	шт	124
92	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний 360х500х200	шт	60
93	Опорядження стін вентиляційної шахти металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,076
94	Утеплювач фольгоізована базальтова вата т.100мм	м2	7,98
95	Сайдинг металевий	м2	8,968
96	Профілі металеві оцинковані	м	30,4
97	Нащільник сталевий	м	8,512
98	Профіль кутовий з сіткою	м	4,18

99	Паронітові прокладки	100шт	0,304
100	кронштейни	шт	30,4
101	саморізи 4,2x16	шт	304
<u>Розділ 9. Монолітні пояси</u>		-	-
-	Монолітний пояс МП-1		
102	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0008
103	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	0,0812
104	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00739
105	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00341
106	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,001944
<u>Розділ 10. Перемички монолітні Прм</u>		-	-
-	перемичка Прм-1		
107	Улаштування перемичок	100м3	0,0008
108	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,0812
109	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00333
110	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00677
Перемичка Прм-2			
111	Улаштування перемичок	100м3	0,0007
112	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,07105
113	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00732
114	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00297
перемичка Прм-3			
115	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
116	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25	м3	0,01015

117	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00024
118	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,00186
	перемичка Прм-4		
119	Улаштування перемичок	100м3	0,0001
120	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	0,01015
121	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,00027
122	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,000203
	<u>Розділ 11. плита перекриття монолітна</u> <u>Пм-2</u>	-	-
123	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,138
124	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	14,007
125	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,1099
126	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1305
127	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,0081
	<u>Розділ 12. плита перекриття монолітна</u> <u>Пм-3</u>	-	-
128	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,142
129	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	14,413
130	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,10157
131	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,15508
132	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,04715
133	Установлення закладних деталей Зд-2 = 12шт, вагою до 5 кг	т	0,0114
	<u>Розділ 13. Перекриття</u>	-	-
134	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою	100м2	0,62

	підшивкою із дошок		
135	Плівка паробар'єрна	м2	68,2
136	Руберойд	м2	32,55
137	Балка перекриття 200 x 50	м3	1,245
138	Балка перекриття 200x100	м3	0,15
139	Контрбрус 100 x 50	м3	0,6
140	Дошка 125x25	м3	0,84
141	Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-85кг/м3	м3	12,5
142	Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-85кг/м3	м3	6,2
143	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,62
144	Гідробар'єр	м2	68,2
145	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,62
146	Плити OSB товщина 18 мм	м2	65,1
147	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,2945
148	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,062
149	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006
150	Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6 ВП (1000X600)	комплект	1
	<u>Розділ 14. Покрівля</u>	-	-
151	Виготовлення та установлення крокв	м3	5,155
152	Руберойд	м2	8,112
153	мауерлат 150x75	м3	0,81
154	кроква 200x50	м3	2,745

155	прогон 200x50	м3	0,72
156	балка 200x100	м3	0,36
157	Кутик 90x90x65 для кріплення крокви (крокви 24шт x2)	шт	48
158	Шпильки М12 в комплекті з гайками (4шт на кутик)	шт	192
159	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,5155
160	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,093
161	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	0,93
162	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-0,0930
163	Металочерепиця	м2	97,65
164	Саморізи для металочерепиці 4,8x35 мм по дереву	шт	986,73
165	Планка конька	м	5,8
166	Карнизна планка	м	18,3024
167	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	6
168	Торцева планка	м	12,2016
169	Шпильки М12 в комплекті з гайками	шт	101,37
170	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,93
171	Плівка гідробар'єрна	м2	102,3
<u>Розділ 15. Карнизи</u>		-	-
172	Збирання карнизів	100м2	0,055
173	Карниз 100 x 50	м3	0,11
174	контробрешітка 50x50	м3	0,33

175	обрешітка 50x50	м3	0,48
176	Лобова дошка 240 x 25	м3	0,08
177	Підшивка карниза 100 x 25	м3	0,18
178	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,118
179	Підшивання карнизу та фронтонів металосайдингом по дереву	100м2	0,185
180	Металосайдинг	м2	12,6
181	покрівельний метал фронтонів	м2	6,825
182	саморізи для металочерепиці 4,8x35мм	шт	148
	<u>Розділ 16. Водостічна система</u>	-	-
183	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,13
184	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	5
185	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
186	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
187	Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	42
188	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2
189	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права	шт	2
190	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,305
191	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	11
192	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	30
193	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	30
194	Гак хомути Bryza L=250мм	шт	30
	<u>Розділ 17. Заповнення прорізів</u>	-	-
-	Вікна		

195	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,05468
196	Силікон	л	0,6441304
197	Дюбель рамний 10х100	шт	21,27052
198	Піна монтажна	л	1,610326
199	Балконний блок металопластиковий 1300х2500	м2	5,468
200	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2132
201	Силікон	л	2,511496
202	Дюбель рамний 10х100	шт	82,9348
203	Піна монтажна	л	6,27874
204	Блоки віконні металопластикові	м2	21,32
205	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0528
206	Силікон	л	0,8976
207	Піна монтажна	л	2,96736
208	Блоки віконні металопластикові	м2	5,28
209	Установлення віконних зливів	100м	0,172
210	Саморізи	шт	60,716
211	Відливи віконні ширина 100 мм	м	17,8364
212	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,172
213	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	17,544
214	Піна монтажна	л	2,38736
	Двері		
215	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін,	100м2	0,021

	площа прорізу до 3 м2		
216	Піна монтажна	л	0,27993
217	Анкер рамний 10х152	шт	8
218	Блоки дверні металеві утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100Х1000)	м2	2,1
219	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДО-21-9	1 блок	13
220	Герметик силіконовий	кг	1,17
221	Піна монтажна	л	5,46
222	Наличники	м	106
223	Анкер рамний 10х152	шт	80
224	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800)	м2	5,04
225	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)	м2	18
	<u>Розділ 18. Внутрішнє опорядження</u>	-	-
-	Стеля		
226	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,552
227	Шпаклівка фінішна	т	0,27936
228	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,552
	Стіни		
229	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	3,381
230	Маячні профілі металеві оцинковані	м	289,4136

231	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	371,91
232	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	6762
233	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,16212
234	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	17,8332
235	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	486,36
236	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	49,2
237	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	3,54312
238	Шпаклівка фінішна	т	0,6377616
239	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,54312
240	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,84
241	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	85,68
242	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	546
243	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	34,104
244	Хрестики для укладання плитки	шт	356,16
Підлоги			
245	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,345
246	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	68,238
247	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,669
248	Плівка паробар'єрна	м2	73,59
249	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,6326
250	Фіксатор пластмасовий одинарний із	шт	734,67

	заціпкою діам. 16x2 мм		
251	Сітка зварна 100/100/3	м2	179,586
252	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6326
253	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	0,869
254	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до товщини 90мм	100м2	0,7636
255	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,0966
256	Лінолеум	м2	111,8532
257	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,766
258	Плитка керамічна для підлоги	м2	78,132
259	Хрестики для укладання плитки	шт	324,784
260	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	497,9
261	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	31,0996
262	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,218
263	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	181,482
264	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,145
265	Плитки плінтусні	м	44,616
266	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	11,154
267	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,97812
	опорядження ганків та балкону		
268	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,	100м2	0,142

	кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт		
269	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	14,484
270	Хрестики для укладання плитки	шт	60,208
271	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	73,84
272	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,4468
	<u>Розділ 19. Утеплення фасадів</u>	-	-
273	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,81
	Цоколь підземна частина		
274	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм без опорядження	100 м2	0,585
275	Профіль цокольний	м	1,9305
276	Суміш MB (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	702
277	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	6,2595
278	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	67,275
279	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	472,68
280	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	6,435
281	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,5850
282	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,5850
283	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,585
284	Мембрана дренажна шиповідна	м2	64,35
285	Планка кріпильна мембрана	м	32

286	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,585
287	Плівка гідробар"ерна	м2	64,35
	цоколь надземна частина		
288	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,105
289	Профіль цокольний	м	0,3465
290	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	126
291	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	28,35
292	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	1,785
293	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	5,271
294	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	1,1235
295	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	12,075
296	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	84,84
297	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	1,155
	стіни фасаду		
298	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,81
299	Профіль цокольний	м	9,273
300	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3372
301	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	758,7
302	Грунтуюча фарба силіконова	л	47,77
303	Силіконова фарба	л	141,062

304	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	323,15
305	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	2270,48
306	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	30,91
307	Базальтова теплоізоляція товщиною 150мм щільністю 125-145кг/м3	м2	241,82
308	Базальтова теплоізоляція т. 50 мм групи НГ , щільність 125-145кг/м3	м2	37,45
309	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,04516
310	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	55,0952
311	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	12,419
312	Грунтуюча фарба силіконова	л	0,76772
313	Силіконова фарба	л	2,267032
314	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	5,78048
315	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	36,48928
316	Базальтова теплоізоляція т. 50 мм групи НГ , щільність 125-145кг/м3	м2	3,1612
	<u>Розділ 20. Тераса</u>	-	-
-	Фундамент тераси		
317	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,3
318	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001
319	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,102

320	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,025
321	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	2,5375
322	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1622
323	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0049
324	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,030942
325	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,21
326	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0504
327	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0168
	Плита тераси		
328	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,06
329	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003
330	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,306
331	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,06
332	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,06
333	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0144
334	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0048
335	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,011
336	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,1165
337	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,1083
338	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0028
339	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,019998

	<u>Розділ 21. металоконструкції</u> <u>огороження</u>	-	-
340	Монтаж захисної огорожі балкона /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,105
341	Металоконструкції індивідуальні	т	0,105
342	Монтаж захисної огорожі сходів /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,36
343	Металоконструкції індивідуальні	т	0,36
344	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1953
345	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1953
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на</u> <u>електромонтажні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Щитова</u>	-	-
346	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
347	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318х630х109	шт	1
348	Замок для щитка	шт	1
349	Заглушка 5 модулів	шт	3
350	Шина нульова в корпусі 4х15	шт	4
351	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
352	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
353	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26
354	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1

355	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ЕТІМАТ	шт	4
356	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ЕТІМАТ	шт	1
357	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
358	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
359	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
360	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	9
361	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1
362	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1
363	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4
364	Проміжне реле VS316K 230	шт	4
365	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3
366	Тримач плавкого запобіжника 14х51	шт	3
367	Плавка вставка запобіжника 14х51 63А	шт	3
368	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
369	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
370	Монтаж трансформаторів напруги [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	1
<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>		-	-
371	Прокладання лотків	100м	0,15
372	ДКС лоток перфорований 200х80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	5
373	ДКС Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	5
374	ДКС аксесуари до лотків (комплект)	шт	1

375	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,95
376	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	200
377	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
378	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,297
379	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
380	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12
381	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12
382	Аksesуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1
383	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6
384	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	60
385	Аksesуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	3
386	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,45
387	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,35
388	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,05
389	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	280
390	Кабель (N) НХН FE180/E30 3x1,5	м	15
391	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4,6
392	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,7

393	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,3
394	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	460
395	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
396	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
397	Кабель ВВГнгд 5х16	м	5
398	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25
399	Провід ПВЗнгд 1х16	м	5
400	Провід ПВЗнгд 1х4	м	20
401	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	60
<u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>		-	-
402	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,4
403	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	30
404	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	10
405	Рамка 1-на	шт	28
406	Рамка 2-на	шт	6
407	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	3
408	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	3
409	Прокладка IP44	шт	10
410	Коробка монтажна	шт	40
411	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02

412	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
413	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,18
414	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	18
415	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	18
416	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02
417	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2
418	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4
419	Рамка 1-на	шт	8
420	Коробка монтажна	шт	18
421	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1
422	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
423	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	3
424	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1
425	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	1
426	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	3
427	Монтаж світильників настінних	100шт	0,16
428	Світильник настінний	шт	16
	<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	-	-
429	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07
430	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2275
431	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі	100 м	1,3

	сталі штабової, переріз 160 мм ²		
432	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	130
433	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1
434	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10
435	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10
436	З'єднувач смуга-смуга	шт	10
437	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
438	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
439	Корпус під ГЗШ	шт	1
440	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03
441	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
442	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1
443	Піна протипожежна Soudal	шт	1
444	Антикорозійна стрічка Denso 10 м	шт	1
445	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм ²	100 м	1,01
446	Провід ПВ1нгд 1x6	м	60
447	Провід ПВ1нгд 1x4	м	40
448	Провід ПВ1нгд 1x50	м	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-03 на електрообладнання</u>	-	-
449	Стабілізатор напруги INFINITY 5000x3 310x430x950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-

-	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
450	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,48
451	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	48
452	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14
453	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4
454	Затискач діам. 20 мм	шт	3
455	Перехід діам. 20x1/2" мм	шт	12
456	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	3
457	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,28
458	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,5 мм	м	28
459	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10
460	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5
461	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	2
462	Перехід 32x1" мм	шт	3
463	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	2
464	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32x1"	шт	4
465	Затискач діам. 32 мм	шт	6
466	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	6
467	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	6
468	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	4
469	Кран кульовий різьбовий в/з 1"	шт	4

	7S00L2N101000A		
470	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4
471	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9
472	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	9
473	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03
474	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	3
475	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11	шт	1
476	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	1
477	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм \гільза\	100м	0,005
478	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,005
479	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
480	Установлення змішувачів	10шт	0,9
481	Змішувач для умивальника	комплект	3
482	Змішувач для мийки	комплект	3
483	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	3
	<u>Розділ 2. Водопровід Т3</u>	-	-
484	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,52
485	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	52

486	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10
487	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1
488	Перехід діам. 20х1/2 мм	шт	9
489	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12
490	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм	м	12
491	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2
492	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	4
493	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	12
494	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	4
495	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6
496	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	6
<u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u>		-	-
497	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,242
498	Труба діам. 50мм 2000	шт	8
499	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	8
500	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	20
501	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	4
502	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	8
503	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	8
504	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	20

505	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	4
506	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	4
507	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	24
508	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,79
509	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	16
510	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	12
511	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	10
512	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	12
513	Труба діам. 110 мм, 250 мм	шт	12
514	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	36
515	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	8
516	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	16
517	Хрестовина 110/110/110	шт	4
518	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	4
519	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	16
520	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	8
521	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	16
522	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,025
523	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	2,5

524	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
525	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,3
526	Унітаз зі змивним бачком	шт	3
527	Сидіння для унітазу	шт	3
528	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	3
529	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,3
530	Умивальник одинарний	комплект	13
531	П'єдестал	комплект	3
532	Сифон для умивальника	шт	3
533	Установлення ванн купальних сталєх	10компл.	0,3
534	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	3
535	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,3
536	Мийка кухонна	шт	3
537	Сифон для мийки	шт	3
538	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1
539	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-05 на опалення та вентиляцію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. котельная</u>	-	-
340	Установлення котлів електричних	шт	1
341	Прокладання трубопроводів опалення зі сталєх безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
542	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1
543	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
544	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1

545	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
546	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3
<u>Розділ 2. Опалення</u>		-	-
547	Установлення радіаторів сталєвих	100кВт	0,10536
548	Радіатори сталеві тип 33 500x600	шт	1
549	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	2
550	Радіатори сталеві тип 22 500x900	шт	2
551	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2
552	Радіатори сталеві тип 22 500x400	шт	3
553	Установлення кранів повітряних	комплект	10
554	Термостатична головка R468CX001	шт	10
555	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	10
556	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	10
557	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
558	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
559	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталєвих труб діаметром до 25 мм	шт	1
560	Клапан зворотній 1" ВВ	шт	1
561	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,38
562	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	138

563	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	51
564	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20мм	шт	120
565	Муфта з'єднувальна 20	шт	36
566	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	12
567	Обвод 20	шт	6
568	Перехідник-редукція 25x20	шт	14
569	Затискач діам. 20 мм	шт	46
570	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,48
571	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	48
572	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	4
573	Муфта з'єднувальна 25	шт	4
574	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	2
575	Затискач діам. 25 мм	шт	16
576	З'єднувач латунний 1/2	шт	16
577	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,25
578	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	25
579	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11
580	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2
581	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	7
582	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	4
583	Муфта з'єднувальна 32	шт	7

584	Обвод 32	шт	1
585	Перехідник-редукція 32x25	шт	6
586	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4
587	Затискач діам. 32 мм	шт	25
588	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3
589	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
590	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
591	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	23
592	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	8
593	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	13
594	Стрічка монтажна	шт	2
595	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм /футляр/	100м	0,03
596	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3
597	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02
598	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2
	<u>Розділ 3. Вентиляція</u>	-	-
599	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2
600	ґрати вентиляційні ОНГ 300x150	шт	3
601	ґрати вентиляційні ОНГ 150x150	шт	3
602	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3

603	Вентилятори осьові G-95, d-100мм	шт	3
	прокладання повітроводів		
604	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,032185
605	Вентиляційний вихід 110/13/350 з трубою гофрованою діам. 110 мм довжиною 1250 мм	шт	2
606	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті з трубою діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	3
607	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,85
608	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	3,33625
609	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1
610	Установлення зонтів над вентиляційною шахтою	м2	0,4
611	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,5
612	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	5
613	Установлення аераторів діаметром патрубка 280 мм	шт	5
614	Аератори витяжні в зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-06 на опалювальне обладнання</u>	-	-
615	Котел електричний	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-07 на внутрішнє газопостачання</u>	-	-
616	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1
617	Ізольююче фланцеве з'єднання	шт	1
618	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром	шт	1

	до 50 мм		
619	Фільтр газовий 1"	шт	1
620	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
621	Лічильники газу G2,5	шт	1
622	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
623	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
624	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2
625	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
626	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
627	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
628	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45
629	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048
630	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
631	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01
632	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>	-	-

-	<u>Розділ 1. Обладнання, що не монтується</u>	-	-
633	Стіл обідній	шт	1
634	Стілець	шт	4
635	Шафа для одягу	шт	1
636	Диван	шт	1
637	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур)	шт	1
638	Холодильник	шт	1
639	Витяжка кухонна	шт	1
	<u>Розділ 2. Сантехобладнання</u>	-	-
640	Плита газова	шт	1
641	Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується	грн.	101467,41
	<u>Локальний кошторис 01-01-09 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>	-	-
642	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
643	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
644	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
645	Пісок природний, рядовий	м3	3
646	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
647	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
648	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
649	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
650	Стрічка сигнальна	м	15
651	Установлення одинарних відтяжок до	шт	1

	залізобетонних опор ВЛ 35 кВ		
652	Приставка ПТ 43-2	шт	1
653	Пісок природний, рядовий	м3	0,5
654	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1
655	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1
656	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03
657	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
658	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
659	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
660	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм ²	1000м	0,015
661	Гак на опору універсальний CSC 16uz	шт	1
662	Хомут CCD 9-62	шт	1
663	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
664	Скріпка CF 20	шт	12
665	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
666	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
667	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
668	Смуга сталеві оцинкована 40х4	м	2
669	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
670	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3

671	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
672	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
673	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,04
674	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
675	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	1
676	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
677	ЩВО 400x529x136	шт	1
678	Комплект кріплення на опору БМ25- БМ43	шт	1
679	Шпилька	шт	4
680	Гайка	шт	8
681	Шайба	шт	8
682	Кутик	шт	4
683	Хомут Х22/1	шт	2
684	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
685	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1
686	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1
687	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1
688	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-010 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
689	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1
690	Модем MCL 5.10	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-011 на</u>	-	-

	<u>зовнішні мережі водопроводу</u>		
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
691	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,002
692	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0025
693	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
694	Пісок природний, рядовий	м3	0,25
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
695	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,025
696	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03
697	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	30
698	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	1
699	Трійник рівнопрохідний литий PE 100 діам.32	шт	1
700	Перехід ПЕ-латунь із зовнішнім різбленням 32х1"	шт	7
701	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4
702	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	2
703	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
704	Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A	шт	1
705	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,0005
706	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108	м	0,5

	мм, товщина стінки 4,5 мм		
707	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 40 мм	шт	1
708	Лічильники холодної води	шт	1
	<u>Розділ 3. Улаштування колодязів</u>	-	-
709	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,1534
710	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
711	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
712	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
713	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
714	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
715	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
716	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
717	Драбина С1-04	шт	1
718	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	6
719	Суміші асфальтобетонні	т	0,357
	<u>Локальний кошторис 01-01-012 на зовнішні мережі каналізації</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
720	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0062
721	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при	1000м3	0,0288

	площі котлована до 100 м2/		
722	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0885
723	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,096
724	Пісок природний, рядовий	м3	1,8
725	Перевезення ґрунту до 18 км	т	25,6
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
726	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,165
727	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018
728	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	18
729	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1
730	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,001
731	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1
	<u>Розділ 3. улаштування колодязів</u>	-	-
732	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0563
733	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
734	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
735	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
736	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1

737	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
738	Драбина С1-01	шт	1
739	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0417
740	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
741	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
742	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
743	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
744	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
745	Драбина С1-04	шт	1
746	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	12
747	Суміші асфальтобетонні	т	0,8568
	<u>Локальний кошторис 01-01-013 на зовнішні мережі газопостачання</u>	-	-
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
748	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027
749	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003
750	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015
751	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027

752	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045
753	Пісок природний, рядовий	м3	3
754	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
755	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025
756	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	25,25
757	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6
758	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3
759	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2
760	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1
761	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см2] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1
762	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-014 на покриття та вимощення</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Тротуари (тип 1)</u>	-	-
763	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,1
764	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,488
765	Камені бортові 500х200х60	шт	62
766	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,11

767	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,11
768	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,11
769	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,011
	<u>Розділ 2. Вимощення (тип 2)</u>	-	-
770	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,1188
771	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,57024
772	Камені бортові 500x200x60	шт	20
773	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,188
774	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,188
775	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,188
776	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,01504
777	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,53408
778	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,188
779	Сітка зварна 100/100/4	м2	20,68
780	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0188
	<u>Локальний кошторис 01-01-015 на огорожу</u>	-	-

-	<u>Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки</u>	-	-
781	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,54
782	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,9
783	Труба профільна 60х60х4	м	67,5
784	Секція огорожі «РУБІЖ» зі зварної сітки 1800, 5.0, 3000	шт	18
785	Труба профільна 40х40х3	м	166
786	Профнастил	м2	21
787	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01
788	Каркас воріт	шт	1
789	Труба профільна 100х100х4	м	10
790	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
791	Каркас хвіртки	шт	1
792	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1178
793	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1178
794	Облицювання каркасів воріт та хвіртки сталених профільованим листом	100м2	0,08
795	Профнастил	м2	8,4
	<u>Локальний кошторис 01-01-017 на розчищення території будівництва від зруйнованих будівель</u>	-	-
796	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	9,5
797	Розбирання підземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	5
798	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша	100 т	1,885

	екскаватора 0,4 м3.		
799	Перевезення сміття до 30 км	т	188,5

Затверджено: Директор
КП

"Ірпінжитлоінвестбуд"

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи _____

Юлія ЗВОНОК