

Затверджено

**Технічне завдання на тендер: "Нове будівництво
приватного житлового будинку № 34/1 по вул. Багірова, в м.
Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок
агресивних дій російської федерації проти України"**

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03898
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0622
3	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0929
4	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (переміщення ґрунту на 20м для зворотньої засипки до місця складування)	1000м3	0,04827
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0929

6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,03898
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3898
8	Перевезення ґрунту до 10 км завезення родючого ґрунту	т	99,52
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0164
10	Перевезення ґрунту до 30 км	т	26,24
11	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 3 прохода	1000м2	0,041
<u>Розділ 2. Фундаменти</u>			
-	монолітна подушка	-	-
12	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	6,6
13	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	6,6
14	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,038
15	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	3,876
16	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,095
17	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	9,59975
18	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм стіни фундаментів	т	0,2568
19	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,332
20	Бетон кл. C20/25, F100, W6м	м3	33,698

21	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	1,62
22	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0315
23	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,3057
24	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,184456
25	Мастика бітумна фундаментна	т	0,553368
<u>Розділ 3. Монолітна плита підлоги Пм-1</u>		-	-
26	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,6535
27	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	6,535
28	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	0,6535
29	Плівка гідробар'єрна	м2	71,885
30	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,033
31	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	3,366
32	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,7842
33	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,7842
34	Мастика бітумна фундаментна	т	0,1991868
35	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,062736
36	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,132
37	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	13,398

38	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,0459
39	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	1,1971
40	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,22374
<u>Розділ 4. Стіни</u>			
		-	-
41	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	57,32
42	Газоблок 300*200*600	м3	56,7468
43	Суміш клейова для газоблоків	кг	1433
44	Арматура клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,2487232
45	Руберойд	м2	63,052
46	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3992
47	Газоблок 120*200*600	м3	3,95208
48	Суміш клейова для газоблоків	кг	91,0176
49	Руберойд	м2	3,1936
50	Піна монтажна	л	50,2992
51	Кріплення анкерні металеві	т	0,011976
52	Дюбель-цвях оцинкований 6х65	шт	159,68
53	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,11
54	Перемички з/б марки 1ПБ13-1	шт	5
55	Перемички з/б марки 3ПБ13-37-П	шт	6
<u>Розділ 5. Вентиляційні канали</u>			
		-	-
56	Мурування каналів з цегли [керамічної]	1 м3	1,85
57	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,74

58	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,675
59	Вентиляційний пустотний блок шлакобетонний	шт	54
60	Опорядження стін вентиляційної шахти металосайдингом з утепленням з риштувань	100 м2	0,0445
61	Утеплювач фольгоізована базальтова вата т.100мм	м2	4,6725
62	Сайдинг металевий	м2	5,251
63	Профілі металеві оцинковані	м	17,8
64	Нащільник сталевий	м	4,984
65	Профіль кутовий з сіткою	м	2,4475
66	Паронітові прокладки	100шт	0,178
67	кронштейни	шт	17,8
68	саморізи 4,2x16	шт	178
	<u>Розділ 6. Монолітні пояси</u>	-	-
-	Монолітний пояс МП-1		
69	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0117
70	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	1,18755
71	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,1314
72	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0108
73	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,02556
	Монолітний пояс МП-2		
74	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0082
75	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	0,8323
76	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,06523
77	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,007
78	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,013068

	Монолітний пояс МП-3		
79	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0145
80	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	1,47175
81	Арматура клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,12727
82	Арматура клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,02185
83	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,0264915
84	Арматура клас А240С, діаметр 14 мм (анкер А1 34шт по 850мм)	т	0,03502
	<u>Розділ 7. Перекриття</u>	-	-
85	Улаштування переkritтів з укладанням балок по стінах кам'яних з несучою підшивкою із дошок	100м2	0,7035
86	Плівка пароробар'єрна	м2	77,385
87	Руберойд	м2	36,93375
88	Балка переkritтя 200 x 50 L= 4470	м3	1,12
89	Балка переkritтя 200 x 50 L= 4350	м3	0,52
90	Балка переkritтя 200 x 50 L= 1060	м3	0,04
91	Балка переkritтя 100 x 50 L= 3000	м3	0,57
92	Контрбрус 100 x 50 L= 1500	м3	0,07
93	Контрбрус 100 x 50 L= 1750	м3	0,11
94	Дошка 125x25	м3	0,59
95	Утеплювач товщиною 200мм щільністю 50-85кг/м3	м3	13,1
96	Утеплювач товщина 100 мм щільністю 50-85кг/м3	м3	6,55
97	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7035
98	Гідробар'єр	м2	77,385
99	Улаштування покриття із OSB плит площею покриття понад 10 м2	100м2	0,7035

100	Плити OSB товщина 18 мм	м2	73,8675
101	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,302
102	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,07035
103	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,006
104	Люк зі складними сходами на горище ВП ОСП 10-6 ВП (1000X600)	комплект	1
	<u>Розділ 8. Покрівля</u>	-	-
105	Виготовлення та установлення крокв	м3	6,61
106	Руберойд	м2	16,4944
107	мауерлат 150х150	м3	0,54
108	кроква та затяжка 200х50	м3	3,58
109	кобилка 150х50	м3	0,48
110	кобилка 100х50	м3	0,28
111	контробрешітка 50х50	м3	0,52
112	обрешітка 50х50	м3	1,21
113	Кутик 90х90х65 для кріплення крокви (крокви 64штх2)	шт	128
114	Шпильки М12 в комплекті з гайками (4шт на кутик)	шт	512
115	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,661
116	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,07035
117	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	100м2	0,9595
118	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-0,95950
119	Металочерепиця	м2	100,7475

120	Саморізи для металочерепиці 4,8х35 мм по дереву	шт	1018,0295
121	Планка конька	м	13,2
122	Карнизна планка	м	18,88296
123	Планка снігозатримувача матова PSM RAL 7024 графітова 2м	шт	11
124	Торцева планка	м	12,464
125	Шпильки М12 в комплекті з гайками	шт	104,64
126	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,9595
127	Плівка гідробар'єрна	м2	105,545
128	Улаштування дрібних покриттів [металевий фартух вздовж парапету, накривка парапету] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,262
129	Улаштування накривки парапету	100м	0,328
	Всього по розділу 8		
	<u>Розділ 9. Карнизи</u>	-	-
130	Збирання карнизів	100м2	0,098
131	Карниз 100 х 50	м3	0,26
132	Лобова дошка 220 х 25	м3	0,25
133	Підшивка карниза 100 х 25	м3	0,245
134	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,0755
135	Підшивання карнизу металосайдингом по дереву	100м2	0,098
136	Металосайдинг	м2	9,8
137	саморізи для металочерепиці 4,8х35мм	шт	78,4
	Всього по розділу 9		
	<u>Розділ 10. Водостічна система</u>	-	-
138	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,1235

139	Ринва водостічна Bryza 150 мм 3 м RAL 7021	шт	5
140	Муфта ринви Bryza 150 мм RAL 7021	шт	5
141	Лійка Bryza 150 мм RAL 7021	шт	4
142	Кронштейн ринви ПБХ Bryza 150 мм RAL 7021	шт	42
143	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 ліва	шт	2
144	Заглушка ринви Bryza 150 мм RAL 7021 права	шт	2
145	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,165
146	Труба водостічна Bryza 110 мм RAL 7021 L=3м.	шт	6
147	Коліно труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	12
148	Хомут труби Bryza 110 мм RAL 7021	шт	16
149	Гак хомута Bryza L=250мм	шт	16
	<u>Розділ 11. Заповнення прорізів</u>	-	-
-	Вікна		
150	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,06131
151	Силікон	л	0,600838
152	Дюбель рамний 10x100	шт	17,04418
153	Піна монтажна	л	1,318165
154	Блоки віконні металопластикові	м2	6,131
155	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0864
156	Силікон	л	1,296
157	Дюбель рамний 10x100	шт	24
158	Піна монтажна	л	3,24

159	Блоки віконні металопластикові	м2	8,64
160	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,009
161	Силікон	л	0,153
162	Піна монтажна	л	0,5058
163	Блоки віконні металопластикові	м2	0,9
164	Установлення віконних зливів	100м	0,076
165	Саморізи	шт	26,828
166	Відливи віконні ширина 100 мм	м	7,8812
167	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,076
168	Дошки підвіконні пластикові, ширина 200 мм	м	7,752
169	Піна монтажна	л	1,05488
Двері			
170	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,021
171	Піна монтажна	л	0,27993
172	Анкер рамний 10х152	шт	8
173	Блоки дверні металеві утеплені з посиленою конструкцією елементів кріплення та запирання, обладнанні ущільнювачами в притулах ДМ Од21-10 (2100Х1000)	м2	2,1
174	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДО-21-9	1 блок	5
175	Піна монтажна	л	3,276
176	Наличники	м	63,6
177	Анкер рамний 10х152	шт	48
178	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-8 (2100х800)	м2	5,04

179	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-9 (2100*900)	м2	3,6
180	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1
181	Блоки дверні внутрішні ДД Од21-10 (2100x1000)	м2	2,1
182	Піна монтажна	л	0,59
183	Наличники	м	11,4
184	Анкер рамний 10x152	шт	8
	<u>Розділ 12. Внутрішнє опорядження</u>	-	-
-	Стеля		
185	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6
186	Профіль CD 60	м	153
187	Профіль UD 27	м	54
188	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	54
189	Саморізи 3,5*9,5	шт	936
190	Підвіс в комплекті	шт	42
191	Тяга підвісу	шт	42
192	Подовжувач профіля 60/7	шт	18
193	З'єднувач однорівневий "краб"	шт	102
194	Дюбель 6x40 металевий	шт	6,6
195	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	100,8
196	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6
197	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	63
198	Стрічка армувальна серпанка	м	59,4

199	Саморізи 3,5x25 по металу	шт	1260
200	Шпаклівка Knauf FUGENFULLER	кг	21,42
201	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6
202	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	90
203	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6
204	Шпаклівка фінішна	т	0,108
205	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6
Стіни			
206	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,75
207	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	192,5
208	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	3500
209	Штукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,1179
210	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	12,969
211	Суміші сухі штукатурні гіпсові	кг	353,7
212	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	23
213	Шпаклювання стін та укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,8679
214	Шпаклівка фінішна	т	0,336222
215	Поліпшене фарбування стін та укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,8679
216	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1	100м2	0,486

	м2 до 7 шт		
217	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,572
218	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	315,9
219	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,7316
220	Хрестики для укладання плитки	шт	206,064
	Підлоги		
221	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3
222	Пінополістирол екструдований товщиною 50 мм	м2	61,2
223	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,6
224	Плівка паробар'єрна	м2	66
225	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6
226	Фіксатор пластмасовий одинарний із зачіпкою діам. 16х2 мм	шт	270
227	Сітка зварна 100/100/3	м2	66
228	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6
229	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 70 мм)	100м2	0,6
230	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,37
231	Ламінат	м2	37,74
232	Клей Tarbikol RS-88	кг	1,48
233	Підложка під ламінат	м2	37,74
234	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	6,0199

235	Планки перехідні Т-подібні	м	2,9304
236	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,23
237	Плитка кераміна для підлоги	м2	24,4188
238	Хрестики для укладання плитки	шт	101,5056
239	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	155,61
240	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,71964
241	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,4745
242	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	70,7005
243	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,24
244	Плитки плінтусні	м	13,98
245	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6,448
246	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,56544
	<u>Розділ 13. Утеплення фасадів</u>	-	-
247	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,78
	Цоколь підземна частина		
248	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм без опорядження	100 м2	0,698
249	Профіль цокольний	м	2,3034
250	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	837,6
251	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	7,4686
252	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	80,27

253	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	563,984
254	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	7,678
255	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	-0,6980
256	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,6980
257	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,698
258	Мембрана дренажна шиповідна	м2	76,78
259	Планка кріпільна мембрана	м	34
260	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,698
261	Плівка гідробар'єрна	м2	76,78
цоколь надземна частина			
262	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,217
263	Профіль цокольний	м	0,7161
264	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	260,4
265	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	58,59
266	Грунтуюча фарба силіконова Ceresit СТ 15 silicone	л	3,689
267	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	10,8934
268	Пінополістирол екструдований ЕППС	м3	2,3219
269	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5x5 мм	м2	24,955
270	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	175,336
271	Дюбель 6x40 пластмасовий	шт	2,387
стіни фасаду			

272	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,1155
273	Профіль цокольний	м	6,98115
274	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	2538,6
275	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	571,185
276	Грунтуюча фарба силіконова	л	35,9635
277	Силіконова фарба	л	106,1981
278	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	243,2825
279	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	1709,324
280	Дюбель 6х40 пластмасовий	шт	23,2705
281	Базальтова теплоізоляція т. 150мм щільністю 125-145кг/м3	м2	226,3585
282	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,082
283	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	100,04
284	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	22,55
285	Грунтуюча фарба силіконова	л	1,394
286	Силіконова фарба	л	4,1164
287	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	10,496
288	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	шт	66,256

289	Базальтова теплоізоляція т.50 мм, щільність 125-145кг/м3	м2	5,74
<u>Розділ 14. Ганки та сходи</u>			
-	тераса	-	-
290	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,6
291	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,6
292	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006
293	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,612
294	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,065
295	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 F-100, W-6	м3	6,5975
296	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,18
297	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,012
298	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм.	100кг	0,0324
299	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,12
300	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0288
301	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0096
Сходи			
302	Ущільнення ґрунту основи під підлогу	100м2	0,05874
303	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,4
304	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0025
305	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,255
306	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	0,18

307	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	0,18
308	Мастика бітумна фундаментна	т	0,0432
309	Грунтовка бітумна Праймер	т	0,0144
310	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,028
311	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 F-100, W-6	м3	2,842
312	Арматура клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,18
313	Арматура клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,012
314	В'язальний дріт діаметр 1,4 мм. оздоблення ганків та сходів	100кг	0,03456
315	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,151
316	Плитка керамічна морозостійка структурна	м2	15,402
317	Хрестики для укладання плитки	шт	64,024
318	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	78,52
319	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,8554
	Всього по розділу 14		
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на електромонтажні роботи</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Щитова</u>	-	-
320	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1
321	Щиток на 48 модулів зовнішнього монтажу 318x630x109	шт	1
322	Замок для щитка	шт	1
323	Заглушка 5 модулів	шт	3

324	Шина нульова в корпусі 4х15	шт	4
325	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01
326	Вимикач навантаження 4-полюсний 63А ETI SV 463	шт	1
327	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,26
328	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ETIMAT	шт	1
329	Автоматичний вимикач 1-полюсний 10А ETIMAT	шт	4
330	Автоматичний вимикач 1-полюсний 6А ETIMAT	шт	1
331	Дифавтомат 16А KZS-1М С16	шт	15
332	Дифавтомат 16А KZS-1М С10	шт	1
333	Обмежувачі перенапруги ОПС-С 1Р	шт	4
334	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	9
335	Реле напруги Новатек РНПП-311 М	шт	1
336	Індикатор напруги 3-фаз SON-3К	шт	1
337	Сутінкове реле SOU-1 230V	шт	4
338	Проміжне реле VS316K 230	шт	4
339	Монтаж запобіжника напругою 35 кВ	шт	3
340	Тримач плавкого запобіжника 14х51	шт	3
341	Плавка вставка запобіжника 14х51 63А	шт	3
342	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
343	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки KUP2604	шт	1
344	Монтаж трансформаторів напруги	комплект	1

	[комплект - 3 фази], напруга 35 кВ		
	<u>Розділ 2. Кабельні лінії</u>	-	-
26	Прокладання лотків	100м	0,15
346	DKC лоток перфорований 200x80 L 3000 товщ. 1,2мм	шт	5
347	DKC Кришка на лоток з заземленням осн. 200 L 3000, товщ. 1,2мм	шт	5
348	DKC аксесуари до лотків (комплект)	шт	1
349	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,95
350	Труба гофрована ПВХ 20 мм	м	200
351	Труба гофрована ПВХ 25 мм	м	300
352	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,297
353	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 50 мм	м	30
354	Поворот 90 для труби 50 мм IP67	шт	12
355	Муфта труба-труба 50 мм IP67	шт	12
356	Аксесуари до труби ПВХ стійкої до впливу УФ 50 мм (комплект)	шт	1
357	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
358	Кабель-канал TA-GN 60x40	м	20
359	Аксесуари до кабель-каналу TA-GN 60x40	шт	1
360	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1,25
361	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,35

362	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,05
363	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	160
364	Кабель (N) НХН FE180/E30 3х1,5	м	15
365	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,4
366	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,7
367	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,3
368	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	340
369	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,35
370	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
371	Кабель ВВГнгд 5х16	м	5
53	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,25
373	Провід ПВЗнгд 1х16	м	5
374	Провід ПВЗнгд 1х4	м	20
375	Коробка відгалужувальна 410 С4 100х100х50	шт	40
<u>Розділ 3. Електрофурнітура</u>		-	-
376	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,4
377	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл.	шт	30
378	Розетка Z POLO (OPTIMA) з заземл. з кришкою	шт	10
379	Рамка 1-на	шт	28
380	Рамка 2-на	шт	6

381	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний осн.	шт	3
382	Адаптер зовнішньої установки 1-кратний дод.	шт	3
383	Прокладка IP44	шт	10
384	Коробка монтажна	шт	40
385	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
386	Розетка відкритої установки IP55	шт	2
387	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06
388	Механізм вимикача 1-клавішного	шт	6
389	Клавіша для 1-клавішного вимикача	шт	6
390	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02
391	Механізм вимикача 2-клавішного	шт	2
392	Клавіша для 2-клавішного вимикача	шт	4
393	Рамка 1-на	шт	8
394	Коробка монтажна	шт	8
395	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1
396	Світильник EUROLAMP LED-NRL-12/50 (sensor)	шт	2
397	Світильник EUROLAMP LED-MSL-48W-N33	шт	3
398	Світильник EUROLAMP LED-MSL-72W-N37	шт	1
399	Світильник EUROLAMP LED-NRL-19W/45	шт	1
400	Світильник EUROLAMP LED-NRL-14W/45	шт	3

401	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,01
402	Світильник EUROLAMP LED-NRL-20/55	шт	1
	<u>Розділ 4. Захисне заземлення</u>	-	-
403	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,07
404	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2275
405	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,65
406	Смуга сталева оцинкована 40x4	м	80
407	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1
408	Електрод заземлення 3 м, 16 мм	шт	10
409	З'єднувач смуга-стрижень	шт	10
410	З'єднувач смуга-смуга	шт	5
411	З'єднувач смуга-кабель	шт	1
412	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
413	Корпус під ГЗШ	шт	1
414	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,03
415	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	3
416	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1
417	Піна протипожежна Soudal	шт	1
418	Антикорозійна стрічка DENSO 10 м	шт	1
419	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного	100 м	1,01

	ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²		
420	Провід ПВ1нгд 1х6	м	60
421	Провід ПВ1нгд 1х4	м	40
422	Провід ПВ1нгд 1х50	м	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-03 на електрообладнання</u>	-	-
423	Стабілізатор напруги INFINITY 5000х3 310х430х950	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-04 на водопровід та каналізацію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Водопровід В1</u>	-	-
424	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,16
425	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	16
426	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14
427	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4
428	Затискач діам. 20 мм	шт	3
429	Перехід діам. 20х1/2" мм	шт	12
430	Подвійний затискач діам. 20 мм	шт	3
431	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,07
432	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,5 мм	м	7
433	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10
434	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5
435	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	2
436	Перехід 32х1" мм	шт	3

437	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2
438	Розтрубне з'єднання внутрішнє 32х1"	шт	4
439	Затискач діам. 32 мм	шт	6
440	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	1
441	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2" 7S00L2N040400A	шт	6
442	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1
443	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
444	Підводка для води сталь 1/2 0,3м	шт	4
445	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,9
446	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	9
447	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03
448	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	3
449	Відвід 90 литий PE100 D50 SDR11	шт	1
450	Сідлове відгалуження д.50х25мм	шт	1
451	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм \гільза\	100м	0,005
452	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,005
453	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
454	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення	10шт	0,1

	діаметром 25 мм		
455	Фільтр ECOSOFT FPV24520ECO	шт	1
456	Картридж PP20 CPV452020ECO	шт	1
457	Картридж CRVF4520ECO	шт	1
458	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1
459	Ультрафіолетовий знезаражувач води ECOSOFT E-480	шт	1
460	Змішувач для умивальника	комплект	1
461	Змішувач для мийки	комплект	1
462	Установлення змішувачів	10шт	0,1
463	Змішувач для ванни з душовою стійкою	комплект	1
	<u>Розділ 2. Водопровід ТЗ</u>	-	-
464	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,13
465	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3 мм	м	13
466	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10
467	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1
468	Перехід діам. 20х1/2 мм	шт	9
469	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03
470	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,1 мм	м	3
471	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х20 мм	шт	2
472	Кран кульовий різьбовий в/в 1/2" 7S00L1N040400A	шт	1
473	Кран кульовий різьбовий в/з 1/2"	шт	3

	7S00L2N040400A		
474	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
475	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6
476	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 6 мм	м	6
	<u>Розділ 3. Каналізація побутова К1</u>	-	-
478	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0605
478	Труба діам. 50мм 2000	шт	1
479	Труба діам. 50 мм, 1000 мм	шт	1
480	Труба діам. 50 мм, 500 мм	шт	5
481	Труба діам. 50 мм, 250 мм	шт	1
482	Труба діам. 50 мм, 150 мм	шт	2
483	Коліно ПВХ діам. 50/87,5	шт	2
484	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	5
485	Трійник ПВХ діам. 50x50x87,5	шт	1
486	Трійник ПВХ діам. 50x50x45	шт	1
487	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 50 мм	шт	6
488	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1975
489	Труба діам. 110 мм, 2000 мм	шт	4
490	Труба діам. 110 мм, 1500 мм	шт	3
491	Труба діам. 110 мм, 1000 мм	шт	5
492	Труба діам. 110 мм, 500 мм	шт	3

493	Труба діам. 110 мм, 250 мм	шт	3
494	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	9
495	Трійник ПВХ діам. 110x110x87,5	шт	2
496	Трійник ПВХ діам. 110x110x45	шт	4
497	Хрестовина 110/110/110	шт	1
498	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1
499	Редукція ПВХ діам. 110/50 мм	шт	4
500	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	2
501	Хомут кріпильний анкерний для труби діам. 110 мм	шт	4
502	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 250 мм \гільза\	100м	0,005
503	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,5
504	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	10компл.	0,1
505	Унітаз зі змивним бачком	шт	1
506	Сидіння для унітазу	шт	1
507	Коліно до унітазу діам. 110 мм /90 град./	шт	1
508	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1
509	Умивальник одинарний	комплект	1
510	П'єдестал	комплект	1
511	Сифон для умивальника	шт	1
512	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	0,1
513	Ванна акрилова (ніжки і сифон в комплекті)	комплект	1

514	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1
515	Мийка кухонна	шт	1
516	Сифон для мийки	шт	1
517	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1
518	Трап горизонтальний пластиковий Ду100	комплект	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-05 на опалення та вентиляцію</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. котельная</u>	-	-
519	Установлення котлів електричних	шт	1
520	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,015
521	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 1000 мм	шт	1
522	Труба з нержавіючої сталі діам. 130 мм 500 мм	шт	1
523	Коліно з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
524	Розета з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	1
525	Хомут з нержавіючої сталі діам. 130 мм	шт	3
	<u>Розділ 2. Опалення</u>	-	-
526	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,10536
527	Радіатори сталеві тип 33 500x600	шт	1
528	Радіатори сталеві тип 22 500x1000	шт	2
529	Радіатори сталеві тип 22 500x900	шт	2
530	Радіатори сталеві тип 22 500x600	шт	2
531	Радіатори сталеві тип 22 500x400	шт	1
532	Установлення кранів повітряних	комплект	8
533	Термостатична головка R468CX001	шт	8

534	Кутовий термостатичний клапан R401X133	шт	8
535	Кутовий відсічний клапан R16X033	шт	8
536	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
537	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
538	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1
539	Клапан зворотній 1" BV	шт	1
540	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,46
541	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,2 мм армовані	м	46
542	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 20x1/2"	шт	17
543	Коліно 90 з металевим зовнішнім різьбленням 20мм	шт	40
544	Муфта з'єднувальна 20	шт	12
545	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2
546	Обвод 20	шт	6
547	Перехідник-редукція 25x20	шт	4
548	Затискач діам. 20 мм	шт	46
549	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,16
550	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм армовані	м	16
551	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25	шт	4

552	Муфта з'єднувальна 25	шт	4
553	Розтрубне з'єднання внутрішнє 25x3/4"	шт	2
554	Затискач діам. 25 мм	шт	16
555	З'єднувач латунний 1/2	шт	16
556	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,25
557	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,5 мм армовані	м	25
558	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	11
559	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2
560	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32	шт	7
561	Перехідник з металевим зовнішнім різьбленням 32x1"	шт	4
562	Муфта з'єднувальна 32	шт	7
563	Обвод 32	шт	1
564	Перехідник-редукція 32x25	шт	6
565	Розтрубне з'єднання зовнішнє 32x1"	шт	4
566	Затискач діам. 32 мм	шт	25
567	Кран кульовий муфтовий 1" BB GF	шт	3
568	Кран кульовий муфтовий 1/2" BB GF	шт	1
569	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	4,4
570	Ізоляція трубопроводів 20 мм товщ. 9 мм	м	23
571	Ізоляція трубопроводів 25 мм товщ. 9 мм	м	8
572	Ізоляція трубопроводів 32 мм товщ. 9 мм	м	13
573	Стрічка монтажна	шт	2

574	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,03
575	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3
576	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм \футляр\	100м	0,02
577	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	2
<u>Розділ 3. Вентиляція</u>		-	-
578	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2
579	ґрати вентиляційні ОНГ 300х150	шт	1
580	ґрати вентиляційні ОНГ 150х150	шт	1
581	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
582	Вентилятори осьові G-95, d-100мм	шт	1
прокладання повітроводів			
583	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,0200175
584	Вентиляційний вихід 110/13/350 з трубою гофрованою діам. 110 мм довжиною 1250 мм	шт	1
585	Вентиляційний вихід з труби 125/13/500 в комплекті з трубою діам. 125 мм довжиною 2000 мм	шт	2
586	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	10м	0,55
587	Фольгоізована теплоізоляція т.100мм	м2	3,33625
588	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1
589	Установлення зонтів над вентшахтою	м2	1,05

590	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубка до 250 мм	10вузол	0,3
591	Прохідний елемент повітроводу для металочерепичної покрівлі	шт	3
592	Установлення аераторів діаметром патрубка 280 мм	шт	3
593	Аератори витяжні в зібраному вигляді, діаметр патрубка 280 мм	шт	3
	<u>Локальний кошторис 01-01-06 на опалювальне обладнання</u>	-	-
594	Котел електричний	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-07 на внутрішнє газопостачання</u>	-	-
595	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	шт	1
596	Ізолююче фланцеве з'єднання	шт	1
597	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1
598	Фільтр газовий 1"	шт	1
599	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
600	Лічильники газу G2,5	шт	1
601	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,1
602	Крани кульові газові муфтові діам. 15 мм	шт	2
603	Шланг для підключення газу Д-15 мм ВВ довжинф 1 м	шт	2

604	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
605	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,15
606	Крани кульові газові муфтові діам. 25 мм	шт	1
607	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,45
608	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,048
609	Установлення побутових газових плит чотирикомфоркових	шт	1
610	Монтаж сигналізатора загазованості	100компл	0,01
611	Сигналізатор газу метан/чадний газ	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-08 на сантехобладнання та меблі</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Обладнання, що не монтується</u>	-	-
612	Стіл обідній	шт	1
613	Стілець	шт	4
614	Шафа для одягу	шт	1
615	Диван	шт	1
616	Комплект кухонних меблів (кухонний гарнітур)	шт	1
617	Холодильник	шт	1
618	Витяжка кухонна	шт	1
	<u>Розділ 2. Сантехобладнання</u>	-	-
619	Плита газова	шт	1
620	Витрати на складання та розміщення устаткування, інвентарю та меблів, що не монтується	грн.	101467,41
	<u>Локальний кошторис 01-01-09 на зовнішні електромережі 0,4 кВт</u>	-	-

621	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0525
622	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0225
623	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,15
624	Пісок природний, рядовий	м3	3
625	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
626	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,15
627	Кабель ВВГнгд 4х16	м	30
628	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,15
629	Стрічка сигнальна	м	15
630	Установлення одинарних відтяжок до залізобетонних опор ВЛ 35 кВ	шт	1
631	Приставка ПТ 43-2	шт	1
632	Пісок природний, рядовий	м3	0,5
633	Установлення сталевих ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ	шт	1
634	Трубостійка металева 2,5 м	шт	1
635	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,03
636	Труба ПВХ стійка до впливу УФ 40 мм	м	3
637	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,015
638	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 1	шт	1
639	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4х16 мм2	1000м	0,015

640	Гак на опорі універсальний CSC 16uz	шт	1
641	Хомут CCD 9-62	шт	1
642	Бандажна стрічка IF 207	шт	1
643	Скріпка CF 20	шт	12
644	Затискач натяжний для трифазних відгалужень GUKd4	шт	2
645	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	шт	4
646	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2
647	Смуга сталеві оцинкована 40x4	м	2
648	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3
649	Електрод заземлення 4 м, 16 мм	шт	3
650	Заземлюючий спуск із круглої сталі по дерев'яній опорі ВЛ 0,4 кВ	опора	1
651	Провідник діам. 10 мм 3,0 м	шт	1
652	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,04
653	Горизонтальний заземлювач діам. 12 мм 4,0 м	шт	1
654	Замірювання електричного опорі контуру заземлення опорі	опора	1
655	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1
656	ЩВ 400x529x136	шт	1
657	Комплект кріплення на опорі БМ25-БМ43	шт	1
658	Шпилька	шт	4
659	Гайка	шт	8
660	Шайба	шт	8
661	Кутик	шт	4
662	Хомут X22/1	шт	2

663	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
664	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 6	шт	1
665	Автоматичний вимикач 3-полюсний 25А ЕТІМАТ 10	шт	1
666	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1
667	Контролер з внутрішнім GSM / GPRS модемом до лічильників GAMA	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-010 на обладнання для зовнішніх електромереж</u>	-	-
668	Лічильник GAMA 300 G3M.144	шт	1
669	Модем MCL 5.10	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-011 на зовнішні мережі водопроводу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
670	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,002
671	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,03
672	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,055
673	Пісок природний, рядовий	м3	2,5
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
674	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,25
675	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03
676	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м	30

677	Сідлове відгалуження д.50x25мм	шт	1
678	Відвід 90 литий PE 100 діам.32	шт	2
679	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	3
680	Кран кульовий різьбовий в/в 1" 7S00L1N101000A	шт	1
681	Кран кульовий різьбовий в/з 1" 7S00L2N101000A	шт	1
682	Клапан зворотній різьбовий в/в 1" 7Y00J7H101000A	шт	1
683	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,0005
684	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5
685	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
686	Лічильники холодної води	шт	1
687	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
	улаштування колодязів		
688	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0064
689	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,0096
690	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,04
691	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,086
692	Пісок природний, рядовий	м3	1,6
693	Перевезення ґрунту до 18 км	т	19,2

694	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0417
695	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
696	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
697	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
698	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
699	Драбина С4	шт	1
700	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	4
701	Суміші асфальтобетонні	т	0,2856
702	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0015
703	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	1,5
704	Сідлове відгалуження д.50х25мм	шт	14
705	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 100 мм \гільзи\	1000м	0,0005
706	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5
707	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
	<u>Локальний кошторис 01-01-012 на зовнішні мережі каналізації</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
708	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,006

709	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,03
710	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,122
711	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,087
712	Пісок природний, рядовий	м3	2,1
713	Перевезення ґрунту до 18 км	т	25,6
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>		-	-
714	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,36
715	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018
716	Труби поліетиленові 110х3,4 SN8	м	18
717	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 200 мм \гільзи\	1000м	0,0015
718	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,5
<u>Розділ 3. улаштування колодязів</u>		-	-
719	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0745
720	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
721	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
722	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
723	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
724	Кільця КС15.9 залізобетонні серія	шт	1

	3.900.1-14 випуск 1		
725	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
726	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
727	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2
728	Драбина С1-02	шт	2
729	Улаштування щебеневої засипки для дренажу	10м3	0,18
730	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 2,5 см	1м2	12
731	Суміші асфальтобетонні	т	0,8568
	<u>Локальний кошторис 01-01-013 на зовнішні мережі газопостачання</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
732	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,027
733	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,003
734	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,015
735	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027
736	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,045
737	Пісок природний, рядовий	м3	3

738	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,5
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	-	-
739	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,025
740	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 50x4,6 мм	м	25,25
741	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,6
742	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3
743	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2
744	Вузол вводу газопроводу в будівлю з переходом ПЕ/Сталь та кульовим краном діам. 32 мм	шт	1
745	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см ²] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 50 мм	шт	1
746	Сідлові трійники із накруткою з поліетилену діам. 75/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1
	<u>Локальний кошторис 01-01-014 на покриття та вимощення</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Тротуари (тип 1)</u>	-	-
747	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,31
748	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,488
749	Камені бортові 500x200x60	шт	62
750	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,3521
751	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини	100м2	0,3521

	шару 12 см		
752	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,3521
753	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,03521
<u>Розділ 2. Вимощення (тип 2)</u>			
		-	-
754	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,5188
755	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	2,496
756	Камені бортові 500х200х60	шт	104
757	Ущільнення ґрунту основи під вимощення	100м2	0,5188
758	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,5188
759	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 20см	100м2	0,5188
760	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,041504
761	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	4,233408
762	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5188
763	Сітка зварна 100/100/4	м2	57,068
764	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,05188

	<u>Локальний кошторис 01-01-015 на огорожу</u>	-	-
-	<u>Розділ 1. Огорожа зі зварної секційної сітки</u>	-	-
765	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,54
766	Бетон С15/20, W8, F200	м3	1,9
767	Труба профільна 60х60х4	м	67,5
768	Секція огорожі «РУБІЖ» зі зварної сітки 1800, 5.0, 3000	шт	18
769	Труба профільна 40х40х3	м	166
770	Профнастил	м2	21
771	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01
772	Каркас воріт	шт	1
773	Труба профільна 100х100х4	м	10
774	Улаштування хвіток з установленням стовпів металевих	100шт	0,01
775	Каркас хвітки	шт	1
776	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1178
777	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1178
778	Облицювання каркасів воріт та хвітки сталених профільованим листом	100м2	0,08
779	Профнастил	м2	8,4
	<u>Локальний кошторис 01-01-017 на розчищення території будівництва від зруйнованих будівель</u>	-	-
780	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	4,15

781	Розбирання підземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	2,15
782	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,819
783	Перевезення сміття до 30 км	т	81,9

Затверджено: Директор
КП

"Ірпіньжитлоінвестбуд"

Жанна ОСТАПЧУК

Виконав інженер

З проектно-кошторисної роботи

Юлія ЗВОНОК